



位置図
【愛知橋】
東近江市永源寺相谷町794



縮尺 1 : 5000



特 記 仕 様 書

工事番号 令和8年度 第22号
工 事 名 愛知橋橋梁修繕工事
工事場所 東近江市永源寺相谷町

(総則)

第1条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和7年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和7年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

（ <https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18844.html> ）

第2条 本工事の請負契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び東近江市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年東近江市条例第65号）第2条の規定により議会の議決を要するため、落札決定後は仮契約を締結し、議会の議決を得た時に当該仮契約は本契約として効力を生ずるものとする。

なお、東近江市は、当該議案が東近江市議会で可決されなかった場合でも、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わないものとする。

(主任技術者等)

第3条 受注者は、仮契約締結日から本契約締結までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

2 受注者は、仮契約締結日から本契約締結までの期間については、現場代理人の工事現場への常駐は要しない。

3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

(不当介入に関する通報制度)

第4条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第1号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。（※別記様式第1号を特記仕様書の最後に記載）

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

(特記事項)

第5条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第6条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1－1－1－20 建設副産物

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力または更新を行うこと。また、受注者はCOBRISにより出力した再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設廃棄物（特定建設資材 廃棄物以外）の種類	施設の名称	所 在 地	受入時間	摘 要
低濃度 P C B 汚染物	環境開発㈱	石川県金沢市	—	塗膜くず ほか

現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事において発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者が選定し、以下資料を監督員に提出すること。処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 許可書の写し | b) 産業廃棄物処理契約書 |
| c) 産業廃棄物処理証明書 | d) 処分数量確認資料 |

1－1－1－28 工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 2 工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
（道路付属物及び占用物件の処置）

- 1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
 - 2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。
- なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

1－1－1－32 環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難しい場合」は設計変更の対象とする。

1－1－1－34 交通安全管理

（交通誘導員の有資格）

交通誘導員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せ結果又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総員数が積算総員数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総員数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総員数が積算総員数を超える場合については設計変更の対象としない。交通誘導員A及びBとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無	備考
交通規制の起終点	2名／日	交通誘導員B 2名	昼間	無	仮設足場 設置・撤去時

1－1－1－36 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。

1－1－1－42 保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。

- 1 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
- 2 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 編 材料編

第 1 章 一般事項

第 1 節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のうち設計図書で定める材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第 3 編 土木工事共通編

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

3－1－1－5 数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

3－1－1－9 提出書類

（工事書類）

工事書類については、通常の紙媒体と併せて、PDFデータをCDにて1部提出すること。

（工事写真）

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、ネガアルバムに整理した工事写真帳を2部提出すること。

第 4 編 その他

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

4－1－1－1 施工上の留意点

（低濃度PCB廃棄物の処分期限）

PCB特措法に基づき低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年（2027年）3月31日までとなっているため、必ず期限までに処分を終えること。

（河川占用について）

一級河川愛知川に架かる橋梁であるため、非出水期となる10月16日以降から足場設置にかかること。

（検体採取について）

橋梁高欄部において、監督員立会いのもと塗膜を採取し、PCB、鉛及び鉛化合物、六価クロムの含有量試験・溶出量試験を事前に行うこと。

令和 年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様通報者
取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 () -
			FAX () -
		(現場事務所)	電話 () -
			FAX () -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -
		(対応者)	
所属会社名		電話 () -	
氏 名			
役 職			
不 当 介 入 の 行 為 者	住所	電話 () -	
		FAX () -	
	所属		
	役職		
氏 名			
発生日時 場所	令和 年 月 日、 時 分 ころ		
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話 () - FAX () -		
工事件名			
不 当 介 入 の 内 容 ・ 被 害 状 況			
警察への 通報状況	(警察への通報)	有	無
	(通報先警察署)	滋賀県	警察署 課
	(通報日時)	令和 年 月 日、 時 分 ころ	

- 注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。
- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後 5 日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後 5 日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者 証・講習修了書」届出 書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後 5 日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第 4 号
	施工計画書	2	13 建設副産物請負金問わず全工 事共通仕様書に準ずる	契約後 2 週間以内	1 部返却 1 工事概要 2 工程表 3 現場組織表 4 安全管理 5 指定機械 6 主要機材 7 施工方法 8 施工管理計画 9 緊急時体制 10 交通監理 11 環境対策 12 現場作業環境 13 建設副産物 14 その他
	再生資源利用計画書	2		契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	再生資源利用促進計 画書	2	委託契約書の写し添付 処理 業許可書の写し添付 経路図添 付	契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	1		工事着手前	//
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録デー タ(受注時)	1		受注後	請負金額 500 万円以上 契約後 10 日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額 500 万円以上
	建設業退職金共済組 合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後 1 箇月 以内	請負金額 100 万円以上
	産業廃棄物処理業許 可書(写し)	1	許可書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物処理委託 契約書(写し)	1	契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 許可書(写し)	1	許可書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 委託契約書(写し)	1	契約書の写し	処理委託後速やか に	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後 2 週間以内	1 部返却
	検査試験成績表	2		検査後 7 日以内	1 部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	2	工事写真帳（ネガアルバム）	完了後直ちに完了 届と同時に	併せて CD データも 2 部提出とする。
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前 確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目 一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D 表)の 写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実 施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録デー タ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第 76 号(その 1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第 6 号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・ 完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		愛知橋橋梁修繕工事
施工箇所		東近江市永源寺相谷町
単価適用年月		2026年 4月 1日
歩掛適用年月		2026年 4月 1日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 2：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
一般管理費等		

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000012	消耗品費			式	150,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000025	足場資材費			式	17,281,601	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000028	PCBドラム缶			本	27,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000032	空気圧縮機機械賃料	排出ガス対策型 21.2m3/min 1.0Mpa		日	26,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000034	スチールグリット	金属系研削材		kg	350	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000035	集塵機フィルタ			本	70,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000036	プラストホース	20m/本		本	66,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000037	バキュームホース	20m/本		本	136,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000038	接続ホース			本	164,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000039	洗浄材シンナー	16L/本		本	11,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000041	鉛対応集塵機装置賃料	JETDUSTER EJD16 OF 160m3/min		台・月	390,600	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000042	鉛対応集塵機用プレフィルター	500m3/3本		本	8,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000043	チャコールフィルター			本	105,900	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000044	HEPAフィルター			本	150,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000045	エアシャワー賃料	SS-AS-10T		台・月	225,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000046	エアシャワー用1次フィルター			枚	3,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000047	エアシャワー用HEPAフィルター			枚	15,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000048	クリーンルーム簡易セキュリティールーム	ラクダセキュリティー(シート・フレームセット)		箇所	330,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000049	真空掃除機賃料			台・月	36,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000050	真空掃除機用ダストパック			枚	3,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000051	真空掃除機用1次フィルター			枚	20,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

1. 見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000052	真空掃除機用2次 フィルター			枚	9,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000053	真空掃除機用HEPA フィルター			個	70,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000054	エアライン化学防 護服	2着/日 8人/班		着	3,800	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000055	定置式ろ過筒(4 人用)	ろ過フィルター含 む		台	178,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000056	エアラインホース	φ9 L=20m		本	6,900	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000057	防塵マスク	タイプRL2-2相当		個	8,630	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000059	防塵マスク用フィ ルター			個	2,530	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した資材単価一覧

(単位：円)

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000060	防護手袋			組	550	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000061	防護長靴			足	18,400	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

2．見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000010	収集運搬	低濃度PCB登録車両		台	200,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000011	移し替え作業費			式	150,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000023	機械経費	橋梁点検車		台	88,620	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

2．見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
YZA0000024	養生シート損料	全損		m2	739	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000029	循環式オープンブラストマシン損料			日	140,800	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000030	ダストコレクター損料			日	122,400	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000031	循環式オープンブラストマシン整備費	弦材を有する構造 補正率込み		式	648,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000040	PCB拭取り含有量試験費			検体	56,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

3．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	低濃度PCB汚染物 処分費	塗膜くず（荷姿： ドラム缶）		kg	1,600	
YZT0000002	低濃度PCB汚染物 処分費	防護服等（荷姿： ドラム缶）		kg	500	

4．物価資料等から採用する単価一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000033	発動発電機機械賃 料	排出ガス対策型 125kVA		建設物価2026年4月P.806	積算資料2026年4月P.283
YZA0000062	空気圧縮機損料			建設物価2026年4月P.805	積算資料2026年4月P.283

見積用

愛知橋橋梁修繕工事 実施設計書

東近江市永源寺相谷町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-13-00-0039-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	東近江市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	東近江土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン	東近江土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	東近江市永源寺相谷町		愛知橋

費 目	本工事費	愛知橋橋梁修繕工事
-----	------	-----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	愛知橋橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
現場塗装工			式	1					
橋梁塗装工			式	1					
素地調整		ブラスト工法（循環式）	式	1					単-1号
低濃度PCB廃棄物収集運搬処分		指定地処分	式	1					単-2号
塗装塗替		弦材を有する構造	m2	1,590					単-3号
仮設工			式	1					
足場工			式	1					
仮設足場		先行床施工式フロア型システム吊足場	式	1					単-4号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	120					単-5号
直接工事費			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	愛知橋橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
有害物質対策安全保護具費			式	1					内-1号
技術管理費			式	1					
土質等試験費（含有量試験・溶出量試験）		PCB、鉛及び鉛化合物、六価クロム	式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	有害物質対策安全保護具費						単価適用年月日	20260401
							歩掛適用年月日	20260401
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有害物質対策安全保護具費		式	1					WYB00022 管理費区分 無 単-18号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費（含有量試験・溶出量試験）						単価適用年月日	20260401
							歩掛適用年月日	20260401
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）		式	1					WB010370 管理費区分 有 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	素地調整				単位	式	数量	1	単価	
規格	ブラスト工法（循環式）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
循環式オープンブラスト工法		施工費 弦材を有する構造		m2	1,590				WYB00015 管理費区分 無 単-6号	
有害物質対策環境資機材費				式	1				WYB00021 管理費区分 無 単-7号	
循環式オープンブラスト循環PCB対応消耗品費				式	1				WYB00019 管理費区分 無 単-8号	
機械洗浄費及び拭取り試験費				式	1				WYB00020 管理費区分 無 単-9号	
PCBドラム缶				本	15				YZA0000028-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低濃度PCB廃棄物収集運搬処分			単位	式	数量	1	単価	
規格	指定地処分			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
低濃度PCB汚染物処分費	塗膜くず（荷姿：ドラム缶）			kg	1,590			YZT0000001-001 管理費区分 T	
低濃度PCB汚染物処分費	防護服等（荷姿：ドラム缶）			kg	1,219			YZT0000002-001 管理費区分 T	
収集運搬	低濃度PCB登録車両			台	2			YZA0000010-001 管理費区分 無	
移し替え作業費				式	1			YZA0000011-001 管理費区分 無	
消耗品費				式	1			YZA0000012-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設足場				単位	式	数量	1	単価	
規格	先行床施工式フロア型システム吊足場				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁部	労務費				式	1			WYB00002 管理費区分 無 単-14号	
アーチ部	同上				式	1			WYB00003 管理費区分 無 単-15号	
機械経費	橋梁点検車				台	25			YZA0000023-001 管理費区分 無	
プラスト養生シート工	設置・撤去				m2	1,106.3			WYB00004 管理費区分 無 単-16号	
足場資材費					式	1			YZA0000025-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-6号

WYB00015

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	循環式オープンプラスト工法				単位	m2	数量	1,000	単価	
規格	施工費 弦材を有する構造				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
循環式オープンプラスト 労務費					m2	1,000			WYB00016 管理費区分 無 単-20号	
循環式オープンプラスト 機械器具損料費					m2	1,000			WYB00017 管理費区分 無 単-21号	
循環式オープンプラスト 材料費					m2	1,000			WYB00018 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-7号

WYB00021

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	有害物質対策環境資機材費			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉛対応集塵機装置賃料		JETDUSTER EJD160F 160m3/min	台・月	1.63			YZA0000041-001 管理費区分 無		
鉛対応集塵機用プレフィルター		500m3/3本	本	10			YZA0000042-001 管理費区分 無		
チャコールフィルター			本	5			YZA0000043-001 管理費区分 無		
HEPAフィルター			本	2			YZA0000044-001 管理費区分 無		
エアシャワー賃料		SS-AS-10T	台・月	1.63			YZA0000045-001 管理費区分 無		
エアシャワー用1次フィルター			枚	9			YZA0000046-001 管理費区分 無		
エアシャワー用HEPAフィルター			枚	2			YZA0000047-001 管理費区分 無		
クリーンルーム 簡易セキュリティールーム		ラクダセキュリティー（シート・フレームセット）	箇所	1			YZA0000048-001 管理費区分 無		
真空掃除機賃料			台・月	1.63			YZA0000049-001 管理費区分 無		
真空掃除機用ダストパック			枚	14			YZA0000050-001 管理費区分 無		
真空掃除機用1次フィルター			枚	2			YZA0000051-001 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表

単-7号

WYB00021

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称 規格	有害物質対策環境資機材費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
真空掃除機用2次フィルター			枚	2			YZA0000052-001 管理費区分 無			
真空掃除機用HEPAフィルター			個	1			YZA0000053-001 管理費区分 無			
計										
単価										

2次単価表

単-8号

WYB00019

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	循環式オープンブラスト循環PCB対応消耗品費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
集塵機フィルタ				本	7				YZA0000035-001 管理費区分 無	
ブラストホース		20m/ 本		本	8				YZA0000036-001 管理費区分 無	
バキュームホース		同上		本	8				YZA0000037-001 管理費区分 無	
接続ホース				本	1				YZA0000038-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-9号 WYB00020

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	機械洗浄費及び拭取り試験費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
洗浄材シンナー			本	2				YZA0000039-001 管理費区分 無	
PCB拭取り含有量試験費			検体	3				YZA0000040-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-10号

WB821550

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	塗替塗装					単位	m2	数量	100	単価	
規格	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 有機ゾンクリッパ°イント(1層)スプレー					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ゾンクリッパ(1層) スプレー		m2	100					Q001513019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		下塗り									
J02 構造物別の補正係数		弦材を有する構造									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 素地調整区分または塗料区分		有機ゾンクリッパ°イント(1層) スプレー									

参考資料

2次単価表

単-11号

WB821550

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	下塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形変性珪酸（2層）スプレー									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性珪酸(2層)スプレー		m2	100				Q001513007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		下塗り								
J02 構造物別の補正係数		弦材を有する構造								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性珪酸（2層）スプレー								

参考資料

2次単価表

単-12号

WB821550

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	中塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用スプレー-淡彩				m2	100			Q001515019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分	中塗り									
J02 構造物別の補正係数	弦材を有する構造									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー									
J07 色彩	淡彩									

参考資料

2次単価表

単-13号

WB821550

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	塗替塗装				単位	m2	数量	100	単価	
規格	上塗り 弦材を有する構造 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系				m2	100			Q001517013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分	上塗り									
J02 構造物別の補正係数	弦材を有する構造									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー									
J07 色彩	赤系									

参考資料

2次単価表

単-14号

WYB00002

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	主桁部	単位	式	数量	1	単価	
規格	労務費	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
先行床施工式フロア型 システム吊足場工	主桁部	m2	155.8			WYB00006 管理費区分 無 単-23号	
朝顔工	同上	m2	119.7			WYB00007 管理費区分 無 単-24号	
板張防護工	同上	m2	119.7			WYB00008 管理費区分 無 単-25号	
シート張防護工	同上	m2	234.5			WYB00009 管理費区分 無 単-26号	
単管足場工	同上	m2	22.5			WYB00010 管理費区分 無 単-27号	
計							
単価							

参考資料

2次単価表

単-15号

WYB00003

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	アーチ部				単位	式	数量	1	単価	
規格	労務費									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
先行床施工式フロア型 システム吊足場工		アーチ部	m2	338.6					WYB00011 管理費区分 無 単-28号	
中段足場工		同上	空m3	2,597.9					WYB00012 管理費区分 無 単-29号	
側面板張工		同上	m2	849.3					WYB00013 管理費区分 無 単-30号	
シート張防護工		同上	m2	849.3					WYB00014 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-16号 WYB00004

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ブラスト養生シート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	設置・撤去									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう特殊工			人						R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
養生シート損料		全損	m2	1					YZA0000024-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-17号 WB010212

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-18号

WYB00022

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称				式	数量	1	単価	
規格				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
エアライン化学防護服				着	624			YZA0000054-001 管理費区分 無
定置式ろ過筒（4人用）		ろ過フィルター含む		台	2			YZA0000055-001 管理費区分 無
エアラインホース		φ9 L=20m		本	8			YZA0000056-001 管理費区分 無
防塵マスク		タイプRL2-2相当		個	8			YZA0000057-001 管理費区分 無
防塵マスク用フィルター				個	624			YZA0000059-001 管理費区分 無
防護手袋				組	624			YZA0000060-001 管理費区分 無
防護長靴				足	8			YZA0000061-001 管理費区分 無
空気圧縮機損料				基・日	39			YZA0000062-001 管理費区分 無
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料

2次単価表

単-19号 WB010370

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土質等試験費（一式入力）				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土質等試験費				式	1				Y007541000- 管理費区分 9	
計										
単価										
J01 土質等試験費（千円）										

3次単価表

単-20号

WYB00016

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称 規格	循環式オープンプラスト 労務費				単位	m2	数量	1,000	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	橋りょう世話役		人							R0124 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 1.62 Z1
	橋りょう塗装工		人							R0123 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 1.62 Z1
	普通作業員		人							R0102 管理費区分 無 割増率 0% 歩掛補正係数 1.62 Z1
	諸雑費（率 + まるめ）	2%	式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
	計									
	単価									

参考資料

3次単価表

単-21号

WYB00017

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	循環式オープンブラスト 機械器具損料費				単位	m2	数量	1,000	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
循環式オープンブラストマシン損料					日	23.49			YZA0000029-001 管理費区分 無 歩掛補正係数 1.62 Z1	
ダストコレクター損料					日	23.49			YZA0000030-001 管理費区分 無 歩掛補正係数 1.62 Z1	
循環式オープンブラストマシン整備費	弦材を有する構造補正率込み				式	1			YZA0000031-001 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機機械賃料	排出ガス対策型 21.2m3/min 1.0Mpa				日	23.49			YZA0000032-001 管理費区分 無 歩掛補正係数 1.62 Z1	
発動発電機機械賃料	排出ガス対策型 125kVA				日	23.49			YZA0000033-001 管理費区分 無 歩掛補正係数 1.62 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 歩掛補正係数 1.62 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	2%				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-22号 WYB00018

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	循環式オープンプラスト 材料費				単位	m2	数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
スチールグリット		金属系研削材	kg	2,430					YZA0000034-001 管理費区分 無 歩掛補正係数 1.62 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		2%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-23号 WYB00006

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	先行床施工式フロア型 システム吊足場工				単位	m2	数量	155.8	単価	
規格	主桁部				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人				R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)		2%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

3次単価表

単-24号 WYB00007

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	朝顔工				単位	m2	数量	119.7	単価	
	主桁部									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう特殊工			人						R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		2%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単 - 25号 WYB00008

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名 称	板張防護工				単位	m2	数量	119.7	単価	
規 格	主桁部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		2%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-26号 WYB00009

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名 称	シート張防護工				単位	m2	数量	235.5	単 価	
規 格	主桁部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		2%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-27号 WYB00010

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	単管足場工				単位	m2	数量	20.4	単価	
規格	主桁部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		2%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-28号 WYB00011

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	先行床施工式フロア型 システム吊足場工				単位	m2	数量	338.6	単価	
規格	アーチ部				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
橋りょう特殊工			人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		2%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-29号 WYB00012

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名 称	中段足場工				単位	空m3	数量	2,597.9	単価	
規 格	アーチ部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		2%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-30号 WYB00013

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	側面板張工				単位	m2	数量	849.3	単価	
規格	アーチ部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工				人					R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		2%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-31号 WYB00014

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名 称	シート張防護工					単 位	m2	数 量		単 価	
規 格	アーチ部								849.3		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
橋りょう特殊工				人							R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料

塗膜面積計算書

補剛桁	ウェブ(外側)	1. 4 ×	62. 165 ×	2	=	174.062	
	ウェブ(内側)	0. 18 ×	62. 165 ×	4	=	44. 7588	
	水路部下面	4 ×	62. 165		=	248. 66	
	上フランジ	0. 24 ×	62. 165 ×	0. 5 ×	2 =	14. 9196	
	下フランジ	0. 2 ×	62. 165 ×	3	=	37. 299	
	//	0. 24 ×	62. 165 ×	1	=	14. 9196	
	補剛材	0. 2 ×	1. 4 ×	2 ×	70 =	39. 2	
	//	0. 18 ×	1. 4 ×	2 ×	70 =	35. 28	
横桁	ウェブ	0. 18 ×	4 ×	2 ×	35 =	50. 4	
	フランジ(下)	0. 18 ×	4 ×	2 ×	35 =	50. 4	
下横構	L-100	0. 1 ×	2. 83 ×	4 ×	40 =	45. 28	
	ガセット	0. 35 ×	0. 35 ×	2 ×	80 =	19. 6	
						774. 779	
アーチ	ウェブ	0. 38 ×	38. 9 ×	2 ×	3 =	88. 692	
	フランジ	0. 22 ×	38. 9 ×	4 ×	3 =	102. 696	
横支材	L-100	0. 1 ×	4 ×	4 ×	22 =	35. 2	アーチ柱上端横支材（２本組）
下横構	L-100	0. 1 ×	5. 4 ×	4 ×	40 =	86. 4	（２本組）
	ガセット	0. 35 ×	0. 35 ×	2 ×	80 =	19. 6	
						332. 588	
支柱		0. 25 ×	4. 8 ×	6 ×	33 =	237. 6	WEB・FLG
横支材		0. 1 ×	4 ×	4 ×	21 =	33. 6	（２本組）
斜材(直)		0. 1 ×	2. 7 ×	4 ×	84 =	90. 72	断面（２本組）
斜材(軸)		0. 1 ×	5 ×	4 ×	60 =	120	側面（２本組）
	ガセット	0. 35 ×	0. 35 ×	2 ×	42 =	10. 29	鉛直
						492. 21	
						1599. 577	【主構造】

低濃度PCB汚染物 処分重量

塗膜くず 1,590.0 kg

防護服等 1,219.4 kg

ドラム缶概算数量 200 kg/缶

塗膜くず 1,590.0 kg ÷ 200 kg/缶 = 7.95
≒ 8.0 缶

防護服等 1,219.4 kg ÷ 200 kg/缶 = 6.10
≒ 7.0 缶

ドラム缶合計 15.0 缶

足場数量計算書

[illegible]

仮設工


数量計算書

種 別 ・ 細 別	算 式					単 位	数 量		
主桁部 吊足場	A1～AA1 =	11.261	×	7.546	84.976	㎡	155.825		
	A2～AA2 =	9.389	×	7.546	70.849				
	合計 =				155.8249				
朝顔	A1～AA1 =	11.261	×	2.9	×	2	65.314	㎡	119.77
	A2～AA2 =	9.389	×	2.9	×	2	54.456		
	合計 =				119.770				
板張り防護	A1～AA1 =	11.261	×	2.9	×	2	65.314	㎡	119.77
	A2～AA2 =	9.389	×	2.9	×	2	54.456		
	合計 =				119.770				
シート張り防護	A1～AA1 =	11.261	×	2.9	×	2	65.314	㎡	234.53
	A2～AA2 =	9.389	×	2.9	×	2	54.456		
	A1～A2 =	62.165	×	0.923	×	2	114.757		
					合計 =	234.5266			

仮設工 数量計算書											
種 別 ・ 細 別		算 式						単 位	数 量		
アーチ部 吊足場	①	3.773 × 8.17				30.825		㎡	338.6		
	②	3.773 × 8.17				30.825					
	③	3.773 × 8.17				30.825					
	④	3.773 × 8.17				30.825					
	⑤	11.261 × 8.17				92.002					
	⑥	3.773 × 8.17				30.825					
	⑦	3.773 × 8.17				30.825					
	⑧	3.773 8.17				30.825					
	⑨	3.773 8.17				30.825					
					合計 =	338.606					
中段足場		L	W	H				空㎡	2597.98		
	①	3.658	×	7.01	×	11.157	286.094				
	②	2.743	×	7.01	×	9.857	189.535				
	③	3.658	×	7.01	×	8.957	229.681				
	④	1.829	×	7.01	×	8.507	109.071				
	⑤	12.803	×	7.01	×	7.607	682.721				
	⑥	3.658	×	7.01	×	8.507	218.141				
	⑦	1.829	×	7.01	×	8.957	114.840				
	⑧	3.658	×	7.01	×	9.857	252.759				
	⑨	3.658	×	7.01	×	11.157	286.094				
	⑩	1.829	×	7.01	×	2.8	35.900				
	⑪	3.658	×	7.01	×	4.95	126.931				
	⑫	9.145	×	1.219	×	1.35	×			2	30.099
	⑬	10.974	×	1.219	×	1.35	×			2	36.119
					合計 =	2597.984					
板張り防護 シート張り防護		L	H					㎡	849.31		
	①	3.658	×	11.157	×	2	81.625				
	②	2.743	×	9.857	×	2	54.076				
	③	3.658	×	8.507	×	2	62.237				
	④	1.829	×	7.807	×	2	28.558				
	⑤	12.803	×	6.95	×	2	177.962				
	⑥	3.658	×	7.807	×	2	57.116				
	⑦	1.829	×	8.507	×	2	31.119				
	⑧	3.658	×	9.857	×	2	72.114				
	⑨	3.658	×	11.157	×	2	81.625				
	⑩	1.829	×	2.8	×	2	10.242				
	⑪	3.658	×	4.95	×	2	36.214				
	妻側	7.01	×	11.157	×	2	156.421				
				合計 =	849.308						

ブラスト養生シート									
数量計算書									
種 別 ・ 細 別	算 式				単 位	数 量			
吊足場部 ブラスト養生	A1～AA1＝	11.261	×	2.9	×	2	65.314	㎡	234.53
	A2～AA2＝	9.389	×	2.9	×	2	54.456		
	A1～A2＝	62.165	×	0.923	×	2	114.757		
	合計＝	234.5266							
アーチ部 ブラスト養生		L		H				㎡	849.31
	①	3.658	×	11.157	×	2	81.625		
	②	2.743	×	9.857	×	2	54.076		
	③	3.658	×	8.507	×	2	62.237		
	④	1.829	×	7.807	×	2	28.558		
	⑤	12.803	×	6.95	×	2	177.962		
	⑥	3.658	×	7.807	×	2	57.116		
	⑦	1.829	×	8.507	×	2	31.119		
	⑧	3.658	×	9.857	×	2	72.114		
	⑨	3.658	×	11.157	×	2	81.625		
	⑩	1.829	×	2.8	×	2	10.242		
	⑪	3.658	×	4.95	×	2	36.214		
	妻側	7.01	×	11.157	×	2	156.421		
	合計＝	849.308							
単管足場部 ブラスト養生		2.03	×	2.7	×	2	10.962	㎡	22.51
		2.31	×	5	×	1	11.550		
	合計＝	22.512							
ブラスト養生シート総計＝							1106.346	㎡	1106.35

【足場割付図】



仮設足場数量計算書

【No. 1】

レンタル

品名・規格	当初		変更		備考
	数量	日数	数量	日数	
J06ジ ョイスト≪395MM≫	35	120			
J13-Jジ ョイスト≪1,048MM≫	148	120			
J25-Jジ ョイスト≪2,267MM≫	191	120			
N-J連結ノード (黒)	240	120			
NP-Jノード ピン	1496	120			
WD12ウット デッキ≪1.2*1.2≫	22	120			
WD24ウット デッキ≪1.2*2.4≫	136	120			
WD0512ウット デッキ≪0.566*1.2≫	11	120			
WD0524ウット デッキ≪0.566*2.4≫	14	120			
WDFP06ウット デッキプレート06用	36	120			
WDFP13ウット デッキプレートJ13用	144	120			
WDFP25-Jウット デッキプレートJ25用	318	120			
DS01-Jピン付デッキサポート	38	120			
DSBデッキサポートヒールム	76	120			
DSBV13 (Vタイプ) デッキサポートヒールム	60	120			
CL-Jチェーン連結金具	211	120			
CWL-Jチェーン・ワイヤ連結金具	71	120			
CFP-Jチェーン固定用プレート	197	120			
HC36Z ZRコート吊チェーン黄≪3.6M≫	282	120			
GRPB04手摺支柱ベース	128	120			
GRPB13手摺支柱ベース	84	120			
HL06ホリゾンタル (黒)	20	120			
HL13ホリゾンタル (橙)	46	120			
HL25ホリゾンタル (橙)	138	120			
TB06つま先板	6	120			
TB13つま先板	16	120			
TB25つま先板	46	120			
BCF18ヒールムクランプフック (橙)	198	120			
BCT39ヒールムクランプ チューブ	99	120			
BCPヒールムクランプ ピン	198	120			
3SバーチカルVPMS-18	24	120			
3Sカップリング ピンCP-02	24	120			
3S強化ロケットピンNLP-02 (GC)	48	120			
NPDJノード ピン引き抜き治具756MM	2	120			
CLH吊チェーン用レバーホスト	4	120			

仮設足場数量計算書

【No. 2】

レンタル

品名・規格	当初		変更		備考
	数量	日数	数量	日数	
CLHFレバ ーホスト用フック	4	120			
LHBCレバ ーホスト用ボトムチェーン	4	120			
SABP斜材取付ベ ース	25	120			
SCCスクリーカムクランプ ≪～28MM 0.5T≫	2	120			
BB60ベ ルブ ロック (引寄せロープ 付)	8	120			
コンボ キシ03型HPA-03	19	120			
QPA01専用パ レット	23	120			
アング ルパ レットPA-01	2	120			
ファステック ジ ャックベ ースJA-752	30	120			
ファステック 大引受ジ ャッキJA-752H	180	120			
ファステック 支柱TFT-2.25	40	120			
ファステック 支柱TFT-09	60	120			
ファステック 支柱TFT-13.5	40	120			
ファステック 支柱TFT-18	50	120			
ファステック 支柱TFT-27	200	120			
ファステック 支柱TFT-36	70	120			
ファステック 横材TFN-09	15	120			
ファステック 横材TFN-12	350	120			
ファステック 横材TFN-15	450	120			
ファステック 横材TFN-18	200	120			
ファステック 先付手摺付ブ レースTFX-09 (赤)	10	120			
ファステック 先付手摺付ブ レースTFX-15 (黄)	10	120			
ファステック 先付手摺付ブ レースTFX-18	160	120			
ファステック 鋼製踏板JKTF-0924	15	120			
ファステック 鋼製踏板JKTF-0949	45	120			
ファステック 鋼製踏板JKTF-1524	15	120			
ファステック 鋼製踏板JKTF-1549	30	120			
ファステック 鋼製踏板JKTF-1824	225	120			
ファステック 鋼製踏板JKTF-1849	735	120			
ファステック 桁側幅木JKN-153	10	120			
ファステック 桁側幅木JKN-183	165	120			
ファステック 妻側幅木JNT-093	20	120			
ファステック 妻側幅木JNT-153	70	120			
ファステック 隙間塞板JGB-153F (フック式)	10	120			

仮設足場数量計算書


【No. 3】

レンタル


[illegible]

愛知橋 補修一般図


側面図 S=1:200




平面図 (橋面) S=1:200




上部工断面図 S=1:50



下部工正面図 S=1:150



鉛直支材部断面図 S=1:150




- (注記)
1. 地形図、路面高、水位高等は、道路台帳平面図を参照したもので、測量図ではない。
 2. 側面図、断面図、平面図の橋長及び幅員については管理値ではない。
 3. 施工前には必ず現況寸法実測を行い、計画内容と照合すること。

設計条件	
路線名	一般市道ダム右岸線
橋長	62.165 m (道路中心線上)
幅員	5.700 m
設計活荷重	T-14
上部工形式	上路式鋼ローゼ橋
下部工形式	逆T式橋台：2基、その他橋脚：2基
基礎工形式	直接基礎、その他
架設竣工年	1964年 (S39年)
適用方書	昭和31年 鋼道路橋設計・製作示方書 (推定)


認可・実施	当初第回変更
年度・番号	令和8年度 第22号
河川名 路線区名	愛知川 市道ダム右岸線
工事名	愛知橋橋梁修繕工事
地名	東近江市永源寺相谷町
図面名	愛知橋 補修一般図
縮尺	図示
図面番号	1
東近江市 都市整備部 道路課	

愛知橋 塗装塗替工


側面図 S=1:200



平面図 S=1:200





上部工断面図 S=1:50



鉛直支材部断面図 S=1:100


端部

中央部



塗装塗替工 (Rc-I)

塗装塗替工概要図







一般部		(Rc-I塗装系)	
塗装工程	塗料名	使用量 (g/m2)	塗装間隔
素地調整	1種		4時間以内
下塗り	有機ジンクリッチペイント	600	1日～10日
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	240	1日～10日
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	240	1日～10日
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗り	170	1日～10日
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	140	1日～10日

※損傷範囲は点検調書を基に作成しているが、施工前には必ず現状寸法実測を行い、計画内容を照合すること。

認可・実施	当初第回変更
年度・番号	令和8年度 第22号
河川名 路線名 地区名	愛知川 市道ダム右岸線
工事名	愛知橋橋梁修繕工事
地名	東近江市永源寺相谷町
図面名	愛知橋 塗装塗替工
縮尺	図示
図面番号	2
東近江市 都市整備部 道路課	

愛知橋 施工計画図：参考図



- QD凡例**

 - : チェーンをノードに取付ける箇所を示す
 - ✚ : 斜材取付ベース設置位置を示す
 - ✚ : 吊元: ピームクランプ(L=390)を示す
 - △ : 吊元: YD(232)の△ 針を示す (7.5m)
 - ▽ : 吊元: YD(181)の▽ 針を示す (5m)

設計条件

積載荷重 $q_{1/2}$ $q_{1/2}$ $q_{1/2}$: 100 kg/m² [620kg/(9' 9' 9')]
 ($q_{1/2}$ $q_{1/2}$ 許容荷重 300kg / 集中荷重)
 $\times 1/2$ $q_{1/2}$ $q_{1/2}$ $q_{1/2}$: 2.5m $\times$ 2.5m

作業荷重 中級足版: 100 kg

※積載荷重は1層までとする

認可・実施	当初第 回変更
年度・番号	令和8年度 第22号
河川 路地 地名	愛知川 市道タム右岸線
工事名	愛知橋橋梁修繕工事
地名	東近江市永源寺相谷町
図面名	愛知橋 施工計画図：参考図
縮尺	図示
図面番号	3
東近江市 都市整備部 道路課	