

特 記 仕 様 書

工事番号 令和 8 年度 第26号

工 事 名 市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事

工事場所 東近江市沖野四丁目ほか

(総則)

第 1 条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和 7 年 10 月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和 7 年 10 月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/>)

(不当介入に関する通報制度)

第 2 条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第 1 号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする（別記様式第 1 号を特記仕様書の最後に記載）。

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

(特記事項)

第 3 条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第 4 条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1－1－1－12 施工体制台帳等

(現場代理人)

1 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

2 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。

3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

(舗装施工管理技術者)

1 受注者は、付則に基づき 1 級又は 2 級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。

- 2 舗装施工管理技術者は、受注者又は下請負業者と直接的な雇用関係にあること。また、その関係が確認できる資料（健康保険証等の写し）を施工体制台帳に添付して提出すること。
- 3 舗装施工管理技術者は、舗装工事（舗装工、路盤工、フィルター層敷設工）の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。

1－1－1－20 建設副産物
（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地	受入時間	摘 要
アスファルト塊（掘削）	サタ山善(株)	東近江市蛇溝町	昼間	
コンクリート塊（鉄筋）	竹山建設(株)	愛知郡愛荘町愛知川	昼間	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設廃棄物（特定建設資材 廃棄物以外）の種類	施設の名称	所 在 地	受入時間	摘 要
建設汚泥	湖北総合開発(株)	彦根市甲田町	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 許可書の写し | b) 産業廃棄物処理契約書 |
| c) 産業廃棄物処理証明書 | d) 処分数量確認資料 |

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所 在 地	受入時間	摘 要
残土	(株)向茂組	東近江市蛇溝町	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

(再生資源の利用の促進)

受注者は、建設資材（土・砕石・A s 合材・その他再生資材）を搬入または建設副産物を搬出する場合は、建設副産物等規制処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成14年5月30日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月25日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について（国土交通事務次官通達、平成18年6月12日）、建設汚泥の再生利用に関する実施要領について（大臣官房技術調査課長等通達、平成18年6月12日）、公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」の策定について（大臣官房技術調査長等通達、平成18年6月12日）及び滋賀県建設副産物処理基準（滋賀県土木交通部）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

1 提出様式

受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するものとする。

なお、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及びその実施状況を記載する様式（以下「再生資源利用【促進】計画書（実施書）」という）については、建設副産物情報交換システム（C O B R I S（コブリス））（以下「C O B R I S」という）を使用するものとする。

2 提出方法

受注者は、C O B R I Sにより出力した計画書、実施書を各1部ずつ印刷して監督員に提出するものとする。提出時期は施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合とする。

1－1－1－25 施工管理

(出来形管理基準)

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
アスファルト舗装	厚さ	1,000m ² に1箇所	500m ² 程度に1箇所 (コア採取)
	幅	80mに1箇所	40mに1箇所

(品質管理試験)

「施工管理基準」品質管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の結果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
アスファルト舗装	現場密度(コア)	1000m ² に1箇所	500m ² に1箇所
	温度測定	1日4回	1日4回(又は5台ごと)

(工事写真撮影基準)

「施工管理基準」個人写真撮影基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の結果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	撮影項目	撮影頻度	読替え試験頻度(時期)
アスファルト舗装工	幅	80mに1回	40mに1回又は変化点ごと

1-1-1-26 履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

1-1-1-28 工事中の安全確保

(工法変更等への対応)

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 2 工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

(道路付属物及び占用物件の処置)

- 1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
- 2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

1-1-1-34 交通安全管理

(安全対策費)

安全対策については、交通誘導警備員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

また、施工に当たり必要とした交通誘導警備員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導警備員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。交通誘導警備員A及びBとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	2名／日	交通誘導警備員B 2名	昼間	無

1－1－1－36 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

1－1－1－42 保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。

- 1 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
- 2 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 編 材 料 編

第 1 章 一 般 事 項

第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第 3 編 土木工事共通編

第 1 章 総 則

第1節 総則

3－1－1－7 数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに提出するものとする。

3－1－1－15 提出書類

（工事写真）

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳、撮影写真のデータを電子媒体に記録し、各1部提出すること。

第 4 編 その他

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

4－1－1－1 施工上の留意点

（起工測量、設計照査について）

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を行った後に工事着工にかかること。
施工前に概設地下埋設物（農業用水管等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

また、起工測量時にコアの採取を行い既設舗装厚を確認すること。

（交通規制について）

夜間開放を前提としていることから路盤または表層まで仕上げて施工を終えること。

また、段差等については看板等で十分に注意喚起を図ること。

令和 年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様通報者
取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 () -
			FAX () -
		(現場事務所)	電話 () -
			FAX () -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -
		(対応者)	
所属会社名		電話 () -	
氏 名			
役 職			
不 当 介 入 の 行 為 者	住所	電話 () -	
		FAX () -	
	所属		
	役職		
氏 名			
発 生 日 時 場 所	令和 年 月 日、 時 分 ころ		
	〔元請・下請〕（下請けの場合は、現場事務所の所在地） 電話 () - FAX () -		
工 事 件 名			
不 当 介 入 の 内 容 ・ 被 害 状 況			
警 察 へ の 通 報 状 況	(警察への通報)	有 ・ 無	
	(通報先警察署)	滋賀県 警察署 課	
	(通報日時)	令和 年 月 日、 時 分 ころ	

注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。

4 ※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後 5 日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後 5 日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後 5 日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第 4 号
	施工計画書	2	13 建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後 2 週間以内	打合せ簿で提出 1 工事概要 2 工程表 3 現場組織表 4 安全管理 5 指定機械 6 主要機材 7 施工方法 8 施工管理計画 9 緊急時体制 10 交通監理 11 環境対策 12 現場作業環境 13 建設副産物 14 その他
	再生資源利用計画書	1		契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	再生資源利用促進計画書	1	委託契約書の写し添付 処理業許可書の写し添付 経路図添付	契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	施工体系図	1		工事着工前	
	施工体制台帳	1		工事着手前	
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書もしくは注文請書写し
	工事カルテ登録データ (受注時)	1		受注後	請負金額 500 万円以上 契約後 10 日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額 500 万円以上
	建設業退職金共済組合掛 金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後 1 箇月 以内	請負金額 100 万円以上
	産業廃棄物処理業許可書 (写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物処理委託契約 書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬許可 書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬委託 契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後 2 週間以内	打合せ簿で提出
	検査試験成績表	2		検査後 7 日以内	打合せ簿で提出

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日まで	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳・工事写真帳の PDF データ (電子媒体 CD-R)	完了後直ちに完了 届と同時	デジタル写真：圧縮率 非圧縮～1/8 圧縮 画素数 150 万画素以上
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D 表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ (完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第 76 号(その 1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第 6 号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他(※)	※	※	※	※監督員の指示による

位置図




工事箇所

市道黒丸一本橋線



縮尺 1 : 5000




印刷日時: 令和08年04月06日

9時19分

許可なく複製、転載を禁止します。

位置図



工事箇所

市道柴原南線



柴原南町

下二俣


国道高木八日市線

宮田湖池

大池湖

馬池

縮尺 1 : 5000



【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年 4月 1日
歩掛適用年月		2026年 4月 1日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

【参考資料】 積算条件等明示書

1. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	殻処分費	As殻（掘削）		m3	1,880	
YZT0000002	殻処分費	鉄筋Co殻		m3	3,750	
YZT0000003	建設汚泥処分費			t	5,500	
YZT0000004	残土処分費	第2種		m3	1,620	

見積用

市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-13-00-0078-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	東近江市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	東近江土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン	東近江土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	東近江市沖野四丁目ほか		

費 目	本工事費	市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	25					単-1号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	600					単-2号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.6					単-3号
排水施設清掃工			式	1					
側溝清掃(機械)		作業形態	m	220					単-4号
土砂等処分			m3	9					単-5号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	30					単-6号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	30					単-7号

参考資料

設計内訳書

工事名	市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		m3	0.6					単-8号	
殻処分		m3	0.6					単-9号	
舗装版切断排水処理		回	1					単-10号	
作業土工		式	1						
掘削		m3	1					単-11号	
土砂等運搬		m3	1					単-12号	
土砂等処分		m3	1					単-13号	
埋戻し		m3	2					単-14号	
舗装工		式	1						
アスファルト舗装工		式	1						
不陸整正		m2	590					単-15号	

参考資料

設計内訳書

工事名	市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（２）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7ｽ ﾎﾝ(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	3					単-16号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7ｽ ﾎﾝ(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	600					単-17号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	外側線 施工方法区分 溶融式手動;規格・仕様 区分実線 15cm;塗布厚 厚1.5mm;排水性舗装無 し	m	220					単-18号
溶融式区画線	停止線 施工方法区分 溶融式手動;規格・仕様 区分実線 45cm;塗布厚 厚1.5mm;排水性舗装無 し	m	4					単-19号
溶融式区画線	十字マーク他 施工方 法区分溶融式手動;規 格・仕様区分実線 15cm ;塗布厚厚1.5mm;排水 性舗装無し	m	22					単-20号
薄層ｶｰﾍﾟ舗装	舗装色黄;規格・仕様RP N-301	m2	9					単-21号
仮設工		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道黒丸一本橋線ほか舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	8					単-22号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-23号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3			
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝清掃(機械)				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業形態									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃（単独作業） 清掃作業		m当りの平均泥土量（q）（実数入力=0.045m3/m：側溝清掃車機種=ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3：機械使用区分=持込：機械供用日当り運転時間（t）＝標準：	m	1					WB433410 管理費区分 無 単-26号	
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量＝40kg以上80kg以下：	枚	2					WB433430 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土処分費		第2種		m3	1				YZT0000004-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻処分費		As殻（掘削）		m3	1				YZT0000001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別鉄筋Co殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別鉄筋Co殻					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻処分費		鉄筋Co殻		m3	1					YZT0000002-001 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断排水処理				単位	回	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設汚泥処分費				t	0.15				YZT0000003-001 管理費区分 T	
廃材運搬		片道運搬距離＝29.3km：		回	1				DXS20050 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
残土処分費		第2種		m3	1					YZT0000004-001 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質区分土砂;土質RC-30										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-33号	
再生クラッシャーラン		RC－3 0		m3	1.11					Z002122002 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	外側線 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-37号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	停止線 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
	十字マーク他 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260401 20260401 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	薄層カラー舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装色黄;規格・仕様RPN-301										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：		m2	1					WB812020 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-22号

					単価適用年月日		20260401
					歩掛適用年月日		20260401
					労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称	交通誘導警備員				単位	人日	
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB430510

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB430310

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-25号

WB824010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			0001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料

2次単価表

単-26号

WB433410

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	側溝清掃（単独作業） 清掃作業			単位	m	数量		100	単価	
規格	0.045m3/m ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3 持込 標準									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
側溝清掃車（ブロワ式）運転		側溝清掃車機種＝ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3：機械使用区分＝持込：機械供用日当り 運転時間（t）＝標準：		時間						WK430590 管理費区分 無 単-42号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 m当りの平均泥土量（q）（実数入力		0.045 m3/m								
J02 側溝清掃車機種		ブロワ式ホッパ容量4.5～5.0m3								
J05 機械使用区分		持込								
J06 機械供用日当り運転時間（t）		標準								

参考資料

2次単価表

単-27号 WB433430

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	側溝蓋撤去・設置				枚 単位	数量	100	単価	
	40kg以上80kg以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 側溝蓋1枚当り質量		40kg以上80kg以下							

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB227010

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB227010

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-30号 DXS20050

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	廃材運搬				単位	回	数量	1	単価	
	29.3km									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転			時間						DXS20060 管理費区分 無 単-43号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 片道運搬距離		29.3 km								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB210100

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB210110

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB210410

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

CB210410

單價適用年月日	20260401
步掛適用年月日	20260401
勞務等調整	00.00% -1.0000

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB410010

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	RC-30		%				Z002122002 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1m		%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB410010

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t 供用日当たり賃料				%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t				%				L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り									
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満									
J03 補足材料	再生クラッシュラン RC-30									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB410260

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單僱適用年月日	20260401
步掛適用年月日	20260401
勞務等調整	00.00% -1.0000

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410260

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410260

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 供用日当たり賃料				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t				%				L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t 供用日当たり賃料				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-37号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-37号 WB821210

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-38号

WB821210

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000					Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-38号 WB821210

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-39号

WB821210

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-39号 WB821210

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-40号

WB812020

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301				m2	1			0001598027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN-301									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）									

参考資料

2次単価表

単-41号 WB010212

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

3次単価表

単-42号

WK430590

単価適用年月日	20260401
歩掛適用年月日	20260401
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	側溝清掃車（ブロワ式）運転				単位	時間	数量	1	単価	
規格	ブロワ式ホoppa容量4.5～5.0m3 持込 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
側溝清掃車 [ロータリブロア式]		ホoppa容量 4. 5～5. 0m3	時間						M007500133 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 側溝清掃車機種		ブロワ式ホoppa容量4.5～5.0m3								
J04 機械使用区分		持込								
J05 機械供用日当り運転時間（t）		標準								

参考資料

3次単価表

単-43号

DXS20060

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260401
20260401
00.00% -1.0000

名称 規格	ダンプトラック運転			単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間				M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間				Z010020022 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

数量計算書

市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事

§ 1. 数 量 総 括 表

数量総括表(1)

区 分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
						計算数量	設計数量	
舗装工								
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工			式	1.0	1	
			舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	25.5	25	舗装切断延長調査より
			舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m ²	602.4	600	601.2+1.23(図面より)=
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋Co・機械	m ³	0.6	0.6	図面より
		排水施設清掃工						
			側溝清掃 (機械)		m	221.9	220	108.2+113.7=
			土砂等処分		m ³	9.9	9	4.868+5.115=
		運搬処理工			式	1.0	1	
			殻運搬	アスファルト殻 運搬距離L=4.3km	m ³	30.1	30	602.4×0.05=
			殻処分	アスファルト殻	m ³	30.1	30	
			殻運搬	鉄筋Co殻 運搬距離L=9.2km	m ³	0.6	0.6	
			殻処分	鉄筋Co殻	m ³	0.6	0.6	
			舗装版切断排水処理		回	1.0	1	
		作業土工			式	1.0	1	
			掘削	土質土砂	m ³	1.2	1	図面より
			土砂等運搬	土砂 指定地処分 運搬距離L=4.3km	m ³	1.2	1	図面より
			土砂等処分			1.2	1	
			埋戻し(RC-30)			2.1	2	図面より
	舗装工							
		アスファルト舗装工			式	1.0	1	
			不陸整正	補足材あり RC-30 t=3cm	m ²	599.9	590	不陸整正平積計算書より
			表層	再生密粒度As(13) t=4cm	m ²	3.5	3	市道柴原南線
			表層	再生密粒度As(20) t=5cm	m ²	604.9	600	市道黒丸一本橋線
	区画線工							
		溶融式区画線			式	1.0	1	
			区画線	実線 白色 w=15cm t=1.5mm	m	228.7	220	外側線
			区画線	停止線 白色 w=45cm t=1.5mm	m	4.6	4	停止線
			区画線	矢印・記号・文字 白 w=15cm換算 t=1.5mm	m	22.4	22	十字線
			薄層カラー舗装	舗装色質：黄 規格：RPN-301	m ²	9.6	9	
	仮設工							
		交通管理工			式	1.0	1	
			交通誘導警備員	交通誘導員B	人	8.0	8	

§ 2. 構 造 物 取 壊 し 工

舗装版切断延長調書

測点	横断方向	縦断方向		小計	備考
		左	右		
No. 0-0. 75	4. 95	0. 25	0. 25	5. 45	
No. 1+8. 2～No. 1+13. 7	10. 10	5. 40	4. 60	20. 10	
合計				25. 55	

アスファルト舗装取壊し 平積計算書

アスファルト舗装版 t=5.0cm 【 当 初 】						アスファルト舗装版 【 変 更 】					
測 点	単距離	幅	平均幅	面積	摘 要	測 点	単距離	幅	平均幅	面積	摘 要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
市道黒丸一本橋線											
No.0	0.0	4.95									
No.0+20	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.0+40	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.0+60	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.0+80	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.1	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.1+3.9	3.9	4.95	4.95	19.30							
No.1+8.2	4.3	9.90	7.42	31.90							
No.1+13.7	5.5	10.10	10.00	55.00							
	113.7		合計	601.20							

§ 3. 排 水 施 設 清 掃 工

排水施設清掃工 土砂等処分計算書

左側堆積土【当初】						右側堆積土【当初】					
測点	単距離	面積	平均面積	体積	摘要	測点	単距離	面積	平均面積	体積	摘要
	m	m2	m2	m3			m	m2	m2	m3	
市道黒丸一本橋線						市道黒丸一本橋線					
No.0	0.0	0.045				No.0	0.0	0.045			
No.0+20	20.0	0.045	0.045	0.900		No.0+20	20.0	0.045	0.045	0.900	
No.0+40	20.0	0.045	0.045	0.900		No.0+40	20.0	0.045	0.045	0.900	
No.0+60	20.0	0.045	0.045	0.900		No.0+60	20.0	0.045	0.045	0.900	
No.0+80	20.0	0.045	0.045	0.900		No.0+80	20.0	0.045	0.045	0.900	
No.1	20.0	0.045	0.045	0.900		No.1	20.0	0.045	0.045	0.900	
No.1+3.9	3.9	0.045	0.045	0.175		No.1+3.9	3.9	0.045	0.045	0.175	
No.1+8.2	4.3	0.045	0.045	0.193		No.1+8.2	4.3	0.045	0.045	0.193	
						No.1+13.7	5.5	0.045	0.045	0.247	
	108.2		合計	4.868			113.7		合計	5.115	

§ 4. 鋪 装 工

不陸整正 平積計算書

補足材あり【 当 初 】						補足材あり【 変 更 】					
測 点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測 点	単距離	幅	平均幅	厚さ20cm	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m³	
市道黒丸一本橋線											
No.0+0.25	0.0	4.95									
No.0+20	19.75	4.95	4.95	97.76							
No.0+40	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.0+60	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.0+80	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.1	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.1+3.9	3.9	4.95	4.95	19.30							
No.1+8.2	4.3	9.90	7.42	31.90							
No.1+13.7	5.5	10.10	10.00	55.00							
	113.5		合計	599.96							


アスファルト舗装 平積計算書

表層工(再生密粒度AC(20)) t=5.0cm 【 当 初 】						表層工(再生密粒度AC(13)) t=4.0cm 【 当 初 】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
市道黒丸一本橋線						市道柴原南線					
No.0-0.75	0.0	4.95				No.0		0.7	0.35	0.00	
No.0+20	20.75	4.95	4.95	102.71		No.0+4.75	4.75	0.7	0.70	3.32	
No.0+40	20.0	4.95	4.95	99.00		No.0+5.35	0.60	0.0	0.35	0.21	
No.0+60	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.0+80	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.1	20.0	4.95	4.95	99.00							
No.1+3.9	3.9	4.95	4.95	19.30							
No.1+8.2	4.3	9.90	7.42	31.90							
No.1+13.7	5.5	10.10	10.00	55.00							
	114.5		合計	604.91			5.4		合計	3.53	

区画線 集計表

[illegible]


平 面 図 S=1:1000




市道黒丸一本橋線

平 面 図 S=1:1000


市道柴原南線




展開図 縦 S=1:200
横 S=1:1000



標準断面図 S=1:250





構造物撤去工



展開図 縦 S=1:200
横 S=1:200

舗装版切断	5.45m
舗装版破碎	1.23m2
殻運搬(As殻)	0.06m3
床掘	1.21m3
埋戻(RC-30)	2.16m3
表層工(再生密粒度As(20)	3.71m2
既設構造物取壊工(鉄筋Co)	0.61m3
殻運搬(鉄筋Co)	0.61m3



認可 実施	当初 第一回要
年度 番号	令和8年度 第 号
路線 名	市道黒丸一本橋線
工事 名	市道黒丸一本橋線ほか舗装修繕工事
地名	東近江市沖野四丁目ほか
図面 名	平面図 標準構造図
縮 尺	図 示
図面 番号	1 / 内 1
東近江市都市整備部道路課	