特　記　仕　様　書

工事名称　令和８年度　第64号
　　高木町地先ほか水道管布設替（１・２工区）工事

工事場所　東近江市高木町地先ほか

（共通事項）

１　本工事の施工に当たっては、「東近江市水道工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）、「滋賀県一般土木工事共通仕様書・工事必携・施工管理基準」（以下「共通仕様書」という。）、特記仕様書（以下「本仕様書」という。）及び設計書並びに監督員の指示に基づき施工しなければならない。

　なお、重複する事項については、本仕様書、標準仕様書、共通仕様書の順を優先とする。

２　設計書及び本仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上当然必要な軽微なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

３　工事の簡易な部分については、監督員が承諾した場合は、共通仕様書及び本仕様書によらないことができる。

４　鉛の水質基準改正に伴い、銅合金（青銅鋳物、黄銅鋳物及び黄銅棒物）製品（継手類、止水栓類、分水栓類及び弁類）は、新基準適合品を使用すること。

（総則）

１　現場代理人、監理技術者及び主任技術者

(1) 受注者は、本工事に当たり現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に届出書を提出して承諾を得なければならない。また、必要に応じて監理技術者を定め、届出を行うこと。

　なお、現場代理人は必ず現場に常駐し、他の現場との兼任は認めない。

(2) 本工事の現場代理人、監理技術者及び主任技術者は、本工事と同等の工法での相当の経験を有するものでなければならない。

２　配管主任技術者及び配管技能者

　受注者は、本工事に当たり配管主任技術者及び配管技能者を定め、施工前に資格証明書及び経歴書を発注者に提出して承認を得なければならない。

(1) 配管主任技術者

ア　配管主任技術者は、建設業法の規定に基づく管工事施工管理技士又はそ

れと同等の資格を有する者で、公共機関等の行うダクタイル鋳鉄管継手（本工事で布設する主たる継手形式にかかるもの）の配管技能講習を修了した者とし、また、給水装置の施工を伴う場合には、水道法第25条の４に定める給水装置工事主任技術者資格を有する者とし、これを確認できるものを契約後おおむね１箇月以内に監督員に提出しなければならない。

イ　配管工事の現場に常駐し、配管技能者を指導し、円滑かつ確実な配管工事を行うものとする。

(2) 配管技能者

公共機関の認める配管技能試験に合格した者又はそれと同等以上の資格を有する者

3　諸法令及び諸法規の遵守

工事の施工に当たっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び関係諸法令を遵守して施工すること。

4　工事中の行為制限

(1) 本工事の施工に当たり第三者に損害を与えた場合は、受注者により賠償又は補償に誠意をもって対応しなければならない。

(2) 建物周辺部等における工事に当たっては、深夜及び早朝はもちろんのこと、昼間といえども騒音を防止すること。

(3) 受注者は、工事使用車両（資材等搬入車両含む。）が、エンジンを動かしたまま長時間駐停車しないよう指導しなければならない。

(4) 工事の施工に当たり定められた取壊し部以外の構造物及び立木を損傷した場合は、受注者の負担で修復処理を行わなければならない。

(5) 工事中周辺の土地への踏み入りは、必ず所有者の承諾を得ること。また、踏み入りは最小限に留め、万一紛争が生じた場合は、その処理に当たっては、誠意を持って対処すること。

なお、復旧に要する費用及び補償については、受注者の負担とする。

5　建設廃材処分

特定建設資材	施設の名称	所在地	受入時間
アスファルト塊(掘削)	奥儀建設(株)	蒲生郡日野町 奥之池	８時～17時
コンクリート塊(無筋)	サタ山善(株)	東近江市蛇溝町	８時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものでは

ない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、処分の状況を証するため次の資料を提出すること。

(1) 運搬業者及び処理場との契約書の写し

(2) 処分状況の写真

(3) 再生資源利用（実施）書及び再生資源利用促進（実施）書

6　建設発生土処分

建設発生土については、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土の種類	施設の名称	所在地	受入時間
残土	(株)向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。また、処分の状況を証するため次の資料を提出すること。

(1) 運搬業者及び処理場との契約書の写し

(2) 処分状況の写真

(3) 発生土等調書（実績)、再生資源利用（実施）書及び再生資源利用促進（実施）書

7　工事現場管理

(1) 災害発生時においては、第三者及び作業員の人命の安全確保を全てに優先させるものとする。

(2) 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理及び地域住民

に対する対応の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。

(3) 受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所及びトイレを設置し、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化に努めるものとする。

(4) 工事期間中は、工事現場の巡視、点検、連絡調整及び工事区域内の監視を行い、毎日の安全確保に努めなければならない。

(5) 掘削部分の転圧は入念に行い、契約不適合責任期間中は仮復旧部分のパトロールを施工者で行い、危険箇所を補修するとともに、監督員から補修請求があった場合も速やかに行わなければならない。

(6) 悪天候で工事を中断する場合は、監督員に連絡を行うこと。

(7) バックホウを使用する場合は、排出ガス対策型及び低騒音型のバックホウを使用するものとする。

8　施工管理（品質管理試験）

(1) 使用材料について、事前に使用承認願いを提出し、監督員の承認を受けなければならない。

(2) 埋戻し工、路盤工及びアスファルト舗装工における施工管理基準の測定基準について次表のとおりとする。また、測定の成果を確認できるよう、試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度
埋戻し工	現場密度試験	延長500㎡ごとに１回(１個) 延長500㎡未満は1回(１個)
下層路盤工	現場密度試験	500㎡ごとに１回（１個） 500㎡未満は１回（１個）
上層路盤工	現場密度試験	500㎡ごとに１回（１個） 500㎡未満は１回（１個）
アスファルト舗装工（表層）	現場密度(コア)	500㎡ごとに１箇所
	温度測定	１日４回 100ｔ未満は１日２回(午前・午後)

9　交通安全管理

(1) 受注者は、工事の施工に先立ち道路使用の許可を受けること。

(2) 標識類及び防護柵の安全施設類については、現場条件に応じて設置するほか、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い実施するものとする。特に、

夜間においては工事灯を設置し、事故防止に努めなければならない。

(3) 通行止めによる施工箇所については、う回路、工事期間、受注者名及び施工主体名、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に、緊急連絡体制や夜間照明施設の保安体制を監督員に提出すること。

(4) 工事区間については、有能な交通整理員を配置し、事故防止に努めなければならない。

(5) 交通整理員については１日２人計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せ結果により変更が生じた場合や条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で積算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については、設計変更の対象としない。

(6) 工事箇所は、その日の内に全てを埋め戻し、夜間を開放するものとする。

(7) 工事区間は、通学路及び生活道路であるため、歩行者及び自転車の通行について安全に十分配慮すること。

(8) 受注者は、ダンプトラック等による過積載の防止に留意するとともに、過積載と疑わしい車両を現場において確認したときは、受注者の責任において速やかに改善すること。

10　関連工事及び近接工事

(1) 下水道工事等の他工事と併行作業となる場合、現場代理人は本工事との調整を十分に行うこと。

(2) 本工事区間内に地下埋設物がある場合は、ガス管、ＮＴＴケーブル、下水道管、上水道管及び電気ケーブルの埋設位置の事前調査を行い、施工時は管理者の立会いを仰ぎながら十分に注意を払い作業を進めること。

11　事前調査

(1) 受注者は、設計図書の照査を速やかに行い、予想される地下埋設物及び既設構造物は管理者と現地立会いを行い、保安対策について十分打合せをし、事故の発生を防止すること。

なお、受注者の責めにより地下埋設物等に損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し、応急処置をとり、受注者の負担によりこれを修復しなければならない。

(2) 受注者は、工事施工に当たり損傷を受けるおそれのある用地境界杭等は、関係者立会いの下に控杭を設け、写真等により保存するものとし、障害となる杭等の設置換え、移設及び復元を含めて、その責任を負わなければならない。

(3) 受注者は、本工事の施工に先立ち、工事により影響が予想される工作物（ブロック塀等）について、所有者の立会いの下に現地調査を実施しなければならない。

12　住民等への対応

(1) 受注者は、関係機関及び地域住民との施工上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。

(2) 受注者は、工事の施工に当たり地域住民との間に紛争が生じないように努め、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

13　水圧試験

ダクタイル鋳鉄管水圧試験は、管洗浄後テストポンプにより本設は24時間（1.0メガパスカルにて１時間水圧保持していることを監督員が確認した後、0.75メガパスカルにて23時間)、仮設は0.75メガパスカルを１時間とし、水圧が静止した状態であることをもって合格とする。また、試験は記録紙に記録し、監督員の確認を要するものとする。

ポリエチレン管水圧試験は、最後のＥＦ接合終了後、冷却時間を置き、１時間以上経過してから管路の水圧を1.3メガパスカルにて５分間放置、５分後再度1.3メガパスカルに加圧し、水圧を0.75メガパスカルまで抜圧して24時間0.5メガパスカル以上水圧を保持した状態であることをもって合格とする。また、試験は記録紙に記録し、監督員の確認を要するものとする。また不断水分岐の水圧試験は、水圧1.00メガパスカルを10分間保持し、漏水が無いか確認を行う。監督員の確認を要するものとする。

14　しゅん工図

工事の完了に伴いしゅん工図を提出するものとする。

15　工期内検査

工期内に検査を行うので契約工期完了の日から３週間前までに完了書類を担当課まで提出すること。

16　工事カルテ作成及び登録

受注者は、受注時及び完了時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作

成し、監督員に提出しなければならない。ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注及び訂正時のみ登録するものとする。

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。

(2) 完了時登録データの提出期限は、工事完了後10日以内とする。

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。

17　後片づけ

受注者は、工事の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の機器、余剰資材及び残骸を撤去し、現場を掃除するものとする。

18　石綿セメント管の取扱いについて

(1) 一般事項

ア　工事に伴って撤去の生じる廃棄物（石綿セメント管等）は、受注者の責任で適正に処理されなければならない。

イ　受注者が廃棄物（石綿セメント管等）を保管及び運搬又は処分する場合には、処分基準に従い廃棄物の飛散及び流出を防止し、生活環境の保全に努めなければならない。

ウ　受注者が処理をしない場合は、次の事項に注意し、許可業者にその処理を適正に委託しなければならない。

(ｱ) 産業廃棄物の処理は、受注者が収集運搬業者と直接契約を締結すること。

(ｲ) 委託しようとする産業廃棄物の処理が、その事業範囲に含まれていることを必ず許可証等により確認すること。

(ｳ) 相当量の産業廃棄物を委託する場合には、委託する処理業者が適切な許可を有することのみでなく、運搬資材の種類、数及び処理施設の能力や最終処分場の残存容量を調査の上、処理業者が委託する産業廃棄物を実際処理できる能力を有していることを確認すること。

(ｴ) 委託した処理業者自らが処理を実際に行っているか否かをマニフェスト等により確認すること。

(ｵ) 工事中に出てきた石綿管について切断する場合は、石綿カッターを使用すること。

(2) 防護服又は作業服

全身を覆うつなぎ服とし、粉じんが付着しにくい生地のものとし、また、フード付のものとしポケットは設けないものとする。

(3) 呼吸用保護具

型式国家検定に合格した防じんで全面形のものが望ましい。

19　東近江市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について次のとおりとする。(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)

(1) 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

(2) 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。

(3) 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

20　市内下請業者及び市内材料調達の促進について

長く景気低迷により、公共投資が大幅に減少する中、建設業界の厳しい経営環境に鑑み、地域経済の活性化と地元業者の育成を目的として、東近江市発注の建設工事等における下請業者及び建設用資材の調達については、以下の点について、協力をいただきたい。

(1) 発注者発注の建設工事等の施工に当たり下請契約をする場合は、できる限り東近江市に本店を有する業者へ発注するように努めること。

その場合、適正な価格で請け負わせ、下請代金は適正な期間内に支払うことなど、下請契約及び下請代金支払の適正化に努めること。

(2) 工事施工に必要な建設用資材や建設機械の購入又は借入れする場合は、極力地元調達されるなど、施工に当たって配慮すること。

21　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

(1)　受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

(2)　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、そ

の数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

22　再生資材の利用

埋戻し等の土工に使用する砕石は再生資材を利用するものとし、コンクリート砕石100パーセントを標準とする。

23　その他

工事の実施に際し、本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意をもってその解決に当たることとし、その他疑義が生じた場合は、監督員と協議し、承認を得た上で作業を進めること。

別記様式第１号（第１条関係）

年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
　　東近江　市　　長　様

通報者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）－ FAX（）－
		（現場事務所）　電話（　　）－ FAX（）－
	名　　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名） 電話（）－
		（対応者） 所属会社名　電話（）－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住　　所	電話（）－ FAX（）－
	所　　属	
	役　　職	
	氏　　名	
発生日時	年　月　日、　時　分ころ	
場　　所	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（）－ FAX（）－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　警察署　課	
	（通報日時）　年　月　日、　時　分ころ	


注１　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付(電子メール･FAX可)すること。

２　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

３　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

４　※の欄は、警察署において記入すること。

工事名：高木町地先ほか水道管布設替（１・２工区）工事



1：5000

【参考】積算条件明示書

入札契約過程における透明性及び公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。したがって、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和８年度　第64号		工事箇所	東近江市高木町地先ほか
工事名	高木町地先ほか水道管布設替（１・２工区）工事			
主たる工種	水道工事（開削工事及び小口径推進工事）	施工地域補正	一般交通等影響あり②	
休日指定区分	なし	前払金支出割合	補正なし	
その他積算条件等		契約保証補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	

○本工事の積算については、水道事業実務必携（全国簡易水道協議会発行）を適用し、同必携に記載のない事項については、
国土交通省の土木工事標準積算基準書（建設物価調査会発行）を適用している。

※備考欄における「建2026 年4 月999 頁」はWEB 建設物価を参照している。

○適用基準等

単価適用基準日　：　令和８年４月１日　※実施設計積算単価(滋賀県県土整備部)は、適用基準日を令和８年７月１日としている。

歩掛適用基準日　：　令和８年４月１日

諸経費適用基準日　：　令和８年４月１日

単価適用地区　：　東近江土木事務所管内

見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

名称	規格	単位	単価
殻処分費	As殻（掘削）	m3	2,820
殻処分費	Co殻（無筋）	m3	1,175
残土処分費	残土	m3	1,620
汚泥処分費	建設汚泥	t	6,000

工事設計書

設計審査	市　長	副市長	副市長	部　長	理　事	管理監	課長補佐	係　長	改算者	設計者

工事名称 高木町地先ほか水道管布設替（１・２工区）工事

【全体】

工事費総額

（内訳）　工事価格

消費税

発注者名 工　　期 工事場所　　東近江市高木町地先ほか 場所名称	
工事概要　　当初設計 〔１工区〕 DCIP-GXφ150　L=417.1m　　SUS100A L=331.8m HPPEφ75 L=3.2m　　SUS80A L=14.6m HPPEφ50 L=19.2m　　SUS50A L=45.4m 仮設給水 N=25.0箇所 不断水分岐 N=4.0箇所 ストッパー N=4.0箇所 〔２工区〕 DCIP-GXφ150　L=386.5m 本設給水 N=21箇所	変更設計

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
本設配水管	1	式			
DCIP-GXφ150	1	式			
材料費	1	式			内訳第1号
労務費	1	式			内訳第2号
HPPEφ75	1	式			
材料費	1	式			内訳第3号
労務費	1	式			内訳第4号
HPPEφ50	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第5号
労務費	1	式			内訳第6号
消火栓	1	式			
材料費	1	式			内訳第7号
労務費	1	式			内訳第8号
ﾄﾞﾚﾝ HIVPφ75,50	1	式			
材料費	1	式			内訳第9号
労務費	1	式			内訳第10号
本設給水管	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第11号
労務費	1	式			内訳第12号
付帯工	1	式			
土工	1	式			内訳第13号
交通誘導員	1	式			内訳第14号
DCIP-GXφ150（２工区）	1	式			
材料費	1	式			内訳第15号
労務費	1	式			内訳第16号
付帯工（２工区）	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工	1	式			内訳第17号
仮設配水管	1	式			
SUS100A ﾘｰｽ期間 90日	1	式			
材料費	1	式			内訳第18号
労務費	1	式			内訳第19号
SUS80A ﾘｰｽ期間 90日	1	式			
材料費	1	式			内訳第20号
労務費	1	式			内訳第21号
SUS50A ﾘｰｽ期間 90日	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第22号
労務費	1	式			内訳第23号
仮設給水管	1	式			
材料費	1	式			内訳第24号
労務費	1	式			内訳第25号
付帯工	1	式			
土工	1	式			内訳第26号
交通誘導員	1	式			内訳第27号
【 直接工事費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第28号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
FCD直管 GX形1種 水道用 径150mm×L5m 内面ｴﾎﾟ	86	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD異形管GX形 二受T字管 150×75mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 両受曲管 45度 150mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 45度 150mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 22 1/2度 150mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 11 1/4度 150mm	6	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 F付T字管 150×75mm 7.5K	5	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 乙字管 150mm×300H	5	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 ﾗｲﾅ 150mm	29	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD異形管GX形切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 150mm	20	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 150mm	19	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K 受口･挿し口 径150	4	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K 両受口 径150	3	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
不凍急排型空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型φ75(φ25)	2	基			
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	2	個			建2026年4月301頁 積2026年4月439頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長300mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長150mm 水道用	2	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長100mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ75	4	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	4	組			
ﾒｶ型VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ150	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	7	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	7	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	7	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	10	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	7	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	7	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 上部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=200	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=300	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 下部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	417.1	m			代価第1号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ	21	口			代価第2号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第8節
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	86	口			代価第3号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	19	口			代価第4号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	20	口			代価第5号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径150mm	7	基			代価第6号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	4	箇所			代価第7号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	3	箇所			代価第8号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 角形1号 内径500x400mm	1	箇所			代価第9号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 角形1号 内径500x400mm	1	箇所			代価第10号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	8	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径150mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	420	m			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ150×5000mm	420	m			代価第13号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	420	m			代価第14号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm	141.5	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
既設管撤去切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 呼び径150mm	24	口			代価第16号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 呼び径75mm	1	本			建2026年4月291頁 積2026年4月427頁
水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 径75	2	個			建2026年4月292頁 積2026年4月428頁
水道配水用 EFｿｹｯﾄ 両受 径75	3	個			建2026年4月292頁 積2026年4月428頁
ﾒｶ型PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ75	1	個			
DIP(GX)-HPPE接続管 φ75	1	個			
FCD異形管GX形 接合部品 75mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
水道配水用PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K 内ﾈｼﾞ式 FCD 径75 内外面粉体 両挿口	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	3.2	m			代価第17号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径75mm 2口継手	3	箇所			代価第18号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径75mm 1口継手	2	箇所			代価第19号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 呼び径75mm	2	口			代価第20号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	0.76	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	1	口			代価第22号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工 呼び径75mm	1	基			代価第23号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第7号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数0.1 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	0.8	m			代価第24号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 75mm 天端明示無	4.8	m			代価第25号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	4.8	m			代価第26号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	4	m			代価第27号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 呼び径50mm	2	本			建2026年4月291頁 積2026年4月427頁
水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 径50	2	個			建2026年4月999頁 積2026年4月428頁
水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 径50	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月429頁
水道配水用 EFｿｹｯﾄ 両受 径50	5	個			建2026年4月292頁 積2026年4月428頁
ﾒｶ型PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ50	2	個			
DIP(GX)-HPPE接続管 φ75(G)×φ50(P)	2	個			
FCD異形管GX形 接合部品 75mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
水道配水用PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K 内ﾈｼﾞ式 FCD 径50 内外面粉体 両挿口	2	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	3	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	19.2	m			代価第28号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 2口継手	7	箇所			代価第29号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 1口継手	1	箇所			代価第30号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 呼び径50mm	4	口			代価第31号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	1.7	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	2	口			代価第22号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工 呼び径50mm	2	基			代価第32号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第7号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数0.1 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	1.7	m			代価第24号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm	18.1	m			代価第33号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 75mm 天端明示無	1.7	m			代価第34号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 50mm 天端明示無	20.6	m			代価第35号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	22.3	m			代価第26号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	20.6	m			代価第27号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
既設管撤去切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 呼び径50mm	3	口			代価第36号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	2	個			建2026年4月301頁 積2026年4月150頁
消火栓用排水弁 SUS製	2	個			
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	2	個			建2026年4月301頁 積2026年4月439頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長150mm 水道用	2	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ75	4	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	2	組			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 上部壁 H=200	2	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=300	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 下部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	2	箇所			代価第37号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	4	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 角形1号 内径500x400mm	2	箇所			代価第38号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP 呼び径50 定尺4m	1	本			建2026年4月690頁 積2026年4月815頁
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI ｴﾙﾎﾞ 50	3	個			建2026年4月692頁 積2026年4月823頁
VP用MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ75×φ50	1	個			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ75	1	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	1	組			
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 7.5K 内外面粉体 75mm	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月149頁
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	1	個			

材料費

施工内訳表

内訳第9号　　頁0027

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	0.3	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 呼び径50mm	2.8	m			代価第39号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 呼び径50mm	1	口			代価第31号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工 呼び径75mm	1	基			代価第23号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第7号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	2.8	m			代価第27号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ50×4000mm	2.8	m			代価第40号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	2.1	m			代価第26号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質 呼径20mm	56.5	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質 呼径40mm	3	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DIP用) φ150×φ20 ﾎﾞｰﾙ式	18	個			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DIP用) φ150×φ40 ﾎﾞｰﾙ式	1	個			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 径20	18	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 径40	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ20	18	個			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 60° ﾍﾞﾝﾄﾞ φ40	1	個			
盗水防止型ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ20×φ13	16	個			

材料費

施工内訳表

内訳第11号　　頁0031

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盗水防止型ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ20	2	個			
盗水防止型ﾎﾞｰﾙ止水栓 φ40 ﾚﾊﾞｰ式	1	個			
密着ｺｱ φ20	18	個			
密着ｺｱ φ40	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 呼び径20mm	56.5	m			代価第41号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 呼び径40mm	3	m			代価第42号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm	18	箇所			代価第43号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
ｺｱ取付工 呼び径20mm	18	箇所			代価第44号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径150mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第45号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
ｺｱ取付工 呼び径40mm	1	箇所			代価第46号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 呼び径20mm	36	口			代価第47号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 呼び径40mm	2	口			代価第48号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
止水栓取付け工 PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	18	箇所			代価第49号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節

労務費

施工内訳表

内訳第12号　　頁0033

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
止水栓取付け工 PP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第50号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	59.5	m			代価第27号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	32.9	m			代価第26号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	977	m			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	290	m2			代価第51号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 12.5km以下 ﾀｲﾔ良好	0.2	m3			代価第52号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 5.5km以下 ﾀｲﾔ良好	19	m3			代価第53号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	356	m3			代価第54号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
発生土処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 12.5km以下 ﾀｲﾔ良好	356	m3			代価第55号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmﾛｽ率：0.11	14	m3			代価第56号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11	92	m3			代価第57号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11	151	m3			代価第58号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	186	m2			代価第59号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	103	m2			代価第60号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30	186	m2			代価第61号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚17cm 粒度調整砕石 M-30	103	m2			代価第62号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))	290	m2			代価第63号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
舗装版切断排水処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	977	m			代価第64号
舗装切断排水処理工 泥水処分費（脱水ケーキ）	0.8	t			
廃材運搬 片道31.1km	1	回			代価第65号
管路土留工 軽量鋼矢板 掘削深2.0m以下	2.9	m			代価第66号

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板賃料	1	式			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 8時間当り		人			建2026年4月878頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD直管 GX形1種 水道用 径150mm×L5m 内面ｴﾎﾟ	77	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD異形管GX形 両受曲管 45度 150mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 両受曲管 22 1/2度 150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 45度 150mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 22 1/2度 150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 11 1/4度 150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 F付T字管 150×75mm 7.5K	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 両受短管 150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 乙字管 150mm×300H	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD異形管GX形 ﾗｲﾅ 150mm	7	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 150mm	7	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 150mm	9	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
不凍急排型空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型φ75(φ25)	2	基			
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	2	個			建2026年4月301頁 積2026年4月439頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長300mm 水道用	2	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長150mm 水道用	2	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ75	4	組			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	4	組			

材料費

施工内訳表

内訳第15号　　頁0040

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾒｶ型VCｼﾞｮｲﾝﾄ φ150	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 上部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=300	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 下部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	386.5	m			代価第1号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ	6	口			代価第2号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第8節
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	76	口			代価第3号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	9	口			代価第4号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	7	口			代価第5号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 角形1号 内径500x400mm	2	箇所			代価第67号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	8	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 呼び径150mm	2	口			代価第68号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径150mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	386.5	m			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ150×5000mm	386.5	m			代価第13号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	386.5	m			代価第14号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
撤去管吊上げ積込み 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm	386.5	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
既設管撤去切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管) 呼び径150mm	65	口			代価第16号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	881	m			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	284	m2			代価第51号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 5.5km以下 ﾀｲﾔ良好	28	m3			代価第53号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	416	m3			代価第54号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
発生土処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 12.5km以下 ﾀｲﾔ良好	416	m3			代価第55号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11	95	m3			代価第57号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11	197	m3			代価第58号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚17cm 粒度調整砕石 M-30	284	m2			代価第62号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	284	m2			代価第60号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))	284	m2			代価第63号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
舗装版切断排水処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	881	m			代価第64号
舗装切断排水処理工 泥水処分費（脱水ケーキ）	0.7	t			
管路土留工 軽量鋼矢板 掘削深2.0m以下	66.7	m			代価第66号
【 合計 】	1	式			

材料費

施工内訳表

内訳第18号　　頁0045

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾘｰｽ管 直管 G100A 4.0m(U×S)	36	本			
ﾘｰｽ管 直管 G100A 2.0m(U×S)	69	本			
ﾘｰｽ管 直管 G100A 1.0m(U×S)	24	本			
ﾘｰｽ管 直管 G100A 0.5m(U×S)	18	本			
ﾘｰｽ管 直管 G100A 0.3m(U×S)	17	本			
ﾘｰｽ管 撤去用直管 G100A 0.25m(U×S)	6	個			
ﾘｰｽ管 ﾌﾚｷ管 G100A 1.0m(U×S)	19	本			
ﾘｰｽ管 ｴﾙﾎﾞ G100A 90° (U×S)	12	個			
ﾘｰｽ管 ﾁｰｽﾞ G100A 100×100U	1	個			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾘｰｽ管 ﾁｰｽﾞ G100A 100×80U	2	個			
ﾘｰｽ管 ﾁｰｽﾞ G100A 100×50U	2	個			
ﾘｰｽ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ G100A ﾎﾞｰﾙ(U×S)	4	基			
ﾘｰｽ管 G型消火栓 G80A×65	1	個			
ﾘｰｽ管 取出短管 G100A 20(U×S)	21	個			
ﾘｰｽ管 ﾚｼﾞｭｰｻ G100A 100×50	1	個			
ﾘｰｽ管 接続短管 G100A S×F	1	個			
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(ﾍｯﾄﾞのみ) φ125	1	個			
仮設消火栓ﾎﾞｯｸｽ 450×350×300H	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水割T字管(VP用) φ150×φ100 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	1	基			
ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP用) φ150	1	基			
ｽﾄｯﾊﾟｰ弁体撤去材 φ150	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 上部壁 H=150	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 中部壁 H=200	4	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 下部壁 H=300	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞふた 100㎜ 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月112頁

材料費

施工内訳表

内訳第18号　　頁0048

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ100	2	組			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾘｰｽ管布設工(撤去共) 人力 100A	331.8	m			
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(撤去共) 100A	232	口			
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(撤去共) 100A	4	基			
仮設消火栓設置工 (撤去共)	1	基			
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ100	1	箇所			代価第69号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
(昼間)ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP用) φ150	1	箇所			
(昼間)ｽﾄｯﾊﾟｰ弁体撤去工 φ150	1	箇所			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第70号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ) 呼び径100mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第71号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾘｰｽ管 直管 G80A 4.0m(U×S)	2	本			
ﾘｰｽ管 直管 G80A 2.0m(U×S)	1	本			
ﾘｰｽ管 直管 G80A 1.0m(U×S)	2	本			
ﾘｰｽ管 直管 G80A 0.5m(U×S)	2	本			
ﾘｰｽ管 直管 G80A 0.3m(U×S)	2	本			
ﾘｰｽ管 ﾌﾚｷ管 G80A 1.0m(U×S)	1	本			
ﾘｰｽ管 ｴﾙﾎﾞ G80A 90° (U×S)	5	個			
ﾘｰｽ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ G80A ﾎﾞｰﾙ(U×S)	1	基			
ﾘｰｽ管 接続短管 G80A S×F	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水割T字管(VP用) φ75×φ75 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	1	基			
ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP用) φ75	1	基			
ｽﾄｯﾊﾟｰ弁体撤去材 φ75	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 上部壁 H=150	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 中部壁 H=200	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 下部壁 H=300	2	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞふた 75mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月112頁

材料費

施工内訳表

内訳第20号　　頁0053

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	2	組			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
ﾘｰｽ管布設工(撤去共) 人力 80A	14.5	m			
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(撤去共) 80A	18	口			
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(撤去共) 80A	1	基			
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ75	1	箇所			代価第72号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
(昼間)ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP用) φ75	1	箇所			
(昼間)ｽﾄｯﾊﾟｰ弁体撤去工 φ75	1	箇所			
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置・撤去工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第73号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ) 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)	1	口			代価第74号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾘｰｽ管 直管 G50A 4.0m(U×S)	4	本			
ﾘｰｽ管 直管 G50A 2.0m(U×S)	13	本			
ﾘｰｽ管 直管 G50A 1.0m(U×S)	4	本			
ﾘｰｽ管 直管 G50A 0.5m(U×S)	7	本			
ﾘｰｽ管 直管 G50A 0.3m(U×S)	7	本			
ﾘｰｽ管 撤去用直管 G50A 0.25m(U×S)	2	個			
ﾘｰｽ管 ﾌﾚｷ管 G50A 1.0m(U×S)	6	本			
ﾘｰｽ管 ｴﾙﾎﾞ G50A 90° (U×S)	7	個			
ﾘｰｽ管 ﾊﾞﾙﾌﾞ G50A ﾎﾞｰﾙ(U×S)	4	基			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾘｰｽ管 取出短管 G50A 20(U×S)	3	個			
ﾘｰｽ管 接続短管 G50A S×F	2	個			
ﾘｰｽ管 接続短管 G50A U×U	1	個			
ﾘｰｽ管 接続短管 G50A S×40おねじ	1	個			
不断水割T字管(VP用) φ50×φ50 簡易弁付	2	基			
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ(ﾍｯﾄﾞのみ) φ125	2	個			
ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP用) φ50	2	基			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	4	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 上部壁 H=150	4	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 中部壁 H=200	6	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 下部壁 H=300	4	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(3回転用) 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	4	個			
K形ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ50	1	個			
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ50	2	組			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾘｰｽ管布設工(撤去共) 人力 50A	45.4	m			
ｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(撤去共) 50A	61	口			
仮設ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(撤去共) 50A	4	基			
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ50×φ50	2	箇所			【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
(昼間)ｽﾄｯﾊﾟｰ(VP用) φ50	2	箇所			
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置・撤去工 円形1号 内寸250mm	4	箇所			代価第73号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	4	口			代価第75号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ) 呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12)	2	口			代価第76号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質 呼径20㎜	219.5	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種 軟質 呼径40㎜	1.5	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(3回転用) ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 径20	24	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(3回転用) ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ 径40	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
ﾍﾞﾝﾘｰ管(3回転用) φ13 L=500	24	本			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(3回転用) φ40 L=500	1	本			
伸縮止水栓(3回転用) φ20×φ13	24	個			
伸縮止水栓(3回転用) φ20×φ13	24	個			
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(3回転用) 鋼管用めねじ付ｿｹｯﾄ 径20	24	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(3回転用) 鋼管用めねじ付ｿｹｯﾄ 径40	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手(3回転用) 径違いｿｹｯﾄ 径50×40mm	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ 呼び径20 L2m ﾜﾝﾀｯﾁ	47	本			建2026年4月714頁
高発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ 呼び径40 L2m ﾜﾝﾀｯﾁ	1	本			建2026年4月714頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	215.5	m			代価第77号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工 呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%	1.5	m			代価第78号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手設置・撤去工 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	24	口			代価第79号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節
仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手設置・撤去工 呼び径40mm 再使用する撤去 撤去率40%	1	口			代価第80号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節
止水栓取付け工 PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	24	箇所			代価第49号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
止水栓取付け工 PP用 呼び径40mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第50号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	483	m			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	189	m2			代価第51号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 5.5km以下 ﾀｲﾔ良好	8	m3			代価第53号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	73	m3			代価第54号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	4	m3			
発生土処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 12.5km以下 ﾀｲﾔ良好	48	m3			代価第55号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmﾛｽ率：0.11	4	m3			代価第56号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11	38	m3			代価第58号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土	26	m3			代価第81号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30	93	m2			代価第61号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))	189	m2			代価第63号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
舗装版切断排水処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	483	m			代価第64号
舗装切断排水処理工 泥水処分費（脱水ケーキ）	0.3	t			
廃材運搬 片道31.1km	1	回			代価第65号
管路土留工 軽量鋼矢板 掘削深2.0m以下	2.5	m			代価第66号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 8時間当り		人			建2026年4月878頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材の運搬 製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復	2.06	t			代価第82号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第1章-第2節
仮設材積込・取卸費(鋼矢板,H鋼,覆工板等) 基地積込～現場～基地取卸	2.06	t			代価第83号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第1章-第2節
ﾘｰｽ管運搬 10t車 往復	1	台			
【 合計 】	1	式			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管切断工
呼び径150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ

施工代価表

代価第2号　　頁0068

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第8節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
直管 呼び径150㎜

施工代価表

代価第3号　　頁0069

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
異形管 呼び径150mm

施工代価表

代価第4号　　頁0070

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
異形管(G-Link) 呼び径150mm

施工代価表

代価第5号　　頁0071

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第7号　　頁0073

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁150mm 1個 中部壁200mm 1個					
下部壁300(RB(C)),RB(CA))1個 底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第8号　　頁0074

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁150mm 1個 中部壁200mm 2個					
下部壁300(RB(C)),RB(CA))1個 底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第9号　　頁0075

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁200mm 1個 中部壁200mm 1個					
下部壁200mm 1個 底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第10号　　頁0076

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁200mm 1個 中部壁200mm 2個					
下部壁200mm 1個 底版40mm 1個					

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第11号　　頁0077

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
呼び径150mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25

施工代価表

代価第12号　　頁0078

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ150	132	m			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ150	180	組			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
呼び径・寸法φ150×5000mm

施工代価表

代価第13号　　頁0079

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50 年号入	63.679	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
埋設表示ｼｰﾄ W=150mm	100	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径150mm

施工代価表

代価第15号　　頁0081

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
呼び径150㎜

施工代価表

代価第16号　　頁0082

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工
呼び径75mm

施工代価表

代価第17号　　頁0083

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径75mm 2口継手

施工代価表

代価第18号　　頁0084

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径75mm 1口継手

施工代価表

代価第19号　　頁0085

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工
呼び径75mm

施工代価表

代価第20号　　頁0086

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊

施工代価表

代価第21号　　頁0087

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

GX形継手接合工
異形管 呼び径75㎜

施工代価表

代価第22号　　頁0088

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工
呼び径75㎜

施工代価表

代価第23号　　頁0089

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数0.1 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25

施工代価表

代価第24号　　頁0090

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ75	137.5	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ φ75	200	組			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
75mm 天端明示無

施工代価表

代価第25号　　頁0091

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50 年号入	33.912	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
埋設表示ｼｰﾄ W=150 二倍折込	100	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ4.4	110	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工
呼び径50mm

施工代価表

代価第28号　　頁0094

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径50mm 2口継手

施工代価表

代価第29号　　頁0095

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工
呼び径50mm

施工代価表

代価第31号　　頁0097

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工
呼び径50㎜

施工代価表

代価第32号　　頁0098

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

撤去管吊上げ積込み
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径50mm

施工代価表

代価第33号　　頁0099

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
75mm 天端明示無

施工代価表

代価第34号　　頁0100

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm t=0.15mm以上	33.912	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
50mm 天端明示無

施工代価表

代価第35号　　頁0101

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm t=0.15mm以上	23.738	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管)
呼び径50mm

施工代価表

代価第36号　　頁0102

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
特殊作業員 水道事業実務必携基準		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

地下式消火栓設置工
単口 機械施工

施工代価表

代価第37号　　頁0103

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第38号　　頁0104

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 鉄蓋用(25kg/袋)	0.006	m3			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁200mm 1個 中部壁300mm 1個					
下部壁200mm 1個 底版40mm 1個					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径50mm

施工代価表

代価第39号　　頁0105

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
呼び径・寸法φ50×4000mm

施工代価表

代価第40号　　頁0106

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50 年号入	20.489	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

ポリエチレン管据付工
呼び径20mm

施工代価表

代価第41号　　頁0107

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
呼び径40mm

施工代価表

代価第42号　　頁0108

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径150mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第43号　　頁0109

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ｺｱ取付工
呼び径20㎜

施工代価表

代価第44号　　頁0110

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 配水管呼び径150mm 取り出し径40mm

施工代価表

代価第45号　　頁0111

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ｺｱ取付工
呼び径40㎜

施工代価表

代価第46号　　頁0112

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
呼び径20㎜

施工代価表

代価第47号　　頁0113

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
呼び径40㎜

施工代価表

代価第48号　　頁0114

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

止水栓取付け工
PP用 呼び径20㎜ 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第49号　　頁0115

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工
PP用 呼び径40㎜ 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第50号　　頁0116

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第4節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第51号　　頁0117

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又は
ｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 12.5km以下 ﾀｲﾔ良好

施工代価表

代価第52号　　頁0118

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	1	m3			
処分費 (Co)	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又は
ｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 5.5km以下 ﾀｲﾔ良好

施工代価表

代価第53号　　頁0119

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	1	m3			
処分費(As殻)	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土処理工
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又は
ｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 12.5km以下 ﾀｲﾔ良好

施工代価表

代価第55号　　頁0121

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬	1	m3			
処分費 (残土)					
	1	m3			
【 合計 】					
	1	m3			
【 単位当り 】					
	1	m3			

管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmﾛｽ率：0.11

施工代価表

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
砕砂(管付近用) 最大寸法20mm	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11

施工代価表

代価第57号　　頁0123

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11

施工代価表

代価第58号　　頁0124

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30

施工代価表

代価第59号　　頁0125

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	19.05	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30

施工代価表

代価第60号　　頁0126

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	38.1	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30

施工代価表

代価第61号　　頁0127

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整砕石 M-30	15.24	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚17cm 粒度調整砕石 M-30

施工代価表

代価第62号　　頁0128

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整砕石 M-30	21.59	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))

施工代価表

代価第63号　　頁0129

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	7.544	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 比重=1.0	126	L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))

施工代価表

代価第63号　　頁0130

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 単位当り 】	1	m2			

舗装版切断排水処理工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

施工代価表

代価第64号　　頁0131

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
排水処理装置損料		h			
発動発電機運転		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

廃材運搬
片道31.1km

施工代価表

代価第65号　　頁0132

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	回			
【 単位当り 】	1	回			

管路土留工
軽量鋼矢板 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第66号　　頁0133

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備　　考
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工) 掘削深2.0m以下 たて込み ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 引抜きﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	1	m			【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第2節
軽量金属製支保材設置・撤去 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 1段(2.0m以下)	1	m			【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第2節
【 合計 】	1	m			
【 単位当り 】	1	m			

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第67号　　頁0134

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁200mm 1個 中部壁200mm 1個中部壁300mm 1個					
下部壁200mm 1個 底版40mm 1個					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工
呼び径150mm

施工代価表

代価第68号　　頁0135

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 水道事業実務必携基準		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

不断水連絡工
本管呼び径×取出呼び径　φ150×φ100

施工代価表

代価第69号　　頁0136

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
不断水穿孔機		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第70号　　頁0137

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ)
呼び径100mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第71号　　頁0138

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

不断水連絡工
本管呼び径×取出呼び径　φ75×φ75

施工代価表

代価第72号　　頁0139

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
不断水穿孔機		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置・撤去工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第73号　　頁0140

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
上部壁150mm 1個 中部壁200mm 1個					
下部壁300(RB(C)),RB(CA))1個 底版40mm 1個					

鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ)
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第74号　　頁0141

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第75号　　頁0142

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管継手取外し工(ﾌﾗﾝｼﾞ)
呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12)

施工代価表

代価第76号　　頁0143

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第10節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工
呼び径20㎜ 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第77号　　頁0144

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工
呼び径40mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第78号　　頁0145

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手設置・撤去工
呼び径20㎜ 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

代価第79号　　頁0146

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手設置・撤去工
呼び径40mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

代価第80号　　頁0147

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第3章-第1節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 発生土

施工代価表

代価第81号　　頁0148

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

仮設材の運搬
製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

施工代価表

代価第82号　　頁0149

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第1章-第2節　　１ｔ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	2	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

仮設材積込・取卸費(鋼矢板,H鋼,覆工板等)
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

代価第83号　　頁0150

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第1章-第2節　　１ｔ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費 基地積込	1	t			
鋼材取卸費 場内取卸	1	t			
鋼材積込費 場内積込	1	t			
鋼材取卸費 基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

舗装版切断

施工パッケージ

施工第1号　　頁 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

積算単位：　　m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員				
(東京)					
R2	土木一般世話役				
(東京)					
R3	普通作業員				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ				
(東京)					
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				
(東京)					

施工パッケージ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

積算単位：　m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-

積算単位：　m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	普通作業員				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

本　設　　（材料）　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)　φ150　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
内面エポキシ粉体塗装	GX形1種		切			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	φ150×5.0	本	71.0　15.0	86.0		
GX形	内面粉体塗装					
二受T字管	φ150×φ75	個	3.0	3.0		
GX形	内面粉体塗装					
45° 両受曲管	φ150	個	2.0	2.0		
GX形	内面粉体塗装					
45° 曲管	φ150	個	3.0	3.0		
GX形	内面粉体塗装					
22 1/2° 曲管	φ150	個	3.0	3.0		
GX形	内面粉体塗装					
11 1/4° 曲管	φ150	個	6.0	6.0		
GX形	内面粉体塗装					
F付T字管	φ150×φ75	個	5.0	5.0		
GX形	内面粉体塗装					
乙字管	φ150×300H	個	5.0	5.0		
GX形	内面粉体塗装					
ライナ	φ150	個	29.0	29.0		
GX形						
G-Linkセット	φ150	組	20.0	20.0		
GX形						
異形管セット	φ150	組	19.0	19.0		
GX形						
受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	φ150	基	4.0	4.0		
GX形						
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ弁	φ150	基	3.0	3.0		
不凍急排型空気弁	φ75	基	2.0	2.0		
補修弁	φ75×150H	基	2.0	2.0		
両フランジ短管	φ75×300H	個	1.0	1.0		
両フランジ短管	φ75×150H	個	2.0	2.0		
両フランジ短管	φ75×100H	個	1.0	1.0		
LSP型						
フランジ継手材	7.5K-φ150（RF・GF兼用）	組	4.0	4.0		
	RF					
フランジ継手材	7.5K-φ75	組	4.0	4.0		
	内面粉体塗装					
VCジョイント	φ150	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁BOX	鉄蓋	個	7.0	7.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁BOX	調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	7.0	7.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁BOX	上部壁　H=150	個	7.0	7.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁BOX	中部壁　H=200	個	7.0 + 3.0	10.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁BOX	下部壁　H=300	個	7.0	7.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁BOX	ｽﾗﾌﾞ40形	個	7.0	7.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	角形1号					
空気弁BOX	鉄蓋・枠	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	角形1号					
空気弁BOX	調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	角形1号					
空気弁BOX	上部壁　H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	角形1号					
空気弁BOX	中部壁　H=200	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	角形1号					
空気弁BOX	中部壁　H=300	個	2.0	2.0		

本　設　　（材料）　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)　φ150　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 下部壁　H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 ｽﾗﾌﾞ40形（2枚組）	個	2.0	2.0		
管明示テープ	50mm 青 φ150	m	419.9	419.9		
埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	419.3	419.3		

本　設　　（労務）　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)　φ150　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
鋳鉄管布設工	機械 φ150	m	419.95 -2.86	417.1		
鋳鉄管切断工	切断 φ150	口	21.0	21.0		
GX継手工	直管部 φ150	口	86.0	86.0		
GX継手工	異形管部 φ150	口	19.0	19.0		
GX継手工	G-Link部 φ150	口	20.0	20.0		
仕切弁設置工	機械 φ150	基	7.0	7.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX設置工	円形1号 H=1200まで	個	7.0	7.0		
空気弁BOX設置工		基	2.0	2.0		
フランジ継手工	φ75	組	8.0	8.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ150	m	420.00	420.0		
既設管撤去工	VP φ150	m	141.50	141.5		
既設ビニル管切断工	φ150	口	143.91 ÷ 6.0 23.99	24.0		

本　設　　（材料）　　硬質塩化ビニル管　φ50ドレン（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	TSHIVP φ50×4.0	本	L=2.80m 1.0	1.0		
HI エルボ	φ50×90°	個	3.0	3.0		
メカ型 フランジ短管	φ75×φ50	個	1.0	1.0		
RF フランジ継手材	7.5K-φ75	組	1.0	1.0		
LSP型 フランジ継手材	7.5K-φ75（RF・GF兼用）	組	1.0	1.0		
仕切弁	φ75	基	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 鉄蓋・枠	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 上部壁 H=150	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 中部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 下部壁 H=300	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	1.0	1.0		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	2.8	2.8		
管明示テープ	50mm 青 φ75	m	2.8	2.8		
埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	2.1	2.1		

本　設　　（労務）　　硬質塩化ビニル管　φ50ドレン（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
鋳鉄管布設工	機械 φ75	m	0.49　-0.24	0.3		
塩ビ管布設工	φ50	m	2.8	2.8		
VP用 特殊メカニカル継手工	φ50	口	1.0	1.0		
フランジ継手工	φ75	組	2.0	2.0		
仕切弁設置工	人力 φ75	基	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX設置工	円形1号 H=1200まで	個	1.0	1.0		

本　設　　（材料）　　水道配水用ポリエチレン管　φ75　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
直管 ポリエチレン管	φ75×5.0	本	1.0	1.0		
EF片受ベンド	φ75×45°	個	2.0	2.0		
EFソケット	φ75	個	3.0	3.0		
メカ型PVジョイント	φ75	個	1.0	1.0		
変換継手（GX-PE）	φ75	個	1.0	1.0		
GX形 異形管セット	φ75	組	1.0	1.0		
EF挿し口付 ソフトシール弁	φ75	基	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 鉄蓋・枠	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 上部壁　H=150	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 中部壁　H=200	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 下部壁　H=300	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	1.0	1.0		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	3.99	4.0		
管明示テープ	50mm 青 φ75	m	3.99　0.76	4.8		
埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	3.99　0.76	4.8		

本　設　　（労務）　　水道配水用ポリエチレン管　φ75　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ポリエチレン管布設工	機械 φ75	m	3.99　-0.78	3.2		
EF2口継手工	φ75	組	3.0	3.0		
EF1口継手工	φ75	口	2.0	2.0		
VP,PE用 特殊メカニカル継手工	φ75	口	2.0	2.0		
鋳鉄管布設工	機械 φ75	m	0.76	0.8		
GX継手工	異形管部 φ75	口	1.0	1.0		
仕切弁設置工	人力 φ75	基	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX設置工	円形1号 H=1200まで	個	1.0	1.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ75	m	0.76	0.8		

本　設　　（材料）　　水道配水用ポリエチレン管　φ50　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
直管 ポリエチレン管	φ50×5.0	本	2.0	2.0		
EF両受ベンド	φ50×45°	個	2.0	2.0		
EF片受ベンド	φ50×45°	個	1.0	1.0		
EFソケット	φ50	個	5.0	5.0		
メカ型PVジョイント	φ50	個	2.0	2.0		
変換継手（GX-PE）	φ75×φ50	個	2.0	2.0		
GX形 異形管セット	φ75	組	2.0	2.0		
EF挿し口付 ソフトシール弁	φ50	基	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 鉄蓋・枠	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 上部壁　H=150	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 中部壁　H=200	個	2.0　1.0	3.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 下部壁　H=300	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX	円形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	2.0	2.0		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	20.55	20.6		
管明示テープ	50mm 青 φ75	m	1.74	1.7		
管明示テープ	50mm 青 φ50	m	20.55	20.6		
埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	20.55　1.74	22.3		

本　設　　（労務）　　水道配水用ポリエチレン管　φ50　（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ポリエチレン管布設工	機械 φ50	m	20.55 -1.36	19.2		
EF2口継手工	φ50	組	7.0	7.0		
EF1口継手工	φ50	口	1.0	1.0		
VP,PE用 特殊メカニカル継手工	φ50	口	4.0	4.0		
鋳鉄管布設工	機械 φ75	m	1.74	1.7		
GX継手工	異形管部 φ75	口	2.0	2.0		
仕切弁設置工	人力 φ50	基	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁BOX設置工	円形1号 H=1200まで	個	2.0	2.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ75	m	1.74	1.7		
既設管撤去工	VP φ50	m	18.1	18.1		
既設ビニル管切断工	φ50	口	18.1 ÷ 6.0 3.0	3.0		

本　設　　（材料）　　消火栓　φ75（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
地下式単口消火栓	排水弁付 φ75	基	2.0	2.0		
補修弁	φ75×150H	基	2.0	2.0		
両フランジ短管	φ75×300H	個	2.0	2.0		
フランジ継手材	RF φ75	組	2.0	2.0		
LSP型 フランジ継手材	7.5K-φ150（RF・GF兼用）	組	4.0	4.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓BOX	角形1号 鉄蓋・枠	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓BOX	角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓BOX	角形1号 上部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓BOX	角形1号 中部壁 H=300	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓BOX	角形1号 下部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓BOX	角形1号 ｽﾗﾌﾞ40形（2枚組）	個	2.0	2.0		

本　設　　（労務）　　消火栓　φ75（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
消火栓設置工		基	2.0	2.0		
フランジ継手工	φ75	組	4.0	4.0		
消火栓BOX設置工		基	2.0	2.0		

本　設　　（土工）　　（高木町１工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	m	977.0	977.0		
舗装版破砕工	BH0.45 t=10.0cm	m2	290.0	290.0		
舗装殻処分（As）	BH0.45 10tDTL=5.5km	m3	19.0	19.0		
舗装殻処分（Co）	BH0.45 10tDTL=12.5km	m3	0.2	0.2		
掘削工	BH0.28	m3	356.0	356.0		
管防護砂	砕　砂 BH0.28投入人力転圧	m2	14.0	14.0		
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	m3	92.0	92.0		
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入機械転圧	m3	151.0	151.0		
下層路盤	RC-30 t＝15cm　1層施工	m3	186.0	186.0		
下層路盤	RC-30 t＝30cm　2層施工	m3	103.0	103.0		
上層路盤	M-30 t＝12cm　1層施工	m3	186.0	186.0		
上層路盤	M-30 t＝17cm　2層施工	m3	103.0	103.0		
残土処分	BH0.45 10tDT	m3	356.0	356.0		
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	m2	290.0	290.0		
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=0.9)	m	2.9	2.9		
交通誘導警備員B	8時間当たり １・２工区とも	人	60.0	60.0		

本　設　　（材料）　　本設給水管（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ20	m	56.5	56.5		
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ30	m				
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ40	m	3.0	3.0		
CIP用 サﾄﾞﾙ分水栓	ﾎﾞｰﾙ式 φ150×20	個	18.0	18.0		
CIP用 サﾄﾞﾙ分水栓	ﾎﾞｰﾙ式 φ150×30	個				
CIP用 サﾄﾞﾙ分水栓	ﾎﾞｰﾙ式 φ150×40	個	1.0	1.0		
PP　継手メーター用	φ20	個	18.0	18.0		
PP　継手メーター用	φ30	個				
PP　継手メーター用	φ40	個	1.0	1.0		
SKXジョイント	φ30×φ20	個				
PP　継手60°エルボ	φ20	個	18.0	18.0		
PP　継手60°エルボ	φ40	個	1.0	1.0		
ﾎﾞｰﾙ式直結伸縮止水栓	φ20×φ13	個	16.0	16.0		
ﾎﾞｰﾙ式直結伸縮止水栓	φ20	個	2.0	2.0		
ﾎﾞｰﾙ式直結伸縮止水栓	φ40	個	1.0	1.0		
ﾒｰﾀｰBOX	φ20用	個	既設利用	－		
ﾒｰﾀｰBOX	φ40用	個	既設利用	－		
密着コア	φ20	個	18.0	18.0		
密着コア	φ30	個				
密着コア	φ40	個	1.0	1.0		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	56.5　3.0	59.5		
埋設表示ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	1.6　8.4　22.9	32.9		

本　設　　（労務）　　本設給水管（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ20	m	56.5	56.5		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ30	m				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ40	m	3.0	3.0		
サドル分水栓工	ﾎﾞｰﾙ式 φ150×20	個	18.0	18.0		
サドル分水栓工	ﾎﾞｰﾙ式 φ150×30	個				
サドル分水栓工	ﾎﾞｰﾙ式 φ150×40	個	1.0	1.0		
PP　継手工	φ20	口	36.0	36.0		
PP　継手工	φ30	口				
PP　継手工	φ40	口	2.0	2.0		
止水栓取付工	(量水器BOX設置替含む) φ20	箇所	16.0　2.0	18.0		
止水栓取付工	(量水器BOX設置替含む) φ40	箇所	1.0	1.0		

仮　設　　（材料）　　SUS　100A（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
リース管 SUS直管	100A×4.0	本	36.0	36.0		
リース管 SUS直管	100A×2.0	本	69.0	69.0		
リース管 SUS直管	100A×1.0	本	24.0	24.0		
リース管 SUS直管	100A×0.5	本	18.0	18.0		
リース管 SUS直管	100A×0.3	本	17.0	17.0		
リース管 SUS撤去用直管	100A	本	6.0	6.0		
リース管 SUSフレキ管	100A	本	19.0	19.0		
リース管 SUSエルボ	100A×90°	個	12.0	12.0		
リース管 SUSチーズ	100A×100A	個	1.0	1.0		
リース管 SUSチーズ	100A×80A	個	2.0	2.0		
リース管 SUSチーズ	100A×50A	個	2.0	2.0		
リース管 ボールバルブ	100A	基	4.0	4.0		
リース管 仮設消火栓	埋設用	基	1.0	1.0		
リース管 取出短管	100A×20A	個	21.0	21.0		
リース管 SUSレジューサ	100A×50A	個	1.0	1.0		
リース管 接続短管フランジ	100A	個	1.0	1.0		
リース管 バルブBOX	ﾍｯﾄﾞφ125	個	1.0	1.0		
リース管 消火栓BOX	450×350×320H	個	1.0	1.0		
V型 不断水割Ｔ字管	塩ビ管用 φ150×φ100	基	1.0	1.0		
ストッパー	VP用 φ150	基	1.0	1.0		
仕切弁ボックス 鉄蓋	円形1号　φ250 H=150	個	1.0 + 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	上部壁 H=150	個	1.0 + 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	中部壁 H=200	個	2.0 + 2.0	4.0		
仕切弁ボックス レジコン	下部壁 H=300	個	1.0 + 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	底版 H=40	個	1.0 + 1.0	2.0		
撤去時 フランジ蓋	φ100	個	1.0	1.0		
フランジ継手材	RF φ100	組	仮設　撤去 1.0 + 1.0	2.0		

仮　設　　（労務）　　SUS　100A（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
リース材管布設工	（撤去共） 人力　100A	m	332.8 － 0.92	331.8		
ジョイント継手工	（撤去共） 人力　100A	箇所	232.0	232.0		
仮設バルブ設置工	（撤去共） 100A	箇所	4.0	4.0		
仮設消火栓設置工	（撤去共） 80A	箇所	1.0	1.0		
不断水V型丁字管	塩ビ管用 φ150×φ100	箇所	1.0	1.0		
ストッパー設置工	φ150	箇所	1.0	1.0		
仮設用 仕切弁ボックス設置工	円形1号 H=1200まで	箇所	2.0	2.0		
仮設用 仕切弁ボックス撤去工	円形1号 H=1200まで	箇所	2.0	2.0		
フランジ継手工	（撤去共） 100A	口	2.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ取外し	100A	口	1.0	1.0		

仮　設　　（材料）　　SUS　80A（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
リース管 SUS直管	80A×4.0	本	2.0	2.0		
リース管 SUS直管	80A×2.0	本	1.0	1.0		
リース管 SUS直管	80A×1.0	本	2.0	2.0		
リース管 SUS直管	80A×0.5	本	2.0	2.0		
リース管 SUS直管	80A×0.3	本	2.0	2.0		
リース管 SUSフレキ管	80A	本	1.0	1.0		
リース管 SUSエルボ	80A×90°	個	5.0	5.0		
リース管 ボールバルブ	80A	基	1.0	1.0		
リース管 接続短管フランジ	80A	個	1.0	1.0		
Ｖ型 不断水割Ｔ字管	塩ビ管用 φ75×φ75	基	1.0	1.0		
 ストッパー	VP用 φ75	基	1.0	1.0		
仕切弁ボックス 鉄蓋	円形1号　φ250 H=150	個	1.0 ＋ 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	上部壁 H=150	個	1.0 ＋ 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	中部壁 H=200	個	1.0 ＋ 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	下部壁 H=300	個	1.0 ＋ 1.0	2.0		
仕切弁ボックス レジコン	底版 H=40	個	1.0 ＋ 1.0	2.0		
撤去時 フランジ蓋	φ75	個	1.0	1.0		
 フランジ継手材	RF φ75	組	仮設　撤去 1.0 ＋ 1.0	2.0		

仮　設　　（労務）　　SUS　80A（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
リース材管布設工	（撤去共） 人力　80A	m	14.8 - 0.17	14.6		
ジョイント継手工	（撤去共） 人力　80A	箇所	18.0	18.0		
仮設バルブ設置工	（撤去共） 80A	箇所	1.0	1.0		
不断水V型丁字管	塩ビ管用 φ75×φ75	箇所	1.0	1.0		
ストッパー設置工	φ75	箇所	1.0	1.0		
ストッパー弁体撤去工	φ75	箇所	1.0	1.0		
仮設用 仕切弁ボックス設置工	円形1号 H=1200まで	箇所	2.0	2.0		
仮設用 仕切弁ボックス撤去工	円形1号 H=1200まで	箇所	2.0	2.0		
フランジ継手工	（撤去共） 80A	口	2.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ取外し	80A	口	1.0	1.0		

仮　設　　（材料）　　SUS　50A（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
リース管 SUS直管	50A×4.0	本	4.0	4.0		
リース管 SUS直管	50A×2.0	本	13.0	13.0		
リース管 SUS直管	50A×1.0	本	4.0	4.0		
リース管 SUS直管	50A×0.5	本	7.0	7.0		
リース管 SUS直管	50A×0.3	本	7.0	7.0		
リース管 SUS撤去用直管	50A	本	2.0	2.0		
リース管 SUSフレキ管	50A	本	6.0	6.0		
リース管 SUSエルボ	50A×90°	個	7.0	7.0		
リース管 ボールバルブ	50A	基	4.0	4.0		
リース管 取出短管	50A×20A	個	3.0	3.0		
リース管 接続短管フランジ	50A	個	2.0	2.0		
リース管 接続短管 受×受	50A	個	1.0	1.0		
リース管 接続短管ネジ	50A	個	1.0	1.0		
リース管 バルブBOX	ﾍｯﾄﾞφ125	個	2.0	2.0		
Ｖ型 不断水割Ｔ字管	塩ビ管用 φ50×φ50	基	2.0	2.0		
 ストッパー	VP用 φ50×φ50	基	2.0	2.0		
仕切弁ボックス 鉄蓋	円形1号　φ250 H=150	個	2.0 ＋ 2.0	4.0		
仕切弁ボックス レジコン	上部壁 H=150	個	2.0 ＋ 2.0	4.0		
仕切弁ボックス レジコン	中部壁 H=200	個	2.0 ＋ 2.0 ＋ 1.0 ＋ 1.0	6.0		
仕切弁ボックス レジコン	下部壁 H=300	個	2.0 ＋ 2.0	4.0		
仕切弁ボックス レジコン	底版 H=40	個	2.0 ＋ 2.0	4.0		
撤去時 フランジ蓋	φ50	個	2.0	2.0		
 フランジ継手材	RF φ50	組	仮設　撤去 2.0 ＋ 2.0	4.0		

仮　設　　（労務）　　SUS　50A（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
リース材管布設工	（撤去共） 人力　50A	m	46.0 - 0.60	45.4		
ジョイント継手工	（撤去共） 人力　50A	箇所	61.0	61.0		
仮設バルブ設置工	（撤去共） 50A	箇所	4.0	4.0		
不断水V型丁字管	塩ビ管用 φ50×φ50	箇所	2.0	2.0		
ストッパー設置工	φ50	箇所	2.0	2.0		
仮設用 仕切弁ボックス設置工	円形1号 H=1200まで	箇所	4.0	4.0		
仮設用 仕切弁ボックス撤去工	円形1号 H=1200まで	箇所	4.0	4.0		
フランジ継手工	（撤去共） 50A	口	4.0	4.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ取外し	50A	口	2.0	2.0		

仮　設	（土　工）		（高木町１工区）			
					変　更	
名　称	形状、寸法	単位	計　算　式	数　量	計　算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	m	483.0	483.0		
舗装版破砕工	BH0.45 t=10.0cm以下	m2	189.0	189.0		
掘削工	BH0.28	m3	73.0	73.0		
人力掘削工	積込含む	m3	4.0	4.0		
管防護砂	砕　砂 BH0.28投入人力転圧	m2	4.0	4.0		
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	m3	38.0	38.0		
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	m3	26.0	26.0		
上層路盤	M-30 t＝12cm　1層施工	m3	93.0	93.0		
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力・t=3.0cm	m3	189.0	189.0		
残土処分	BH0.45 10tDTL=12.5km	m3	77.0 － 26.0 ÷ 0.9	48.1		
舗装殻処分	BH0.45 10tDTL	m3	8.0	8.0		
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=1.2)	m	2.5	2.5		
交通誘導警備員B	8時間当たり	人	64.0	64.0		

仮　設　　（材料）　　仮設給水管（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PPφ20	m	219.5	219.5		
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PPφ40	m	1.5	1.5		
PP　メーター用ｿｹｯﾄ	φ20	個	24.0	24.0		
PP　メーター用ｿｹｯﾄ	φ40	個	1.0	1.0		
PP　ベンリー管	φ13	個	24.0	24.0		
PP　フレキ	φ40	個	1.0	1.0		
PP　伸縮型止水栓	φ20×φ13	個	24.0	24.0		
PP　ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	φ20	個	24.0	24.0		
PP　ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ	φ40	個	1.0	1.0		
VLP　径違ｿｹｯﾄ	50A×40A	個	1.0	1.0		
ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温チューブ	φ20×2.0m	本	93.0 ÷ 2.0	47.0		
ﾜﾝﾀｯﾁ式 保温チューブ	φ40×2.0m	本	1.5 ÷ 2.0	1.0		

仮　設　　（労務）　　仮設給水管（高木町 1工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
PP設置撤去工	φ20	m	215.5	215.5		
PP設置撤去工	φ40	m	1.5	1.5		
PP継手設置撤去工	φ20	口	24.0	24.0		
PP継手設置撤去工	φ40	口	1.0	1.0		
止水栓設置撤去工	φ20	箇所	24.0	24.0		
止水栓設置撤去工	φ40	箇所	1.0	1.0		

本　設　　（材料）　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)　φ150　（高木町 2工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
内面エポキシ粉体塗装 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	GX形1種 φ150×5.0	本	切 74.0 3.0	77.0		
GX形 45° 両受曲管	内面粉体塗装 φ150	個	2.0	2.0		
GX形 22 1/2° 両受曲管	内面粉体塗装 φ150	個	1.0	1.0		
GX形 45° 曲管	内面粉体塗装 φ150	個	2.0	2.0		
GX形 22 1/2° 曲管	内面粉体塗装 φ150	個	1.0	1.0		
GX形 11 1/4° 曲管	内面粉体塗装 φ150	個	1.0	1.0		
GX形 F付T字管	内面粉体塗装 φ150×φ75	個	2.0	2.0		
GX形 両受短管	内面粉体塗装 φ150	個	1.0	1.0		
GX形 乙字管	内面粉体塗装 φ150×300H	個	2.0	2.0		
GX形 ライナ	内面粉体塗装 φ150	個	7.0	7.0		
GX形 G-Linkセット	φ150	組	7.0	7.0		
GX形 異形管セット	φ150	組	9.0	9.0		
不凍急排型空気弁	φ75	基	2.0	2.0		
補修弁	φ75×150H	基	2.0	2.0		
両フランジ短管	φ75×150H	個	2.0	2.0		
両フランジ短管	φ75×300H	個	2.0	2.0		
LSP型 フランジ継手材	7.5K-φ75（RF・GF兼用）	組	4.0	4.0		
RF フランジ継手材	7.5K-φ75	組	4.0	4.0		
VCジョイント	内面粉体塗装 φ150	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 鉄蓋・枠	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 上部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 中部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 中部壁 H=300	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 下部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁BOX	角形1号 ｽﾗﾌﾞ40形（2枚組）	個	2.0	2.0		
管明示テープ	50mm 青 φ150	m	386.48	386.5		
埋設標識ｼｰﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	386.12	386.1		

本　設　　（労務）　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)　φ150　（高木町 2工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
鋳鉄管布設工	機械 φ150	m	386.48	386.5		
鋳鉄管切断工	切断 φ150	口	6.0	6.0		
GX継手工	直管部 φ150	口	76.0	76.0		
GX継手工	異形管部 φ150	口	9.0	9.0		
GX継手工	G-Link部 φ150	口	7.0	7.0		
空気弁BOX設置工		基	2.0	2.0		
フランジ継手工	φ75	組	6.0 + 2.0	8.0		
メカニカル継手工	φ150	口	VC 2.0	2.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	φ150	m	386.48	386.5		
既設管撤去工	VP φ150	m	386.48	386.5		
既設ビニル管切断工	φ150	口	386.48 ÷ 6.0	65.00		

本　設　　（土工）　　ダクタイル鋳鉄管(GX形)　φ150　（高木町 2工区）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	m	881.0	881.0		
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	m2	284.0	284.0		
舗装殻処分	BH0.28 10tDTL=4.5km	m3	28.0	28.0		
掘削工	BH0.28	m3	416.0	416.0		
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	m3	95.0	95.0		
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	m3	197.0	197.0		
下層路盤	RC-30 t＝30cm　2層施工	m3	284.0	284.0		
上層路盤	M-30 t＝17cm　2層施工	m3	284.0	284.0		
残土処分	BH0.45 10tDTL=12.5km	m3	416.0	416.0		
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	m2	284.0	284.0		
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=0.9)	m	66.7	66.7		

切　管　調　整　表　　当初

切廻し管

番号	ダクタイル鋳鉄管 D1GX φ150 5.0m/本											ダクタイル鋳鉄管 D1GX φ150 5.0m/本											
	甲切管	乙	切	管				合　計	切断		残延長		乙	切	管					合　計	切断		残延長
1	1.000					1.000	2.000	4.000	3		1.000												
2	2.620						1.500	4.120	2		0.880												
3	3.830						0.950	4.780	2		0.220												
4	1.190						1.970	3.160	2		1.840												
5	2.550						1.000	3.550	2		1.450												
6	2.860							2.860	1		2.140												
7	2.600							2.600	1		2.400												
8	1.610							1.610	1		3.390												
9	4.120							4.120	1		0.880												
10	2.000							2.000	1		3.000												
11	3.130							3.130	1		1.870												
12	4.310							4.310	1		0.690												
13	2.830							2.830	1		2.170												
14	1.740							1.740	1		3.260												
15	1.000							1.000	1		4.000												
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
計	甲本数	乙本数		甲延長		乙延長		切管延長	切断		残延長		乙本数			延長		切管延長		切断		残延長
	15本	6本		37.390m		8.420m		45.810m	21口		29.190m												

切　管　調　整　表　　当初

切廻し管

番号	水道用耐震性高性能ポリエチレン管 PE φ75 5.0m/本											水道用耐震性高性能ポリエチレン管 PE φ75 5.0m/本										
		乙	切	管				合計	切断		残延長		乙	切	管				合計	切断		残延長
1		1.500	0.750					2.250	2		2.750											
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
計	乙本数	乙本数			乙延長		切管延長		切断		残延長		乙本数			延長		切管延長		切断		残延長
		1本			2.250m		2.250m		2口		2.750m											

切　管　調　整　表　　当初

切廻し管

番号	水道用耐震性高性能ポリエチレン管 PE φ50 5.0m/本											水道用耐震性高性能ポリエチレン管 PE φ50 5.0m/本											
		乙	切	管					合　計	切断		残延長		乙	切	管				合　計	切断		残延長
1		1.000	0.300	1.500	1.500				4.300	4		0.700											
2		4.180							4.180	1		0.820											
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
計	乙本数	乙本数				乙延長		切管延長		切断		残延長		乙本数			延長		切管延長		切断		残延長
		2本				8.480m		8.480m		5口		1.520m											

本設給水表

No. 1

No.	量水器番号 氏名	本管 口径	給水 口径	給水管布設延長					サドル分水栓 PE用			PP 継手 メーター用			SKX ジョイント		PPエルボ 60°		量水器直結型 ボール式伸縮止水栓			量水器BOX 塩ビ製			土工延長											備考
				13	20	30	40	50	150 *20	150 *30	150 *40	20	30	40	30 *20	50 *50	20	40	20 *13	20	40	13	20	40	市道 φ40 10	県道 φ20 11	市道 φ20 12	宅地Co φ40 13	宅地Gr φ40 14	宅地Co φ20 15	宅地Gr φ20 16						
1			－																																
2		150	13		3.50				1			1					1		1								1.50				2.00					
3			－																																
4		150	13		3.00				1			1					1		1								1.40		1.60							
5		－	13																																
6		－	13																																
7		150	13		2.50				1			1					1		1								1.40				1.10					
8		150	13		6.00				1			1					1		1								4.00				2.00					
9		150	13		2.50				1			1					1		1								1.10				1.40					
10		150	13		3.50				1			1					1		1								1.70				1.80					
11		150	13		3.50				1			1					1		1								1.70				1.80					
12		150	13		2.00				1			1					1		1								1.10			0.90						
13		150	13		2.50				1			1					1		1								0.80			1.70						
14		150	13		2.00				1			1					1		1								0.70			1.30						
15		150	13		2.50				1			1					1		1								1.70				0.80					
16		150	13		3.00				1			1					1		1								1.70				1.30					
17			－																																
18			－																																
19		150	13		3.50				1			1					1			1							1.80			1.70						
20		150	40				3.00				1			1				1			1				1.60			1.40								
21		150	13		2.00				1			1					1		1								0.90				1.10					
	計	17	戸		42.00		3.00		14		1	14		1			14	1	13	1	1				1.60		21.50	1.40	1.60	5.60	13.30					

本設給水表

No. 2

No.	量水器番号 氏名	本管 口径	給水 口径	給水管布設延長					サドル分水栓 PE用			PP 継手 メーター用			SKX ジョイント		PPエルボ 60°		量水器直結型 ボール式伸縮止水栓			量水器BOX 塩ビ製			土工延長										備考
				13	20	30	40	50	150 *20	150 *30	150 *40	20	30	40	30 *20	50 *50	20	40	20 *13	20	40	13	20	40	市道 φ40 10	県道 φ20 11	市道 φ20 12	宅地Co φ40 13	宅地Gr φ40 14	宅地Co φ20 15	宅地Gr φ20 16						
22		150	20		2.50				1			1					1			1						1.40				1.10						
23		150	13		7.50				1			1					1		1						6.10				1.40						
24		150	13		2.50				1			1					1		1						1.60				0.90						
25		150	13		2.00				1			1					1		1						0.70				1.30						
	小 計	4	戸		14.50				4			4					4		3	1					8.40	1.40				4.70						
	計	21	戸		56.50		3.00		18		1	18		1			18	1	16	2	1				1.60	8.40	22.90	1.40	1.60	5.60	18.00						

仮設給水表

No. 1

No.	量水器番号 氏名	本管 口径	給水 口径	給水管布設延長			VLP ソケット	SKX ジョイント		ﾍﾞﾝﾘｰｶﾝ L=500		ﾌﾚｷ管 L=500	PP 継手 メネジ オネジ メーター用				伸縮型 止水栓			ワンタッチ 保温チューブ					土工延長 車道1号				宅内As		
				13	20	40	50 *40	50 *30	50 *40	13	40	30	20	20	20	40	20 *13	20	40	13	20	30	40	50	φ20 ⑫	φ20 ⑳			φ13 D-11	φ20 D-13	φ30 D-15
1		100	13		2.00					1					1		1				2.0										
2		100	13		2.50					1					1		1				2.5										
3		100	13		3.50					1					1		1				1.5				2.00						
4		100	13		11.50					1					1		1				11.5										
5		100	13		30.00					1					1		1				30.0										
6		100	13		16.00					1					1		1				16.0										
7		100	13		3.50					1					1		1				1.0				2.50						
8		100	13		5.00					1					1		1				2.5				2.50						
9		100	13		3.50					1					1		1				1.5				2.00						
10		100	13		3.00					1					1		1				3.0										
11		100	13		2.50					1					1		1				2.5										
12		100	13		3.00					1					1		1				1.0				2.00						
13		100	13		3.50					1					1		1				1.5				2.00						
14		100	13		3.00					1					1		1				1.5				1.50						
15		100	13		2.00					1					1		1				2.0										
16		50	13		5.50					1					1		1				5.5										
17		50	13		7.00					1					1		1				2.0				5.00						
18		50	13		7.00					1					1		1				2.0				5.00						
19		100	13		2.00					1					1		1				2.0										
20		100	40			1.50					1					1			1					1.5							
21		100	13		5.50					1					1		1				1.5				4.00						
	計	21	戸		121.5	1.5				20	1				20	1	20		1		93.0		1.5		28.5						

仮設給水表

No.

No.	量水器番号 氏名	本管 口径	給水 口径	給水管布設延長			VLP ソケット	SKX ジョイント		ﾍﾞﾝﾘｰｶﾝ L=500		ﾌﾚｷ管 L=500	PP 継手 メネジ オネジ メーター用				伸縮型 止水栓			ワンタッチ 保温チューブ					土工延長 車道1号				宅内As		
				13	20	30	50 *40	50 *30	50 *40	13	40	30	20	20	20	40	20 *13	20	40	13	20	30	40	50	φ20 ⑫	φ20 ⑳			φ13 D-11	φ20 D-13	φ30 D-15
22		100	20		6.50					1					1		1				2.5				4.00						
23		100	13		1.50					1					1		1				1.5										
24		100	13		35.00					1					1		1				35.0										
25		100	13		55.00					1					1		1				55.0										
	小 計	4	戸		98.0					4.0					4.0		4.0								4.0						
	計	25	戸		219.5	1.5				24	1				24.0	1	24		1		93.0		1.5		32.5						

切　管　調　整　表　　当初

切廻し管

ダクタイル鋳鉄管

D1GX φ150　　5.0 m/本

番号	甲切管	乙切管						合計	切断		残延長
1	2.520						1.230	3.750	2		1.250
2	2.000					1.430	1.340	4.770	3		0.230
3							2.630	2.630	1		2.370
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
計	甲本数	乙本数		甲延長		乙延長		切管延長	切断		残延長
	3本	4本		4.520m		6.630m		11.150m	6口		3.850m

ダクタイル鋳鉄管

D1GX φ150　　5.0 m/本

	乙切管							合計	切断		残延長

土　工　延　長　集　計　表　（　本　設　）

番号	管外径	掘削深	掘削幅	単位	延　　長	合計	摘要
①	0.170	1.670	0.90	m	2.90	2.90	
②	0.170	1.470	0.60	m	1.20	1.20	
③	0.170	1.470	0.60	m	137.20	137.20	
④	0.170	1.470	0.60	m	25.90	25.90	
⑤	0.170	1.170	0.60	m	252.10	252.10	
⑥	0.090	1.290	0.60	m	1.36	1.36	
⑦	0.090	1.090	0.60	m	1.63	1.63	
⑧	0.090	1.190	0.60	m	4.00	4.00	
⑨	0.060	1.360	0.60	m	20.20	20.20	
⑩	0.060	1.160	0.60	m	2.50	2.50	
⑪	0.050	1.150	0.60	m	1.60	1.60	
⑫	0.030	1.330	0.60	m	8.40	8.40	
⑬	0.030	1.130	0.60	m	22.90	22.90	
⑭	0.050	0.450	0.30	m	1.40	1.40	
⑮	0.050	0.450	0.30	m	1.60	1.60	
⑯	0.030	0.430	0.30	m	5.60	5.60	
⑰	0.030	0.430	0.30	m	18.00	18.00	

土工集計表（本設・合計）

番号	管外径	掘削延長	施工箇所	掘削深	掘削幅	舗装取壊し			殻処分				管路土工								路盤工						舗装仮復旧		土留工		番号
						舗装切断	Co取壊し	舗装版破砕	無筋	As			管路掘削		防護砂	砕石埋戻		在来土埋戻		発生土処分	フィルター層	下層路盤			上層路盤		無筋	As	1.51～2.00	2.01～2.50	
									Co																						
									t=10cm	t=3cm	t=5cm	t=10cm	機械	人力	人力	人力	機械	人力	機械		t=5cm	t=10cm	t=15cm	t=30cm	t=12cm	t=17cm	t=10cm	t=3cm			
						L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A	A	A	V	A	L	L	
	m	m		m	m	m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m	
①	0.170	2.90	As(t=10cm)	1.670	0.90	5.80		2.610				0.261	4.098			0.900	2.088			4.098				2.610		2.610		2.610	2.90		①
②	0.170	1.20	As(t=10cm)	1.470	0.60	2.40		0.720				0.072	0.986			0.239	0.432			0.986				0.720		0.720		0.720			②
③	0.170	137.20	As(t=10cm)	1.470	0.60	274.40		82.320				8.232	112.778			27.344	49.392			112.778				82.320		82.320		82.320			③
④	0.170	25.90	As(t=5cm)	1.470	0.60	51.80		15.540			0.777		22.067			5.162	12.432			22.067			15.540		15.540			15.540			④
⑤	0.170	252.10	As(t=5cm)	1.170	0.60	504.20		151.260			7.563		169.411			50.244	75.630			169.411			151.260		151.260			151.260			⑤
⑥	0.090	1.36	As(t=10cm)	1.290	0.60	2.72		0.816				0.082	0.971			0.228	0.408			0.971				0.816		0.816		0.816			⑥
⑦	0.090	1.63	As(t=5cm)	1.090	0.60	3.26		0.978			0.049		1.017			0.273	0.489			1.017			0.978		0.978			0.978			⑦
⑧	0.090	4.00	As(t=5cm)	1.190	0.60	8.00		2.400			0.120		2.736		0.910	0.480	0.720			2.736			2.400		2.400			2.400			⑧
⑨	0.060	20.20	As(t=10cm)	1.360	0.60	40.40		12.120				1.212	15.271		4.305	2.424	3.636			15.271				12.120		12.120		12.120			⑨
⑩	0.060	2.50	As(t=5cm)	1.160	0.60	5.00		1.500			0.075		1.665		0.533	0.300	0.450			1.665			1.500		1.500			1.500			⑩
⑪	0.050	1.60	As(t=5cm)	1.150	0.60	3.20		0.960			0.048		1.056		0.333	0.192	0.288			1.056			0.960		0.960			0.960			⑪
⑫	0.030	8.40	As(t=10cm)	1.330	0.60	16.80		5.040				0.504	6.199		1.656	1.008	1.512			6.199				5.040		5.040		5.040			⑫
⑬	0.030	22.90	As(t=5cm)	1.130	0.60	45.80		13.740			0.687		14.839		4.516	2.748	4.122			14.839			13.740		13.740			13.740			⑬
⑭	0.050	1.40	Co	0.450	0.30	2.80	0.042		0.042				0.147		0.144					0.147							0.042				⑭
⑮	0.050	1.60	Gr	0.450	0.30								0.216		0.165	0.048				0.216											⑮
⑯	0.030	5.60	Co	0.430	0.30	11.20	0.168		0.168				0.554		0.550					0.554							0.168				⑯
⑰	0.030	18.00	Gr	0.430	0.30								2.322		1.768	0.540				2.322											⑰
本設合計						977.78	0.210	290.004	0.210		9.319	10.363	356.335		14.879	92.130	151.599			356.335			186.378	103.626	186.378	103.626	0.210	290.004	2.90		本設合計
仮設合計						483.44		189.948		2.848	3.861	1.776	73.188	4.452	4.452		38.444		26.311	77.640					93.534			189.948	2.52		仮設合計
全体合計						1461.22	0.210	479.952	0.210	2.848	13.180	12.139	429.523	4.452	19.331	92.130	190.043		26.311	433.975			186.378	103.626	279.912	103.626	0.210	479.952	5.42		全体合計

土　工　延　長　集　計　表　（　仮　設　）

番号	管外径	掘削深	掘削幅	単位	延　長　（　箇　所　数　）	合計	摘要
①	0.170	1.570	1.20	箇所	1.00	1.00	
②	0.170	1.570	1.20	箇所	1.00	1.00	
③	0.090	1.190	1.20	箇所	1.00	1.00	
④	0.090	1.190	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑤	0.060	1.360	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑥	0.060	1.360	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑦	0.060	1.060	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑧	0.060	1.060	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑨	0.120	0.420	0.40	m	19.70	19.70	
⑩	0.120	0.420	0.40	m	157.50	157.50	
⑪	0.060	0.360	0.40	m	17.50	17.50	
⑫	0.030	0.330	0.30	m	32.50	32.50	
⑬		0.900	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑭		1.000	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑮		1.200	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑯		0.900	1.20	箇所	1.00	1.00	
⑰	0.120	0.420	0.40	m	19.70	19.70	
⑱	0.120	0.420	0.40	m	157.50	157.50	
⑲	0.060	0.360	0.40	m	17.50	17.50	
⑳	0.030	0.330	0.30	m	32.50	32.50	

土工集計表（仮設）

番号	管外径	掘削延長	施工箇所	掘削深	掘削幅	舗装取壊し			殻処分				管路掘削工		埋戻工						路盤工				舗装仮復旧		土留工		番号
						舗装切断	Co取壊し	舗装版破砕	無筋 Co	As			管路掘削		防護砂	砕石埋戻		在来土埋戻		発生土処分	フィルター層	下層路盤	上層路盤		無筋 Co	As	1.51～2.00	2.01～2.50	
									t=10cm	t=3cm	t=5cm	t=10cm	機械	人力	人力	人力	機械	人力	機械		t=5cm	t=10cm	t=12cm	t=17cm	t=10cm	t=3cm			
						L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A	V	A	L	L	
	m	m		m	m	m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m	
①	0.170	1.20	不断水As(t=5cm)	1.570	1.20	4.80		1.440			0.072		1.512	0.649	0.649		1.541			2.161						1.440	2.40		①
②	0.170	1.00	仮設撤去As(t=10cm以外)	1.570	1.20			0.144		0.004			0.219						0.204	0.219			0.144			0.144	0.12		②
③	0.090	1.20	不断水As(t=3cm)	1.190	1.20	4.80		1.440		0.043			1.109	0.553	0.553		1.109			1.662						1.440			③
④	0.090	1.20	不断水As(t=5cm)	1.190	1.20	4.80		1.440			0.072		1.080	0.553	0.553		1.109			1.633						1.440			④
⑤	0.060	1.20	不断水As(t=10cm)	1.360	1.20	4.80		1.440				0.144	1.296	0.515	0.515		1.396			1.811						1.440			⑤
⑥	0.060	1.20	不断水As(t=10cm)	1.360	1.20	4.80		1.440				0.144	1.296	0.515	0.515		1.396			1.811						1.440			⑥
⑦	0.060	1.00	As(t=5cm)	1.060	1.20	0.24		0.144			0.007		0.145				0.148			0.145						0.144			⑦
⑧	0.060	1.20	不断水As(t=5cm)	1.060	1.20	4.80		1.440			0.072		0.936	0.515	0.515		0.964			1.451						1.440			⑧
⑨	0.120	19.70	As(t=10cm)	0.420	0.40	39.40		7.880				0.788	2.522				2.849			2.522						7.880			⑨
⑩	0.120	157.50	As(t=5cm)	0.420	0.40	315.00		63.000			3.150		23.310				22.775			23.310						63.000			⑩
⑪	0.060	17.50	As(t=10cm)	0.360	0.40	35.00		7.000				0.700	1.820				2.259			1.820						7.000			⑪
⑫	0.030	32.50	As(t=5cm)	0.330	0.30	65.00		9.750			0.488		2.730				2.899			2.730						9.750			⑫
⑬		1.20	不断水撤去(t=10cm以外)	0.900	1.20			1.440		0.043			0.964	0.288	0.288				0.792	1.252			1.440			1.440			⑬
⑭		1.20	不断水撤去(t=10cm以外)	1.000	1.20			1.440		0.043			1.108	0.288	0.288				0.936	1.396			1.440			1.440			⑭
⑮		1.20	不断水撤去(t=10cm以外)	1.200	1.20			1.440		0.043			1.396	0.288	0.288				1.224	1.684			1.440			1.440			⑮
⑯		1.20	不断水撤去(t=10cm以外)	0.900	1.20			1.440		0.043			0.964	0.288	0.288				0.792	1.252			1.440			1.440			⑯
⑰	0.120	19.70	仮設撤去As(t=10cm以外)	0.420	0.40			7.880		0.236			2.849						2.128	2.849			7.880			7.880			⑰
⑱	0.120	157.50	仮設撤去As(t=10cm以外)	0.420	0.40			63.000		1.890			22.775						17.010	22.775			63.000			63.000			⑱
⑲	0.060	17.50	仮設撤去As(t=10cm以外)	0.360	0.40			7.000		0.210			2.259						1.470	2.259			7.000			7.000			⑲
⑳	0.030	32.50	仮設撤去As(t=10cm以外)	0.330	0.30			9.750		0.293			2.899						1.755	2.899			9.750			9.750			⑳
仮設合計						483.44		189.948		2.848	3.861	1.776	73.188	4.452	4.452		38.444		26.311	77.640			93.534			189.948	2.520		仮設合計

土　工　延　長　集　計　表　（　本　設　）

番号	管外径	掘削深	掘削幅	単位	延　　長	合計	摘要
①	0.170	1.970	0.90	m	9.40	9.40	
②	0.170	1.670	0.90	m	2.90	2.90	
③	0.170	1.470	0.60	m	329.30	329.30	
④	0.170	1.370	0.60	m	44.60	44.60	
⑤	0.170	1.970	0.90	m	54.40	54.40	

土工集計表（本設・合計）


番号	管外径	掘削延長	施工箇所	掘削深	掘削幅	舗装取壊し			殻処分				管路土工								路盤工						舗装仮復旧		土留工		番号
						舗装切断	Co取壊し	舗装版破砕	無筋 Co	As			管路掘削		防護砂	砕石埋戻		在来土埋戻		発生土処分	フィルター層	下層路盤			上層路盤		無筋 Co	As	1.51～2.00	2.01～2.50	
									t=10cm	t=3cm	t=5cm	t=10cm	機械	人力	人力	人力	機械	人力	機械		t=5cm	t=10cm	t=15cm	t=30cm	t=12cm	t=17cm	t=10cm	t=3cm			
						L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A	A	A	V	A	L	L	
	m	m		m	m	m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m	
①	0.170	9.40	As(t=10cm)	1.970	0.90	18.80		8.460				0.846	15.820			2.917	9.306			15.820				8.460		8.460		8.460	9.40		①
②	0.170	2.90	As(t=10cm)	1.670	0.90	5.80		2.610				0.261	4.098			0.900	2.088			4.098				2.610		2.610		2.610	2.90		②
③	0.170	329.30	As(t=10cm)	1.470	0.60	658.60		197.580				19.758	270.685			65.629	118.548			270.685				197.580		197.580		197.580			③
④	0.170	44.60	As(t=10cm)	1.370	0.60	89.20		26.760				2.676	33.985			8.889	13.380			33.985				26.760		26.760		26.760			④
⑤	0.170	54.40	As(t=10cm)	1.970	0.90	108.80		48.960				4.896	91.555			16.880	53.856			91.555				48.960		48.960		48.960	54.40		⑤
本設合計						881.20		284.370				28.437	416.143			95.215	197.178			416.143				284.370		284.370		284.370	66.70		本設合計
仮設合計																															仮設合計
全体合計						881.20		284.370				28.437	416.143			95.215	197.178			416.143				284.370		284.370		284.370	66.70		全体合計

土 工 計 算 書

φ150mm

①

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.90 * 0.10 * 1.00 =	0.09 m3
掘削工	BH0.28	(0.90 * 1.57 - 0.0227)* 1.00 =	1.39 m3
基面整正		0.90 * 1.00 =	0.90 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.90 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.31 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.90 * 0.80 * 1.00 =	0.72 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	1.39 =	1.39 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=0.9)	1.00 =	1.00 m

土 工 計 算 書

φ150mm

②

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	(0.60 * 1.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.80 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.20 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.60 * 1.00 =	0.36 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.80 =	0.80 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ150mm

③

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	(0.60 * 1.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.80 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.47 - 0.0227)* 1.00 =	0.26 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.50 * 1.00 =	0.30 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.80 =	0.80 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ150mm

④

【市道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	(0.60 * 1.42 - 0.0227)* 1.00 =	0.83 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.20 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.83 =	0.83 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ150mm

⑤

【市道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.12 * 1.00 =	0.67 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.20 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.67 =	0.67 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ75mm

⑥

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	(0.60 * 1.19 - 0.0064)* 1.00 =	0.71 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.29 - 0.0064)* 1.00 =	0.17 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.30 * 1.00 =	0.18 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.71 =	0.71 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ75mm

⑦

【市道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.04 * 1.00 =	0.62 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.29 - 0.0064)* 1.00 =	0.17 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.62 =	0.62 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ75mm

⑧

【市道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.14 * 1.00 =	0.68 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.39 - 0.0064)* 1.00 =	0.23 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.68 =	0.68 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ50mm

⑨

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.26 * 1.00 =	0.76 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.36 - 0.0028)* 1.00 =	0.21 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.30 * 1.00 =	0.18 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.76 =	0.76 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ50mm

⑩

【市道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.11 * 1.00 =	0.67 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.36 - 0.0028)* 1.00 =	0.21 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.67 =	0.67 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ40mm

⑪

【市道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0020


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.10 * 1.00 =	0.66 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.35 - 0.0020)* 1.00 =	0.21 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.66 =	0.66 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ20mm

⑫

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0007


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.23 * 1.00 =	0.74 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.33 - 0.0007)* 1.00 =	0.20 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.30 * 1.00 =	0.18 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.74 =	0.74 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ20mm

⑬

【市道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0007


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.08 * 1.00 =	0.65 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.33 - 0.0007)* 1.00 =	0.20 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.50 * 1.00 =	0.30 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.65 =	0.65 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ40,φ30mm

⑭

【宅内部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0020

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工	人力 無筋	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3
人力掘削工	積込含む	0.30 * 0.35 * 1.00 =	0.11 m3
基面整正		0.30 * 1.00 =	0.30 m2
管防護砂	砕 砂 人力投入人力転圧	(0.30 * 0.35 - 0.0020)* 1.00 =	0.10 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=4km	0.11 =	0.11 m3
コンクリート工	18-8-40BB	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3

土 工 計 算 書

φ40,φ30㎜


⑮

【宅内部】

⑮

宅　内

PPφ40,φ30　H=0.30m 未舗装



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0020


名　称	形　状	算　式	数　量
人力掘削工	積込含む	0.30 * 0.45 * 1.00 =	0.14 m3
基面整正		0.30 * 1.00 =	0.30 m2
管防護砂	砕 砂 人力投入人力転圧	(0.30 * 0.35 - 0.0020)* 1.00 =	0.10 m3
埋戻工	再生砕石 人力投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=4km	0.14 =	0.14 m3

土 工 計 算 書

φ20mm

⑯

【宅内部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0007


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工	人力 無筋	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3
人力掘削工	積込含む	0.30 * 0.33 * 1.00 =	0.10 m3
基面整正		0.30 * 1.00 =	0.30 m2
管防護砂	砕 砂 人力投入人力転圧	(0.30 * 0.33 - 0.0007)* 1.00 =	0.10 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=4km	0.10 =	0.10 m3
コンクリート工	18-8-40BB	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3

土 工 計 算 書

φ20㎜

⑰

【宅内部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0007


名　称	形　状	算　式	数　量
人力掘削工	積込含む	0.30 * 0.43 * 1.00 =	0.13 m3
基面整正		0.30 * 1.00 =	0.30 m2
管防護砂	砕 砂 人力投入人力転圧	(0.30 * 0.33 - 0.0007)* 1.00 =	0.10 m3
埋戻工	再生砕石 人力投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.30 * 0.10 * 1.00 =	0.03 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=4km	0.13 =	0.13 m3

土 工 計 算 書

φ150㎜×φ100㎜

①

【市道・車道部】



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	t=20cm以下	2.40 * 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 1.05 * 1.20 =	1.51 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.47 - 0.0227)* 1.20 =	0.65 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 * 0.47 - 0.0227)* 1.20 =	0.65 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 1.07 * 1.20 =	1.54 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力・t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	1.51 + 0.65 =	2.16 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=1.2)	1.20 * 2.00 =	2.40 m

土 工 計 算 書

φ150㎜


②

【市道・車道部】

②

市道・車道

ストッパー設置φ150 H=1.30m As



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 * 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 1.05 * 1.20 =	1.51 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.47 − 0.0227)* 1.20 =	0.65 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 * 0.47 − 0.0227)* 1.20 =	0.65 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 1.07 * 1.20 =	1.54 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力・t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	1.51 + 0.65 =	2.16 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=1.2)	1.20 * 2.00 =	2.40 m

土 工 計 算 書

φ75㎜×φ75㎜

③

【市道部】



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 * 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 0.75 * 1.20 =	1.08 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.39 - 0.0064)* 1.20 =	0.55 m3
管防護砂	砕 砂	(1.20 * 0.39 - 0.0064)* 1.20 =	0.55 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 0.77 * 1.20 =	1.11 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
残土処分	上層路盤(M-30) t=12cm	1.08 + 0.55 =	1.63 m3
舗装殻処分	下層路盤(RC-30) t=15cm	1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3

土 工 計 算 書

φ75㎜

④

【市道部】



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 * 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 0.75 * 1.20 =	1.08 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.39 - 0.0064)* 1.20 =	0.55 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 * 0.39 - 0.0064)* 1.20 =	0.55 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 0.77 * 1.20 =	1.11 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	1.08 + 0.55 =	1.63 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜×φ50㎜

⑤

【県道部】



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 * 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 0.90 * 1.20 =	1.30 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.36 - 0.0028)* 1.20 =	0.52 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 * 0.36 - 0.0028)* 1.20 =	0.52 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 0.97 * 1.20 =	1.40 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	1.30 + 0.52 =	1.82 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 * 0.10 * 1.20 =	0.14 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜


⑥

【県道部】

⑥

県道

ストッパー設置φ50 H=1.20m As



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名 称	形 状	算 式		数 量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 * 2.00	=	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20	=	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 0.90 * 1.20	=	1.30 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.36 - 0.0028)* 1.20	=	0.52 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 * 0.36 - 0.0028)* 1.20	=	0.52 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 0.97 * 1.20	=	1.40 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力・t=3.0cm	1.20 * 1.20	=	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	1.30 + 0.52	=	1.82 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 * 0.10 * 1.20	=	0.14 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜×φ50㎜

⑦

【市道部】



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 * 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 * 0.65 * 1.20 =	0.94 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 * 0.36 - 0.0028)* 1.20 =	0.52 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 * 0.36 - 0.0028)* 1.20 =	0.52 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 * 0.67 * 1.20 =	0.96 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.94 + 0.52 =	1.46 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜

⑧

【市道部】



1ヶ所当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.40 ＊ 2.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 ＊ 0.65 ＊ 1.20 =	0.94 m3
人力掘削工	積込含む	(1.20 ＊ 0.36 − 0.0028)＊ 1.20 =	0.52 m3
管防護砂	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	(1.20 ＊ 0.36 − 0.0028)＊ 1.20 =	0.52 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 ＊ 0.67 ＊ 1.20 =	0.96 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力・t=3.0cm	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.94 + 0.52 =	1.46 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 ＊ 0.05 ＊ 1.20 =	0.07 m3

土 工 計 算 書

φ150㎜

⑨

【県道・車道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0113


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.40 * 0.10 * 1.00 =	0.04 m3
掘削工	BH0.28	0.40 * 0.32 * 1.00 =	0.13 m3
基面整正		0.40 * 1.00 =	0.40 m2
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	(0.40 * 0.39 - 0.0113)* 1.00 =	0.14 m3
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.13 =	0.13 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2

土 工 計 算 書

φ150㎜

⑩

【市道・車道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0113


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.40 * 0.05 * 1.00 =	0.02 m3
掘削工	BH0.28	0.40 * 0.37 * 1.00 =	0.15 m3
基面整正		0.40 * 1.00 =	0.40 m2
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	(0.40 * 0.39 - 0.0113)* 1.00 =	0.14 m3
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.15 =	0.15 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2

土 工 計 算 書

φ50㎜

⑪

【県道・車道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.40 * 0.10 * 1.00 =	0.04 m3
掘削工	BH0.28	0.40 * 0.26 * 1.00 =	0.10 m3
基面整正		0.40 * 1.00 =	0.40 m2
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	(0.40 * 0.33 - 0.0028)* 1.00 =	0.13 m3
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.10 =	0.10 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2

土 工 計 算 書

φ13㎜、φ20㎜

⑫

【市道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0007


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	0.30 * 1.00 =	0.30 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.30 * 0.05 * 1.00 =	0.02 m3
人力掘削工	積込含む	0.30 * 0.28 * 1.00 =	0.08 m3
基面整正		0.30 * 1.00 =	0.30 m2
埋戻工	再生砕石 人力投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	(0.30 * 0.30 - 0.0007)* 1.00 =	0.09 m3
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.08 =	0.08 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力･t=3.0cm	0.30 * 1.00 =	0.30 m2

土 工 計 算 書

φ150㎜

⑬

【市道部】



1ヶ所当り


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 ＊ 0.57 ＊ 1.20 =	0.82 m3
人力掘削工	積込含む	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 ＊ 0.57 ＊ 1.20 =	0.82 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力・t=3.0cm	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.43 =	0.43 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 ＊ 0.03 ＊ 1.20 =	0.04 m3

土 工 計 算 書

φ75㎜

⑭

【市道部】



1ヶ所当り


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 ＊ 0.67 ＊ 1.20 =	0.96 m3
人力掘削工	積込含む	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 ＊ 0.67 ＊ 1.20 =	0.96 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.43 =	0.43 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 ＊ 0.03 ＊ 1.20 =	0.04 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜

⑮

【県道部】



1ヶ所当り


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 ＊ 0.87 ＊ 1.20 =	1.25 m3
人力掘削工	積込含む	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 ＊ 0.87 ＊ 1.20 =	1.25 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.43 =	0.43 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 ＊ 0.03 ＊ 1.20 =	0.04 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜

⑯

【市道部】



1ヶ所当り


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
掘削工	BH0.28	1.20 ＊ 0.57 ＊ 1.20 =	0.82 m3
人力掘削工	積込含む	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	砕 砂 BH0.28投入人力転圧	1.20 ＊ 0.30 ＊ 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	1.20 ＊ 0.57 ＊ 1.20 =	0.82 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC 人力･t=3.0cm	1.20 ＊ 1.20 =	1.44 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.43 =	0.43 m3
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	1.20 ＊ 0.03 ＊ 1.20 =	0.04 m3

土 工 計 算 書

φ150mm

⑰

【県道・車道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0113


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.40 * 0.03 * 1.00 =	0.01 m3
掘削工	BH0.28	(0.40 * 0.39 − 0.0113)* 1.00 =	0.14 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.40 * 0.39 * 1.00 =	0.16 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.14 − 0.16 =	−0.02 m3

土 工 計 算 書

φ150㎜

⑱

【市道・車道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0113


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.40 * 0.03 * 1.00 =	0.01 m3
掘削工	BH0.28	(0.40 * 0.39 - 0.0113)* 1.00 =	0.14 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.40 * 0.39 * 1.00 =	0.16 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.14 - 0.16 =	-0.02 m3

土 工 計 算 書

φ50㎜

⑲

【県道・車道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.40 * 0.03 * 1.00 =	0.01 m3
掘削工	BH0.28	(0.40 * 0.33 - 0.0028)* 1.00 =	0.13 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.40 * 0.33 * 1.00 =	0.13 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.40 * 1.00 =	0.40 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.13 - 0.13 =	0.00 m3

土 工 計 算 書

φ13㎜、φ20㎜

⑳

【市道部】



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0007


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm以下	0.30 * 1.00 =	0.30 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.30 * 0.03 * 1.00 =	0.01 m3
人力掘削工	積込含む	(0.30 * 0.30 - 0.0007)* 1.00 =	0.09 m3
埋戻工	在来土 人力投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.30 * 0.30 * 1.00 =	0.09 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力･t=3.0cm	0.30 * 1.00 =	0.30 m2
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	0.09 - 0.09 =	0.00 m3

土 工 計 算 書

φ150㎜

①

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.90 * 0.10 * 1.00 =	0.09 m3
掘削工	BH0.28	(0.90 * 1.87 - 0.0227)* 1.00 =	1.66 m3
基面整正		0.90 * 1.00 =	0.90 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.90 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.31 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.90 * 1.10 * 1.00 =	0.99 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	1.66 =	1.66 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=0.9)	1.00 =	1.00 m

土 工 計 算 書

φ150㎜

②

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.90 * 0.10 * 1.00 =	0.09 m3
掘削工	BH0.28	(0.90 * 1.57 - 0.0227)* 1.00 =	1.39 m3
基面整正		0.90 * 1.00 =	0.90 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.90 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.31 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.90 * 0.80 * 1.00 =	0.72 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	1.39 =	1.39 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=0.9)	1.00 =	1.00 m

土 工 計 算 書

φ150mm

③

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	(0.60 * 1.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.80 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.47 - 0.0227)* 1.00 =	0.26 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.50 * 1.00 =	0.30 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.80 =	0.80 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ150mm

④

【県道・車道部】



1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227


名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.60 * 0.10 * 1.00 =	0.06 m3
掘削工	BH0.28	(0.60 * 1.27 - 0.0227)* 1.00 =	0.74 m3
基面整正		0.60 * 1.00 =	0.60 m2
管防護工	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	(0.60 * 0.37 - 0.0227)* 1.00 =	0.20 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.60 * 0.50 * 1.00 =	0.30 m3
残土処分	BH0.28 10tDTL=10km	0.74 =	0.74 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

φ150㎜

⑤

【県道・車道部】




1m当たり

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227

名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=20cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	BH0.28 t=10.0cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装殻処分	BH0.28 4tDTL=12km	0.90 * 0.10 * 1.00 =	0.09 m3
掘削工	BH0.28	(0.90 * 1.87 - 0.0227)* 1.00 =	1.66 m3
基面整正		0.90 * 1.00 =	0.90 m2
管防護砂	再生砕石 BH0.28投入人力転圧	=	0.00 m3
埋戻工	再生砕石 BH0.28投入ﾀﾝﾊﾟ転圧	0.90 * 1.64 * 1.00 =	1.48 m3
残土処分	BH0.28 4tDTL=6km	1.66 =	1.66 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=17cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.90 * 1.00 =	0.90 m2
土留工	軽量鋼矢板 h=2.0 支保工1段(W=0.9)	1.00 =	1.00 m


位　置　図　S=1/5000




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	位置図
縮　尺	図示
図面番号	1
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

横断面図 S=1/100


①－①'




③－③'




②－②'



④－④'




本設配管平面図 S=1/500




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	本設配管平面図、横断面図
縮　尺	図示
図面番号	2
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	


本設配管詳細図-1 S=Free



ⓐ－ⓐ 断面図




ⓑ－ⓑ 断面図




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	本設配管詳細図-1
縮　尺	図示
図面番号	3
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	


本設配管詳細図-2 S=Free




e－e 断面図




d－d 断面図



c－c 断面図




排泥管A詳細図




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	本設配管詳細図-2
縮　尺	図示
図面番号	4
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

横断面図 S=1/100


①－①'




③－③'



②－②'



④－④'





仮設配管平面図 S=1/500

施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先圧力水道管布設替工事
工事場所	高木町地先圧力
図面名称	仮設配管平面図、横断面図
縮　尺	図示
図面番号	5
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

REPCS-G型 資材表記 一覧			
資材名称	記号	資材名称	記号
直　管		レジューサー	
フレキ管		取り出し短管	
エルボ		仮設消火栓	
チーズ			
バルブ		仮設空気弁	
受け×受け			
受け×グルービング、リング		撤去用直管	
挿し×グルービング、リング			

仮設配管詳細図-1　S=Non






施工年度	令和８年度
工事名	高木町地先ほか水道管布設替工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	仮設配管詳細図-1
縮　尺	図示
図面番号	6
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

REPCS-G型 資材表記 一覧			
資材名称	記号	資材名称	記号
直　管		レジューサー	
フレキ管		取り出し短管	
エルボ		仮設消火栓	
チーズ			
バルブ		仮設空気弁	
受け×受け			
受け×グルービング、リング		撤去用直管	
挿し×グルービング、リング			


仮設配管詳細図-2　S=Non




施工年度	令和８年度
工事名	高木町地先ほか水道管布設替工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	仮設配管詳細図-2
縮　尺	図示
図面番号	7
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

掘削標準断面図（本設） S=1/30


(1)
県道 車道
DCIPφ150 H=1.50m As




(2)
県道 車道
DCIPφ150 H=1.30m As




(3)
県道 車道
DCIPφ150 H=1.20m As




(4)
市道 車道
DCIPφ150 H=1.30m As




(5)
市道 車道
DCIPφ150 H=1.00m As




(6)
県道 車道
DCIPφ75 H=1.20m As




(7)
市道 車道
DCIPφ75 H=1.00m As




(8)
市道 車道
HPPE HIVPφ75 H=1.00m As




(9)
県道 車道
HPPE HIVPφ50 H=1.20m As




(10)
市道 車道
HPPE HIVPφ50 H=1.00m As




(11)
市道 車道
PPφ50,φ30 H=1.00m As




(12)
県道 車道
PPφ20 H=1.20m As




(13)
市道 車道
PPφ20 H=1.00m As




(14)
宅内
PPφ40 φ30 H=0.30m Co




(15)
宅内
PPφ40 φ30 H=0.30m 未舗装



(16)
宅内
PPφ20 H=0.30m Co



(17)
宅内
PPφ20 H=0.30m 未舗装




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	掘削標準断面図（本設）
縮 尺	図示
図面番号	8
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

掘削標準断面図（仮設）-1 S=1/30

(1)

市道 車道


不断水分岐VPφ150×φ100　H=1.30m　As



(2)

市道 車道


ストッパーVPφ150　H=1.30m　As



(3)

市道


不断水分岐VPφ75×φ75　H=1.00m　As



(4)

市道


ストッパーVPφ75　H=1.00m　As



(5)

県道


不断水分岐VPφ50×φ50　H=1.20m　As



(6)

県道


ストッパーVPφ50　H=1.20m　As



(7)

市道


不断水分岐VPφ50×φ50　H=0.90m　As



(8)

市道


ストッパーVPφ50　H=0.90m　As



(9)

県道 車道


仮設リース管 SUS100A　H=0.30m　As
（布設時）



(10)

市道 車道


仮設リース管 SUS100A　H=0.30m　As
（布設時）



(11)

県道 車道


仮設リース管 SUS50A　H=0.30m　As
（布設時）



(12)

市道

PPφ13，φ20　H=0.30m　As
（布設時）




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	掘削標準断面図（仮設）-1
縮　尺	図示
図面番号	9
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

掘削標準断面図（仮設）-2 S=1/30

(13)

市道


ストッパー弁体撤去φ150　H=0.90m　As



(16)

市道


ストッパー弁体撤去φ50　H=0.90m　As



(19)

県道 車道

仮設リース管 SUS50A　H=0.30m　As
（撤去時）



(14)

市道

ストッパー弁体撤去φ75　H=1.00m　As

(17)

県道 車道

仮設リース管 SUS100A　H=0.30m　As
（撤去時）

(20)


市道

PPφ13，φ20　H=0.30m　As
（撤去時）

(15)

県道


ストッパー弁体撤去φ50　H=1.20m　As



(18)

市道 車道

仮設リース管 SUS100A　H=0.30m　As
（撤去時）



施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	掘削標準断面図（仮設）-2
縮　尺	図示
図面番号	10
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

給 水 管 取 出 一 般 図


No Scale

仮　設


露出



埋設




露出



本　設


量水器まで




仕切弁ボックス

S=1:20

（φ150以下）H=1.20m




（φ150以下）H=1.00m




消火栓(空気弁)ボックス

H=1.00　　S=1:20



施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	給水取出一般図・弁室構造図
縮　尺	図示
図面番号	12
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

位　置　図　S=1/5000



施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（１・２工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	位置図
縮　尺	図示
図面番号	12
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

本設配管平面図 S=1/500

既設管撤去工 VP φ150 L=386.48m

D1GX φ150 L=386.48m (L=386.12m)


(1)県道As H=1.80m L=9.40m

(4)県道As H=1.20m L=44.60m


(3)県道As H=1.20m L=15.82m

(2)県道As H=1.50m L=2.86m

(3)県道As H=1.20m L=313.44m


〈雨水 RCP φ700 d=1.62〉
〈T 5条2列3段 d=1.59〉
〈T 5条2列3段 d=1.49〉
〈雨水 RCP φ700 d=2.15〉
〈雨水 RCP φ300 d=1.75〉
〈T 5条2列3段 d=1.32〉
〈T 5条2列3段 d=1.73〉
〈T 5条2列3段 d=1.68〉 NO.5
〈T 5条2列3段 d=1.72〉
〈雨水 RCP φ300 d=1.90〉
〈T 5条2列3段 d=1.90〉
〈雨水 RCP φ300 d=1.75〉 L=1.00

本設配管詳細図 S=Free




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（１・２工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	本設配管詳細図
縮　尺	図示
図面番号	14
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

掘削標準断面図（本設） S=1/30

(1)

県道 車道


DCIPφ150 H=1.80m As



(2)

県道 車道


DCIPφ150 H=1.50m As



(3)

県道 車道


DCIPφ150 H=1.20m As



(4)

県道 車道


DCIPφ150 H=1.20m As



(5)

県道 車道

既設管単独撤去DCIPφ150 H=1.80m As




施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	掘削標準断面図（本設）
縮　尺	図示
図面番号	15
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	


仕切弁ボックス

S=1:20

（φ150以下）H=1.20m




（φ150以下）H=1.00m



消火栓(空気弁)ボックス

H=1.00　　S=1:20



施工年度	令和８年度
工 事 名	高木町地先ほか水道管布設替（1・2工区）工事
工事場所	高木町地先ほか
図面名称	弁室構造図
縮　尺	図示
図面番号	16
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	