特　記　仕　様　書

工事名称　令和８年度　第65号
　　川合町地先水道管布設（１工区）工事

工事場所　東近江市川合町地先

（共通事項）

１　本工事の施工に当たっては、「東近江市水道工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）、「滋賀県一般土木工事共通仕様書・工事必携・施工管理基準」（以下「共通仕様書」という。）、特記仕様書（以下「本仕様書」という。）及び設計書並びに監督員の指示に基づき施工しなければならない。

　なお、重複する事項については、本仕様書、標準仕様書、共通仕様書の順を優先とする。

２　設計書及び本仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上当然必要な軽微なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

３　工事の簡易な部分については、監督員が承諾した場合は、共通仕様書及び本仕様書によらないことができる。

４　鉛の水質基準改正に伴い、銅合金（青銅鋳物、黄銅鋳物及び黄銅棒物）製品（継手類、止水栓類、分水栓類及び弁類）は、新基準適合品を使用すること。

（総則）

１　現場代理人、監理技術者及び主任技術者

(1) 受注者は、本工事に当たり現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に届出書を提出して承諾を得なければならない。また、必要に応じて監理技術者を定め、届出を行うこと。

　なお、現場代理人は必ず現場に常駐し、他の現場との兼任は認めない。

(2) 本工事の現場代理人、監理技術者及び主任技術者は、本工事と同等の工法での相当の経験を有するものでなければならない。

２　配管主任技術者及び配管技能者

　受注者は、本工事に当たり配管主任技術者及び配管技能者を定め、施工前に資格証明書及び経歴書を発注者に提出して承認を得なければならない。

(1) 配管主任技術者

　ア　配管主任技術者は、建設業法の規定に基づく管工事施工管理技士又はそ

れと同等の資格を有する者で、公共機関等の行うダクタイル鋳鉄管継手（本工事で布設する主たる継手形式にかかるもの）の配管技能講習を修了した者とし、また、給水装置の施工を伴う場合には、水道法第25条の４に定める給水装置工事主任技術者資格を有する者とし、これを確認できるものを契約後おおむね１箇月以内に監督員に提出しなければならない。

イ　配管工事の現場に常駐し、配管技能者を指導し、円滑かつ確実な配管工事を行うものとする。

(2) 配管技能者

公共機関の認める配管技能試験に合格した者又はそれと同等以上の資格を有する者

3　諸法令及び諸法規の遵守

工事の施工に当たっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び関係諸法令を遵守して施工すること。

4　工事中の行為制限

(1) 本工事の施工に当たり第三者に損害を与えた場合は、受注者により賠償又は補償に誠意をもって対応しなければならない。

(2) 建物周辺部等における工事に当たっては、深夜及び早朝はもちろんのこと、昼間といえども騒音を防止すること。

(3) 受注者は、工事使用車両（資材等搬入車両含む。）が、エンジンを動かしたまま長時間駐停車しないよう指導しなければならない。

(4) 工事の施工に当たり定められた取壊し部以外の構造物及び立木を損傷した場合は、受注者の負担で修復処理を行わなければならない。

(5) 工事中周辺の土地への踏み入りは、必ず所有者の承諾を得ること。また、踏み入りは最小限に留め、万一紛争が生じた場合は、その処理に当たっては、誠意を持って対処すること。

なお、復旧に要する費用及び補償については、受注者の負担とする。

5　建設廃材処分

特定建設資材	施設の名称	所在地	受入時間
アスファルト塊(掘削)	サタ山善（株）	東近江市蛇溝町	８時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項に

ついてはこの限りではない。また、処分の状況を証するため次の資料を提出すること。

(1) 運搬業者及び処理場との契約書の写し

(2) 処分状況の写真

(3) 再生資源利用（実施）書及び再生資源利用促進（実施）書

6　建設発生土処分

建設発生土については、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土の種類	施設の名称	所在地	受入時間
残土	（株）向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。また、処分の状況を証するため次の資料を提出すること。

(1) 運搬業者及び処理場との契約書の写し

(2) 処分状況の写真

(3) 発生土等調書（実績)、再生資源利用（実施）書及び再生資源利用促進（実施）書

7　舗装の切断作業に伴う泥水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年５月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設副産物（特定建設資材廃棄物以外）の種類	施設の名称	所在地	受入時間
建設汚泥	湖北総合開発(株)	彦根市甲田町	８時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

8　工事現場管理

(1) 災害発生時においては、第三者及び作業員の人命の安全確保を全てに優先させるものとする。

(2) 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理及び地域住民に対する対応の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。

(3) 受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所及びトイレを設置し、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化に努めるものとする。

(4) 工事期間中は、工事現場の巡視、点検、連絡調整及び工事区域内の監視を行い、毎日の安全確保に努めなければならない。

(5) 掘削部分の転圧は入念に行い、契約不適合責任期間中は仮復旧部分のパトロールを施工者で行い、危険箇所を補修するとともに、監督員から補修請求があった場合も速やかに行わなければならない。

(6) 悪天候で工事を中断する場合は、監督員に連絡を行うこと。

(7) バックホウを使用する場合は、排出ガス対策型及び低騒音型のバックホウを使用するものとする。

9　施工管理（品質管理試験）

(1) 使用材料について、事前に使用承認願いを提出し、監督員の承認を受けなければならない。

(2) 埋戻し工、路盤工及びアスファルト舗装工における施工管理基準の測定基準について次表のとおりとする。また、測定の成果を確認できるよう、試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度
埋戻し工	現場密度試験	500㎡ごとに１回(１個) 500㎡未満は1回(１個)
下層路盤工	現場密度試験	500㎡ごとに１回（１個） 500㎡未満は１回（１個）
上層路盤工	現場密度試験	500㎡ごとに１回（１個） 500㎡未満は１回（１個）
アスファルト舗装工 (表層)	現場密度(コア)	500㎡ごとに１箇所
	温度測定	１日４回 100ｔ未満は１日２回(午前・午後)

10　交通安全管理

(1) 受注者は、工事の施工に先立ち道路使用の許可を受けること。

(2) 標識類及び防護柵の安全施設類については、現場条件に応じて設置するほか、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い実施するものとする。特に、夜間においては工事灯を設置し、事故防止に努めなければならない。

(3) 通行止めによる施工箇所については、う回路、工事期間、受注者名及び施工主体名、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に、緊急連絡体制や夜間照明施設の保安体制を監督員に提出すること。

(4) 工事区間については、有能な交通整理員を配置し、事故防止に努めなければならない。

(5) 交通整理員については市道長谷野７号線及び市道畑田大谷線交差点付近施工時には１日３人、その他区間施工時には１日２人計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せ結果により変更が生じた場合や条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で積算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については、設計変更の対象としない。

配　置　場　所	交通誘導員	編　成	昼夜別	交替要員の有無
市道畑田大谷線 交差点付近	３名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無
市道長谷野７号 線交差点付近	３名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無
その他区間	２名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

(6) 工事箇所は、その日の内に全てを埋め戻し、夜間を開放するものとする。

(7) 工事区間は、通学路及び生活道路であるため、歩行者及び自転車の通行について安全に十分配慮すること。

(8) 受注者は、ダンプトラック等による過積載の防止に留意するとともに、過積載と疑わしい車両を現場において確認したときは、受注者の責任において速やかに改善すること。

11　関連工事及び近接工事

(1) 下水道工事等の他工事と併行作業となる場合、現場代理人は本工事との調整を十分に行うこと。

(2) 本工事区間内に地下埋設物がある場合は、ガス管、ＮＴＴケーブル、下水道管、上水道管及び電気ケーブルの埋設位置の事前調査を行い、施工時は管理者の立会いを仰ぎながら十分に注意を払い作業を進めること。

12　事前調査

(1) 受注者は、設計図書の照査を速やかに行い、予想される地下埋設物及び既設構造物は管理者と現地立会いを行い、保安対策について十分打合せをし、事故の発生を防止すること。

　なお、受注者の責めにより地下埋設物等に損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し、応急処置をとり、受注者の負担によりこれを修復しなければならない。

(2) 受注者は、工事施工に当たり損傷を受けるおそれのある用地境界杭等は、関係者立会いの下に控杭を設け、写真等により保存するものとし、障害となる杭等の設置換え、移設及び復元を含めて、その責任を負わなければならない。

(3) 受注者は、本工事の施工に先立ち、工事により影響が予想される工作物（ブロック塀等）について、所有者の立会いの下に現地調査を実施しなければならない。

13　住民等への対応

(1) 受注者は、関係機関及び地域住民との施工上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。

(2) 受注者は、工事の施工に当たり地域住民との間に紛争が生じないように努め、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

14　水圧試験

ダクタイル鋳鉄管水圧試験は、管洗浄後テストポンプにより本設は24時間（1.0メガパスカルにて１時間水圧保持していることを監督員が確認した後、0.75メガパスカルにて23時間）、仮設は0.75メガパスカルを１時間とし、水圧が静止した状態であることをもって合格とする。また、試験は記録紙に記録し、監督員の確認を要するものとする。

ポリエチレン管水圧試験は、最後のＥＦ接合終了後、冷却時間を置き、１時間以上経過してから管路の水圧を1.3メガパスカルにて５分間放置、５分後再度1.3メガパスカルに加圧し、水圧を0.75メガパスカルまで抜圧して24時間0.5メガパスカル以上水圧を保持した状態であることをもって合格とする。また、試験は記録紙に記録し、監督員の確認を要するものとする。また不断水分岐の水圧試験は、水圧1.00メガパスカルを10分間保持し、漏水が無いか確認を行う。監督員の確認を要するものとする。

15　しゅん工図

工事の完了に伴いしゅん工図を提出するものとする。

16　工期内検査

工期内に検査を行うので契約工期完了の日から３週間前までに完了書類を担当課まで提出すること。

17　工事カルテ作成及び登録

受注者は、受注時及び完了時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注及び訂正時のみ登録するものとする。

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。

(2) 完了時登録データの提出期限は、工事完了後10日以内とする。

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。

18　後片づけ

受注者は、工事の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の機器、余剰資材及び残骸を撤去し、現場を掃除するものとする。

19　石綿セメント管の取扱いについて

(1) 一般事項

ア　工事に伴って撤去の生じる廃棄物（石綿セメント管等）は、受注者の責任で適正に処理されなければならない。

イ　受注者が廃棄物（石綿セメント管等）を保管及び運搬又は処分する場合には、処分基準に従い廃棄物の飛散及び流出を防止し、生活環境の保全に努めなければならない。

ウ　受注者が処理をしない場合は、次の事項に注意し、許可業者にその処理を適正に委託しなければならない。

(ｱ) 産業廃棄物の処理は、受注者が収集運搬業者と直接契約を締結すること。

(ｲ) 委託しようとする産業廃棄物の処理が、その事業範囲に含まれていることを必ず許可証等により確認すること。

(ｳ) 相当量の産業廃棄物を委託する場合には、委託する処理業者が適切な許可を有することのみでなく、運搬資材の種類、数及び処理施設の能力や最終処分場の残存容量を調査の上、処理業者が委託する産業廃棄物を実際処理できる能力を有していることを確認すること。

(ｴ) 委託した処理業者自らが処理を実際に行っているか否かをマニフェスト等により確認すること。

(ｵ) 工事中に出てきた石綿管について切断する場合は、石綿カッターを使用すること。

(2) 防護服又は作業服

全身を覆うつなぎ服とし、粉じんが付着しにくい生地のものとし、また、フード付のものとしポケットは設けないものとする。

(3) 呼吸用保護具

型式国家検定に合格した防じんで全面形のものが望ましい。

20　東近江市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について次のとおりとする。(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)

(1) 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜

査上必要な協力を行うものとする。

(2) 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。

(3) 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

21　市内下請業者及び市内材料調達の促進について

長く景気低迷により、公共投資が大幅に減少する中、建設業界の厳しい経営環境に鑑み、地域経済の活性化と地元業者の育成を目的として、東近江市発注の建設工事等における下請業者及び建設用資材の調達については、以下の点について、協力をいただきたい。

(1) 発注者発注の建設工事等の施工に当たり下請契約をする場合は、できる限り東近江市に本店を有する業者へ発注するように努めること。

その場合、適正な価格で請け負わせ、下請代金は適正な期間内に支払うことなど、下請契約及び下請代金支払の適正化に努めること。

(2) 工事施工に必要な建設用資材や建設機械の購入又は借入れする場合は、極力地元調達されるなど、施工に当たって配慮すること。

22　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

１　受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

２　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

23　再生資材の利用

埋戻し等の土工に使用する砕石は再生資材を利用するものとし、コンクリート砕石100パーセントを標準とする。

24　その他

工事の実施に際し、本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意をもってその解決に当たることとし、その他疑義が生じた場合は、監督員と協議し、承認を得た上で作業を進めること。

別記様式第１号（第１条関係）

年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
　　東近江　市　　長　様

通報者

※取扱署等　滋賀県　　警察署　　課


受注者	所在地	（本社）　電話（　　）－ FAX（）－
		（現場事務所）　電話（　　）－ FAX（）－
	名　　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名） 電話（）－
		（対応者） 所属会社名　電話（）－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住　　所	電話（）－ FAX（）－
	所　　属	
	役　　職	
	氏　　名	
発生日時		年　月　日、　時　分ころ
場　　所		〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（）－ FAX（）－
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況		（警察への通報）　有　・　無
		（通報先警察署）　滋賀県　警察署　課
		（通報日時）　年　月　日、　時　分ころ

注１　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付(電子メール･FAX可)すること。

２　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

３　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

４　※の欄は、警察署において記入すること。


位　置　図
名神高速道路
黒丸SA
工事個所
市営赤坂団地
近江鉄道桜川駅

工事設計書

工事名称 川合町地先水道管布設（１工区）工事

工事費総額

（内訳） 工事価格

消費税

発注者名 工　　期 工事場所　　東近江市川合町地先 場所名称	共通仮設費補正：　一般交通等の影響あり② *1.2 現場管理費補正(工事場所)：　一般交通等の影響あり② *1.1 一般管理費補正(契約保証)：　金銭的保証を必要 +0.04%
工事概要　　当初設計 【本設】 DCIPφ150　L=443.6m HPPEφ100　L=43.5m	変更設計

【参考】積算条件明示書

入札契約過程における透明性及び公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。したがって、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和８年度　第65号		工事箇所	東近江市川合町地先
工事名	川合町地先水道管布設（１工区）工事			
主たる工種	水道工事（開削工事及び小口径推進工事）	施工地域補正	一般交通等影響あり②	
休日指定区分	なし	前払金支出割合	補正なし	
その他積算条件等		契約保証補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	

○本工事の積算については、水道事業実務必携（全国簡易水道協議会発行）を適用し、同必携に記載のない事項については、
　国土交通省の土木工事標準積算基準書（建設物価調査会発行）を適用している。

※備考欄における「建2026 年4 月999 頁」はWEB 建設物価を参照している。

○適用基準等

単価適用基準日　：　令和８年４月１日　※実施設計積算単価(滋賀県県土整備部)は、適用基準日を令和８年７月１日としている。

歩掛適用基準日　：　令和８年４月１日

諸経費適用基準日　：　令和８年４月１日

単価適用地区　：　東近江土木事務所管内

見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

名称	規格	単位	単価
殻処分費	As殻（掘削）	m3	1,880
残土処分費	残土	m3	1,620
汚泥処分費	建設汚泥	t	6,000

総 括 情 報 表

事業主体	東近江市
施工年度	令和８年度
工事名	川合町地先水道管布設（１工区）工事
工事場所	東近江市川合町地先
単価年度	2026-07-01
適用単価地区	004 東近江（25 滋賀県）
歩掛年度	2026
物価資料単価年度	2026-04-01
物価資料適用地区	025 大津

	当世代	前世代
工事種類	水道工事(水道実務必携基準)	
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等	
経費年度	2026	
共通仮設費補正	一般交通等の影響あり②	
現場管理費補正(工事場所)	一般交通等の影響あり②	
現場管理費補正(週休)	補正なし	
一般管理費補正(前払金支出	補正なし	
一般管理費補正(契約保証)	金銭的保証を必要	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
本設配水管	1	式			
DCIP-GXφ150	1	式			
材料費	1	式			内訳第1号
労務費	1	式			内訳第2号
DCIP-GXφ75(ﾄﾞﾚﾝ)	1	式			
材料費	1	式			内訳第3号
労務費	1	式			内訳第4号
HIVPφ75(ﾄﾞﾚﾝ)	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第5号
労務費	1	式			内訳第6号
DCIP-GXφ75（取出し）	1	式			
材料費	1	式			内訳第7号
労務費	1	式			内訳第8号
HPPEφ100	1	式			
材料費	1	式			内訳第9号
労務費	1	式			内訳第10号
HIVPφ50（ﾄﾞﾚﾝ）	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費	1	式			内訳第11号
労務費	1	式			内訳第12号
土工	1	式			
土工	1	式			内訳第13号
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B		人			代価第1号 【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-5-21-1
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					

材料費

施工内訳表

内訳第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形1種 水道用 径150mm×L5m 内面ｴﾎﾟ	89	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 二受T字管 呼び径150×100mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 二受T字管 呼び径150×75mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 両受曲管 22 1/2度 150mm	4	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 45度 150mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 11 1/4度 150mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 曲管 5･5/8° ×呼び径150mm	8	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 F付T字管 150×75mm 7.5K	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 浅層埋設F付T字管 呼び径150×75mm 7.5K	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁

材料費

施工内訳表

内訳第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 継ぎ輪 呼び径150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 短管2号 呼び径150mm 7.5K	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 ﾗｲﾅ 150mm	17	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ﾕﾆｯﾄ P-Linkｾｯﾄ 150mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 150mm	11	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ﾀﾞｸﾀｲﾙ帽 GX形 150(EPC)	1	個			
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K 受口･挿し口 径150	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
FCD異形管GX形 接合部品 150mm	19	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
不断水分岐丁字管 DCIP用 φ150×150 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	1	基			

材料費

施工内訳表

内訳第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ150	1	組			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			特別調査
不凍急排型空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型φ75(φ25)	1	基			特別調査
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1	個			建2026年4月301頁 積2026年4月439頁

材料費

施工内訳表

内訳第1号

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長100mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長150mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ75	2	組			特別調査
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	2	組			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 鉄蓋・枠・ﾎﾞﾙﾄ等含む	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 上部壁 H=200	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=200	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 下部壁 H=200	1	個			特別調査

材料費

施工内訳表

内訳第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	1	個			特別調査
不凍急排型空気弁 ﾌﾗﾝｼﾞ型φ75(φ25)	1	基			特別調査
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1	個			建2026年4月301頁 積2026年4月439頁
FCD異形管 F形ﾌﾗﾝｼﾞ短管 75mm 長150mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF･GF兼用 φ75	1	組			特別調査
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	2	組			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 鉄蓋・枠・ﾎﾞﾙﾄ等含む	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓・空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 上部壁 H=200	1	個			特別調査

材料費

施工内訳表

内訳第1号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 中部壁 H=100	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 下部壁 H=200	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 消火栓･空気弁ﾎﾞｯｸｽ 角形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	1	個			特別調査
【 合計 】	1	式			

労務費

施工内訳表

内訳第2号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	443.1	m			代価第2号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄管切断工 呼び径150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ	12	口			代価第3号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第8節
GX形継手接合工 直管 呼び径150mm	87	口			代価第4号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 直管(P-Link) 呼び径150mm	2	口			代価第5号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 P-Linkへの切管部 呼び径150mm	2	口			代価第6号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	19	口			代価第7号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	11	口			代価第8号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径150mm	1	基			代価第9号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ150	1	箇所			代価第10号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節

労務費

施工内訳表

内訳第2号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径150mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径150mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数.25	443.6	m			代価第13号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ150×5000mm	443.1	m			代価第14号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	443.1	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
空気弁設置工 (ﾌﾗﾝｼﾞ継手工)	2	基			代価第16号
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	5	口			代価第17号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工① 角形1号 内径500x400mm	1	箇所			代価第18号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工② 角形1号 内径500x400mm	1	箇所			代価第19号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節

労務費

施工内訳表

内訳第2号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 合計 】	1	式			

材料費

施工内訳表

内訳第3号

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形 短管2号 呼び径75mm 7.5K	2	個			建2026年4月999頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 75mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 7.5K 内面粉体 75mm	2	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(LSP) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF・GF兼用 φ75	2	組			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋・枠・ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	2	個			特別調査

材料費

施工内訳表

内訳第3号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			特別調査
【 合計 】	1	式			

労務費

施工内訳表

内訳第4号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	0.8	m			代価第20号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	2	口			代価第21号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工 呼び径75mm	2	基			代価第22号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第17号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径75mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	1.2	m			代価第23号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ75×4000mm	0.8	m			代価第24号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	0.8	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

材料費

施工内訳表

内訳第5号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP 呼び径75 定尺4m	2	本			建2026年4月690頁 積2026年4月815頁
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI ｴﾙﾎﾞ 75	4	個			建2026年4月692頁 積2026年4月823頁
VP用MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ75	2	個			特別調査
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ75	2	組			特別調査
【 合計 】	1	式			

労務費

施工内訳表

内訳第6号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 呼び径75mm	5.2	m			代価第25号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 呼び径75mm	4	箇所			代価第26号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第17号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径75mm	2	口			代価第27号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ75×4000mm	5.2	m			代価第24号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	5.2	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	5.2	m			代価第28号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
【 合計 】	1	式			

材料費

施工内訳表

内訳第7号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K 受口･挿し口 径75	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
異種管継手 GX-PE φ75×φ50	1	個			
FCD異形管GX形 接合部品 75mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ PE用 φ50	1	個			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	1	個			特別調査

材料費

施工内訳表

内訳第7号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	1	個			特別調査
【 合計 】	1	式			

労務費

施工内訳表

内訳第8号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊	0.6	m			代価第20号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
GX形継手接合工 異形管 呼び径75mm	2	口			代価第21号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径75mm	1	口			代価第27号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工 呼び径75mm	1	基			代価第22号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径75mm 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	1.1	m			代価第23号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 呼び径・寸法φ75×4000mm	0.6	m			代価第24号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	0.6	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
【 合計 】	1	式			

材料費

施工内訳表

内訳第9号

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 EF受口付 呼び径100mm	9	本			建2026年4月291頁 積2026年4月427頁
水道配水用 EFﾁｰｽﾞ 両受 径100×50	1	個			建2026年4月292頁 積2026年4月428頁
水道配水用 EF45度ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 径100	2	個			建2026年4月291頁 積2026年4月429頁
水道配水用 EF22 1/2度 両受 径100	2	個			建2026年4月292頁 積2026年4月428頁
ﾒｶ型PPｼﾞｮｲﾝﾄ φ100	1	個			特別調査
水道配水用 EFﾌﾗﾝｼﾞ 片受 径100 GF	1	個			建2026年4月292頁 積2026年4月429頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF1号) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-GF φ100	1	組			特別調査
GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K 受口・挿し口 径100	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
DIP(GX)-HPPE接続管 φ100	1	個			特別調査

材料費

施工内訳表

内訳第9号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形 接合部品 100mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
不断水分岐丁字管 VP用 φ100×100 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付	1	基			
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	2	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	2	個			特別調査
【 合計 】	1	式			

労務費

施工内訳表

内訳第10号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	43	m			代価第29号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径100mm 2口継手	3	箇所			代価第30号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径100mm 1口継手	12	箇所			代価第31号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工 呼び径100mm	2	口			代価第32号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第33号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	1	基			代価第34号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	2	口			代価第35号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ100×φ100	1	箇所			代価第36号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節

労務費

施工内訳表

内訳第10号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共) 呼び径100mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25	0.5	m			代価第37号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	43	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	43.5	m			代価第28号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
【 合計 】	1	式			

材料費

施工内訳表

内訳第11号

式

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管 HIVP 呼び径50 定尺4m	3	本			建2026年4月690頁 積2026年4月815頁
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI ｴﾙﾎﾞ 50	2	個			建2026年4月692頁 積2026年4月823頁
水道用耐衝撃性塩ﾋﾞ管継手 HI ｿｹｯﾄ 50	1	個			建2026年4月692頁
VP用MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ50	1	個			特別調査
水道配水用 EFﾌﾗﾝｼﾞ 片受 径50 GF	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月429頁
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁 7.5K 内面粉体 50mm	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(GF1号) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-GF φ50	1	組			特別調査
ﾌﾗﾝｼﾞ継手材(RF) ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 7.5K-RF φ50	1	組			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 鉄蓋･枠･ﾎﾞﾙﾄ等含む	1	個			特別調査

材料費

施工内訳表

内訳第11号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ t=50	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 上部壁 H=150	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 中部壁 H=200	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 下部壁 H=300	1	個			特別調査
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 円形1号 ｽﾗﾌﾞ 40形	1	個			特別調査
【 合計 】	1	式			

労務費

施工内訳表

内訳第12号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 呼び径50mm	9.2	m			代価第38号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 呼び径50mm	3	箇所			代価第39号 【水道事業実務必携(R8】第一編-第2章-第5節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第40号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾒｶﾆｶﾙ継手工 呼び径50mm	1	口			代価第41号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			代価第40号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 1口継手	1	箇所			代価第42号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工 呼び径50mm	1	基			代価第43号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第12号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 50mm	9.2	m			代価第44号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節

労務費

施工内訳表

内訳第12号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	8.5	m			代価第15号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	9.3	m			代価第28号 【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節
【 合計 】	1	式			

土工

施工内訳表

内訳第13号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	1,010	m			
舗装版切断排水処理工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	1,010	m			代価第45号
廃材運搬 片道31.7km	1	回			代価第46号
舗装切断排水処理工 泥水処分費（脱水ケーキ）	0.8	t			
舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	300	m2			代価第47号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 0.5km以下 ﾀｲﾔ良好	15	m3			代価第48号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]	340	m3			代価第49号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁
人力掘削 土砂,現場制約あり	1	m3			
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmﾛｽ率：0.11	13	m3			代価第50号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁

土工

施工内訳表

内訳第13号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	92	m3			代価第51号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11	100	m3			代価第52号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
発生土処理工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又はｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 0.5km以下 ﾀｲﾔ良好	340	m3			代価第53号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	32	m2			代価第54号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	270	m2			代価第55号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30	303	m2			代価第56号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))	304	m2			代価第57号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動 昼間施工 除豪雪地 破線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	2.1	m			代価第58号
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動 昼間施工 除豪雪地 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	34	m			代価第59号

土工

施工内訳表

内訳第13号

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置[手間+材料] 溶融式手動 昼間施工 除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間	6.5	m			代価第60号
【 合計 】	1	式			

交通誘導警備員B

施工代価表

代価第1号

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-5-21-1　　1 人 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
【 合計 】	1	人			
【 単位当り 】	1	人			

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
呼び径150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊

施工代価表

代価第2号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鋳鉄管切断工
呼び径150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 切断のみ

施工代価表

代価第3号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第8節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
直管 呼び径150mm

施工代価表

代価第4号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
直管(P-Link) 呼び径150mm

施工代価表

代価第5号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
P-Linkへの切管部 呼び径150mm

施工代価表

代価第6号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
異形管 呼び径150mm

施工代価表

代価第7号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
異形管(G-Link) 呼び径150mm

施工代価表

代価第8号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工
呼び径150mm

施工代価表

代価第9号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

不断水連絡工
本管呼び径×取出呼び径　φ150×φ150

施工代価表

代価第10号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径150mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第11号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第12号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁150mm 1個 中部壁200mm 1個					
下部壁300(RB(C)),RB(CA))1個 底版40mm 1個					

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
呼び径150mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数.25

施工代価表

代価第13号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径150	132	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150	180	本			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
呼び径・寸法φ150×5000mm

施工代価表

代価第14号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50 年号入	63.679	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ｼｰﾄ工(材工共)

施工代価表

代価第15号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
埋設表示ｼｰﾄ W=150 二倍折込	100	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

空気弁設置工（ﾌﾗﾝｼﾞ継手工）

施工代価表

代価第16号

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】		基			
【 単位当り 】	1	基			

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第17号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工①
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第18号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁200mm 1個 中部壁200mm 1個					
下部壁200mm 1個 底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工②
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第19号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個 調整ﾘﾝｸﾞ50mm 1個					
上部壁200mm 1個 中部壁100mm 1個					
下部壁200mm 1個 底版40mm 1個					

鋳鉄管吊込み据付工(機械力)
呼び径75㎜以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊

施工代価表

代価第20号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

GX形継手接合工
異形管 呼び径75mm

施工代価表

代価第21号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工
呼び径75㎜

施工代価表

代価第22号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
呼び径75mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25

施工代価表

代価第23号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径75	137.5	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75	200	組			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
呼び径・寸法φ75×4000mm

施工代価表

代価第24号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50 年号入	32.852	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径75㎜

施工代価表

代価第25号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
呼び径75mm

施工代価表

代価第26号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

メカニカル継手工
呼び径75mm

施工代価表

代価第27号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)

施工代価表

代価第28号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ4.4	110	m			特別調査
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工
呼び径100mm

施工代価表

代価第29号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径100mm 2口継手

施工代価表

代価第30号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径100mm 1口継手

施工代価表

代価第31号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)継手工
呼び径100mm

施工代価表

代価第32号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径100mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第33号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工
呼び径100mm以下

施工代価表

代価第34号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾄﾗｯｸ運転費[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

GX形継手接合工
異形管 呼び径100mm

施工代価表

代価第35号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

不断水連絡工
本管呼び径×取出呼び径　φ100×φ100

施工代価表

代価第36号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工(材工共)
呼び径100mm　固定ﾊﾞﾝﾄﾞ割増係数0.25

施工代価表

代価第37号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径100	137.5	m			
固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径100	200	組			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
呼び径50㎜

施工代価表

代価第38号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
呼び径50mm

施工代価表

代価第39号

【水道事業実務必携(R8】第一編-第2章-第5節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工
呼び径65mm以下 JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

代価第40号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第3節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径50mm

施工代価表

代価第41号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

代価第42号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(人力)設置工
呼び径50㎜

施工代価表

代価第43号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第9節　　1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共)
50mm

施工代価表

代価第44号

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第6節　　100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
管明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm t=0.15mm以上	23.738	m			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

舗装版切断排水処理工
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

施工代価表

代価第45号

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
排水処理装置損料		h			
発動発電機運転		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

廃材運搬
片道31.7km

施工代価表

代価第46号

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	回			
【 単位当り 】	1	回			

舗装版直接掘削積込工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第47号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理工
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又は
ｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 0.5km以下 ﾀｲﾔ良好

施工代価表

代価第48号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	1	m3			
処分費	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込工
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第49号

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmﾛｽ率：0.11

施工代価表

代価第50号

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
砕砂(管付近用) 最大寸法20mm	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)(人力転圧)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

施工代価表

代価第51号

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3[平積0.2m3] 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30ﾛｽ率：0.11

施工代価表

代価第52号

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土処理工
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3[平積0.35m3] (ｸﾚｰﾝ付2.9t吊)又は
ｸﾚｰﾝ無 DID区間なし 0.5km以下 ﾀｲﾔ良好

施工代価表

代価第53号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬	1	m3			
処分費					
	1	m3			
【 合計 】					
	1	m3			
【 単位当り 】					
	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30

施工代価表

代価第54号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	19.05	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
2層仕上げ 仕上り厚30cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30

施工代価表

代価第55号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	38.1	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整砕石 M-30

施工代価表

代価第56号

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整砕石 M-30	15.24	m3			
ﾀﾝﾊﾟ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))

施工代価表

代価第57号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	7.544	t			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 比重=1.0	126	L			
振動ﾛｰﾗ運転		日			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚3cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 砂散布なし 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(再生密粒度ｱｽｺﾝ(13))

施工代価表

代価第57号

【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節　　100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 単位当り 】	1	m2			

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 破線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第58号

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 破線15cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第58号

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除豪雪地 破線15cm					
時間的制約なし 厚1.5mm					
排水性舗装補正無 供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第59号

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 制約なし K1=1 K2=1	1,000	m			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,700	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	75	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	75	kg			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約なし 厚1.5mm 排水性舗装
補正無 供用区間

施工代価表

代価第59号

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除豪雪地 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm					
時間的制約なし 厚1.5mm					
排水性舗装補正無 供用区間					
週休補正なし					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第60号

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式(手動)矢印記号文字15cm換算 制約なし K1=1 K2=1	1,200	m			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	684	kg			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	30	kg			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					

区画線設置[手間+材料] 溶融式手動
昼間施工 除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし 厚1.5mm
排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第60号

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし 厚1.5mm					
排水性舗装補正無 供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
週休補正なし					

舗装版切断

施工パッケージ

施工第1号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下

積算単位：　m

区分	代　表　機　労　材　規　格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員				
(東京)					
R2	土木一般世話役				
(東京)					
R3	普通作業員				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ				
(東京)					
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ				
(東京)					

舗装版切断

施工パッケージ

施工第1号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下

積算単位：　m

区分	代　表　機　労　材　規　格	構成比	単 価	補正式	備　　考
	*** 単位当り ***				
	積算単価（地区：004 東近江（25 滋賀県)／2026-07-01）				
	標準単価				

人力掘削

施工パッケージ

施工第2号

土砂,現場制約あり

積算単位：　m3

区分	代　表　機　労　材　規　格	構成比	単 価	補正式	備　　考
K	機械				
(東京)					
R	労務	100			
(東京)					
R1	普通作業員	100			
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
	***　単位当り　***				
	積算単価（地区：004 東近江（25 滋賀県)／2026-07-01)				
	標準単価				

本　設　　（材料①）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ150

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
DCIP-GX			切			
受口付直管(1種管)	φ150×5.0	本	81.0 + 8.0	89.0		
DCIP-GX						
二受T字管	φ150×φ100	個	1.0	1.0		
DCIP-GX						
二受T字管	φ150×φ75	個	3.0	3.0		
DCIP-GX						
両受曲管	φ150×22 1/2°	個	4.0	4.0		
DCIP-GX						
曲管	φ150×45°	個	2.0	2.0		
DCIP-GX						
曲管	φ150×11 1/4°	個	2.0	2.0		
DCIP-GX						
曲管	φ150×5 5/8°	個	8.0	8.0		
DCIP-GX						
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75(7.5K)	個	1.0	1.0		
DCIP-GX						
浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75(7.5K)	個	1.0	1.0		
DCIP-GX						
継ぎ輪	φ150	個	1.0	1.0		
DCIP-GX						
短管2号	φ150(7.5K)	個	1.0	1.0		
DCIP-GX						
ﾗｲﾅ	φ150	個	17.0	17.0		
DCIP-GX						
P-Link	φ150	組	2.0	2.0		
DCIP-GX						
G-Link	φ150	組	11.0	11.0		
DCIP-GX						
帽	φ150	個	1.0	1.0		
	左閉					
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ150(10K)	基	1.0	1.0		
DCIP-GX						
異形管接続部品	φ150	組	1+3+4*2+2+2+8+1+1+1*2+1+1-11	19.0		
	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付（左閉）					
不断水割T字管（DCIP用）	φ150×φ150(7.5K)	個	1.0	1.0		
LSPﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具	φ150(7.5K)	組	1.0	1.0		
仕切弁きょう構造	円形1号	箇所	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	鉄蓋・枠	個	(1.0)× 2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	(1.0)× 2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	上部壁 H=150	個	(1.0)× 2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	中部壁 H=200	個	(1.0)× 2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	下部壁 H=300	個	(1.0)× 2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾗﾌﾞ40形	個	(1.0)× 2.0	2.0		

本　設　　（材料②）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ150

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
不凍結形急速空気弁	φ25(7.5K)	基	(1.0)× 1.0	1.0		
補修弁	ﾚﾊﾞｰ型ﾎﾞｰﾙ式 φ75×150H(7.5K)	基	(1.0)× 1.0	1.0		
DCIP-F ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100H(7.5K)	個	(1.0)× 1.0	1.0		
DCIP-F ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150H(7.5K)	個	(1.0)× 1.0	1.0		
LSPﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具	φ75(7.5K)	組	(2.0)× 1.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75(RF×RF､7.5K)	組	(2.0)× 1.0	2.0		
空気弁きょう構造①	角形1号	箇所	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 鉄蓋・枠	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 上部壁 H=200	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 中部壁 H=200	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 下部壁 H=200	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	(1.0)× 1.0	1.0		
不凍結形急速空気弁	φ25(7.5K)	基	(1.0)× 1.0	1.0		
補修弁	ﾚﾊﾞｰ型ﾎﾞｰﾙ式 φ75×150H(7.5K)	基	(1.0)× 1.0	1.0		
DCIP-F ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150H(7.5K)	個	(1.0)× 1.0	1.0		
LSPﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具	φ75(7.5K)	組	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75(RF×RF､7.5K)	組	(2.0)× 1.0	2.0		
空気弁きょう構造②	角形1号	箇所	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 鉄蓋・枠	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 上部壁 H=200	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 中部壁 H=100	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 下部壁 H=200	個	(1.0)× 1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 空気弁ﾎﾞｯｸｽ	角形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	(1.0)× 1.0	1.0		

本　設　　（労務）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ150

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工	φ150	m	443.1	443.1		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断工	φ150(切断のみ)	口	12.0	12.0		
GX形継手工(直管)	φ150	口	直　甲切管　P-Link 81.0 + 8.0 - 2.0	87.0		
GX形継手工(直管)	φ150(P-Link)	口	2.0	2.0		
P-Link接合工	φ150	口	2.0	2.0		
GX形継手工(異形管)	φ150	口	30.0 - 11.0	19.0		
GX形継手工(異形管)	φ150(G-Link)	口	11.0	11.0		
仕切弁設置工	φ150	基	1.0	1.0		
不断水分岐工(鋳鉄管用)	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付 φ150×φ150	箇所	1.0	1.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ150	箇所	1.0	1.0		
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	円形1号	箇所	2.0	2.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	材工共 φ150	m	443.6	443.6		
管明示ﾃｰﾌﾟ	材工共 50mm　青	m	443.1	443.1		
埋設表示ｼｰﾄ	材工共 ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	443.1	443.1		
空気弁設置工	ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ25	基	2.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ75	口	(4.0-1.0)+(3.0 - 1.0)	5.0		
空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	角形1号	箇所	2.0	2.0		
土工1		m	443.6	443.6		
土工6		箇所	1.2m/箇所	1.0		

本　設　　（材料）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ75（ドレン）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
DCIP-GX 短管2号	φ75	個	1.0　1.0	2.0		
DCIP-GX 異形管接続部品	φ75	組	1.0　1.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ形 鋳鉄製仕切弁	（左閉） φ75(7.5K)	基	1.0　1.0	2.0		
LSPﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具	φ75	組	1.0　1.0	2.0		
仕切弁きょう構造	円形1号	箇所	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 鉄蓋・枠	個	(　1.0　)×　2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	(　1.0　)×　2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 上部壁　H=150	個	(　1.0　)×　2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 中部壁　H=200	個	(　1.0　)×　2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 下部壁　H=300	個	(　1.0　)×　2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	(　1.0　)×　2.0	2.0		

本　設　　（労務）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ75（ドレン）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工	φ75	m	0.4　0.4	0.8		
GX形継手工(異形管)	φ75	口	1.0　1.0	2.0		
仕切弁設置工	φ75	口	1.0　1.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ75	口	1.0　1.0	2.0		
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	円形1号	箇所	1.0　1.0	2.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	材工共 φ75	m	0.6　0.6	1.2		
管明示テープ	材工共 50mm　青	m	0.4　0.4	0.8		
埋設標識ｼｰﾄ	材工共 ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	0.4　0.4	0.8		
土工2		m	0.6　0.6	1.2		

本　設　　（材料）　　水道用硬質塩化ビニル管　φ75(ドレン)

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	φ75×4.0	本	(3.1+2.1)/4	2.0		
HIVP-TP ｴﾙﾎﾞ	φ75×90°	個	2.0　2.0	4.0		
MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75	個	1.0　1.0	2.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75(RF×RF､7.5K)	組	1.0　1.0	2.0		

本　設　　（労務）　　水道用硬質塩化ビニル管　φ75(ドレン)

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ75	m	3.1　2.1	5.2		
TS継手工(HIVP)	φ75	2口	2.0　2.0	4.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工		口	1.0　1.0	2.0		
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ75	口	1.0　1.0	2.0		
管明示テープ	材工共 50mm　青	m	3.1　2.1	5.2		
埋設標識ｼｰﾄ	材工共 ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	3.1　2.1	5.2		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	材工共 φ4.4	m	3.1　2.1	5.2		
土工3		m	1.3　1.4	2.7		

本　設　　（材料）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ75（取り出し）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
GX受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75(左閉)	基	1.0	1.0		
異種管継手	GX-PE φ75×φ50	個	1.0	1.0		
DCIP-GX 異形管接続部品	φ75	組	2.0	2.0		
ﾒｶﾆｷｬｯﾌﾟ	PE用 φ50	個	1.0	1.0		
仕切弁きょう構造	円形1号	箇所	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 鉄蓋・枠	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 上部壁　H=150	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 中部壁　H=200	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 下部壁　H=300	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	1.0	1.0		

本　設　　（労務）　　水道用ダクタイル鋳鉄管　φ75（取り出し）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設工	φ75	m	0.6	0.6		
GX形継手工(異形管)	φ75	口	2.0	2.0		
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ75	口	1.0	1.0		
仕切弁設置工	φ75	基	1.0	1.0		
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	円形1号	箇所	1.0	1.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	材工共 φ75	m	1.1	1.1		
管明示テープ	材工共 50mm　青	m	0.6	0.6		
埋設標識ｼｰﾄ	材工共 ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	0.6	0.6		
土工2		m	1.1	1.1		

本　設　　（材料）　　水道配水用ポリエチレン管　φ100

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
EF受口付直管			切			
ポリエチレン管	φ100×5.0	本	7.0 + 2.0	9.0		
EF両受チーズ	φ100×φ50	個	1.0	1.0		
EF片受曲管	φ100×45°	個	2.0	2.0		
EF両受曲管	φ100×22° 1/2	個	2.0	2.0		
	ｲﾝｺｱ付					
ＰＰジョイント	φ100	個	1.0	1.0		
	受口					
EFフランジ短管	φ100	個	1.0	1.0		
	GF					
フランジ継手材	φ100	組	1.0	1.0		
	（左閉）					
GX受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100	基	1.0	1.0		
	GX-PE					
異種管継手	φ100	個	1.0	1.0		
DCIP-GX						
異形管接続部品	φ100	組	2.0	2.0		
	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付（左開）					
不断水分岐（VP用）	φ100×φ100	基	1.0	1.0		
仕切弁きょう構造	円形1号	箇所	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	鉄蓋・枠	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	調整ﾘﾝｸﾞ H=50	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	上部壁 H=150	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	中部壁 H=200	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	下部壁 H=300	個	2.0	2.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製	円形1号					
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	ｽﾗﾌﾞ40形	個	2.0	2.0		

本　設　　（労務）　　水道配水用ポリエチレン管　φ100

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
ポリエチレン管布設工	φ100	m	43.00	43.0		
EF 2口継手工	φ100	箇所	ﾁｰｽﾞ　曲管 1.0 + 2.0	3.0		
EF 1口継手工	φ100	箇所	直管　曲管　ﾌ短管 9.0 + 2.0 + 1.0	12.0		
PE用 メカニカル継手工	φ100	口	2.0	2.0		
フランジ継手工	φ100	口	1.0	1.0		
仕切弁設置工	φ100	口	1.0	1.0		
GX形継手工(異形管)	φ100	口	2.0	2.0		
不断水分岐工(塩ビ管用)	φ100×φ100	箇所	1.0	1.0		
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	円形1号	箇所	2.0	2.0		
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	材工共 φ100	m	0.5	0.5		
管明示テープ	材工共 50mm 青	m	43.0	43.0		
埋設標識ｼｰﾄ	材工共 ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	43.0	43.0		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	材工共 φ4.4	m	43.5	43.5		
土工4		m	43.5	43.5		
土工7		箇所	1.2m/箇所	1.0		

本　設　　（材料）　　水道用硬質塩化ビニル管　φ50（ドレン）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
HIVP ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	φ50×4.0	本	(8.0+0.7+0.3)/4	3.0		
HIVP ｴﾙﾎﾞ	φ50×90°	個	2.0	2.0		
HIVP ｿｹｯﾄ	φ50	個	1.0	1.0		
MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50	個	1.0	1.0		
EFﾌﾗﾝｼﾞ短管	受口 φ50	個	1.0	1.0		
仕切弁	左閉 φ50	個	1.0	1.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ50　GF	組	1.0	1.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ50　RF	組	1.0	1.0		
仕切弁きょう構造	円形1号	箇所	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 鉄蓋・枠	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 調整ﾘﾝｸﾞ　H=50	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 上部壁　H=150	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 中部壁　H=200	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 下部壁　H=300	個	1.0	1.0		
ﾚｼﾞｺﾝ製 仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	円形1号 ｽﾗﾌﾞ40形	個	1.0	1.0		

本　設　　（労務）　　水道用硬質塩化ビニル管　φ50（ドレン）

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ50	m	9.2	9.2		
TS継手工(HIVP)	φ50	2口	2.0　1.0	3.0		
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	φ50	箇所	1.0	1.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ50	口	1.0	1.0		
EF継手工	φ50	口	1.0	1.0		
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工	φ50	口	1.0	1.0		
仕切弁設置工	φ50	基	1.0	1.0		
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	円形1号	箇所	1.0	1.0		
管明示ﾃｰﾌﾟ	材工共 50mm 青	m	9.2	9.2		
埋設表示ｼｰﾄ	材工共 ﾀﾞﾌﾞﾙ、W=150	m	9.2-0.7	8.5		
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	材工共 φ4.4	m	9.3	9.3		
土工5		m	9.3-0.7	8.6		

路面標示復旧

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
外側線	白色 W150 t1.5	m	0.7＊3	2.1		
ゼブラ	白色 W450 t1.5	m	0.85*40	34.0		
文字「止」	白色 t1.5	m	15cm換算 6.5	6.5		

仮設工　　交通誘導警備員

名　称	形状、寸法	単位	当初 計算式	当初 数量	変更 計算式	変更 数量
交通誘導警備員	B	人		46.0		

φ150　　切管調書　　DICP-GX 形　　定尺L=　5.000　　m/本

GX形受口直管(1種管)

番号	甲切管		乙切管①		乙切管②		乙切管③		乙切管④		乙切管⑤		残管		計	切断溝切	溝切のみ	切断のみ		
	受口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口	挿口						
1	4.490												0.510		5.000			1		
2	1.100										3.900				5.000			1		
3	2.500										1.850		0.650		5.000			2		
4	1.100										2.620		1.280		5.000			2		
5	1.260												3.740		5.000			1		
6	1.630										1.300		2.070		5.000			2		
7	1.630										1.470		1.900		5.000			2		
8	3.450												1.550		5.000			1		
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
計	8本										28.300		11.700					12		

切　管　調　整　表　　当初

番号	水道用耐震性高性能ポリエチレン管 No.1 受口付 HPPE φ100 5.0m/本											
	甲切管	乙切管							合計	切断		残延長
1	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50				3.50	5		1.50
2	2.00								2.00	1		3.00
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
計	甲本数	乙本数		甲延長	乙延長	切管延長		切断		残延長		
	2本			3.500m	2.000m	5.500m		6口		4.500m		

番号	水道用耐震性高性能ポリエチレン管 No.1 プレーエンド HPPE φ100 5.0m/本											
		乙切管							合計	切断		残延長
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
計		乙本数		甲延長	乙延長	切管延長		切断		残延長		

土工集計表

						舗装取壊し			殻処分				管路土工										路盤工						舗装仮復旧		土留工		番号
						舗装切断	Co取壊し	舗装版破砕	無筋 Co	As			管路掘削		防護砂		砕石埋戻			在来土埋戻		発生土処分		フィルター層	下層路盤			上層路盤		無筋 Co	As	1.51～2.00	2.01～2.50	
									t=10cm				機械	人力	機械投入人力転圧	人力投入人力転圧	機械投入人力転圧	機械投入機械転圧	人力投入人力転圧	機械投入機械転圧			t=5cm	t=10cm	t=15cm	t=30cm	t=12cm	t=17cm	t=10cm	t=3cm			
						L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A	A	A	V	A	L	L	
						m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m	
【本設】																																	
DCIP	φ150					896.80		269.04		13.45			299.51	1.10			85.20	95.05				300.18				267.60	267.60			269.04			
DCIP	φ75	ドレン				2.40		0.72		0.04			0.74				0.19	0.25				0.74				0.72	0.72			0.72			
HIVP	φ75	ドレン				5.40		1.62		0.08			1.84		0.62		0.32	0.24				1.84				1.62	1.62			1.62			
DCIP	φ75	取出し				2.20		0.66		0.03			0.70				0.18	0.23				0.70				0.66	0.66			0.66			
HPPE	φ100					91.80		27.54		1.38			31.53	0.60	11.08		5.22	8.55				32.13			27.54		27.54			27.54			
HIVP	φ50	ドレン				17.20		5.16		0.26			5.76		1.81		1.03	1.55				5.76			5.16		5.16			5.16			
全体合計						1015.80		304.74		15.24			340.08	1.70	13.51		92.14	105.87				341.35			32.70	270.60	303.30			304.74			

土 工 数 量 計 算 書　　本設配水管布設工事（DCIPΦ150）

	形状寸法			計	単位	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	計
						土工１	市道As	土工６	市道As	土工8	市道As									
管種・管径						DCIPΦ150		不断水分岐φ150×150		試掘										
土被り　（m）						H=1.00m														
土工延長　（m）						1m当り	延長　L=443.6	1箇所当り	箇所　N=1.0	1箇所当り	箇所　N=1.0		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=	
舗装版切断工	As t≦15cm			896.80	m	2.00	887.20	4.80	4.80	4.80	4.80									896.80
〃	Con t≦20cm				〃															
舗装版破砕工	As t≦10cm	機械		269.04	m^2	0.60	266.16	1.44	1.44	1.44	1.44									269.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工		人力 無筋			m^3															
舗装殻処分				13.45	〃	0.03	13.31	0.07	0.07	0.07	0.07									13.45
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分					〃															
掘削工	機械			299.51	〃	0.67	297.21	1.08	1.08	1.22	1.22									299.51
〃	人力	積込含む		1.10	〃			0.67	0.67	0.43	0.43									1.10
管防護砂	砕砂	機械投入 人力転圧			m^3															
〃	砕砂	人力投入 人力転圧			〃															
埋戻工	RC-30	機械投入 人力転圧		85.20	〃	0.19	84.28	0.64	0.64	0.28	0.28									85.20
〃	RC-30	機械投入 機械転圧		95.05	〃	0.21	93.16	0.50	0.50	1.39	1.39									95.05
〃	RC-30	人力投入 機械転圧			〃															
埋戻工	在来土	機械投入 機械転圧			〃															
残土処分				300.18	〃	0.67	297.21	1.75	1.75	1.22	1.22									300.18
上層路盤工	人力 t=12cm	粒度調整砕石		267.60	m^2	0.60	266.16	1.44	1.44											267.60
下層路盤工	人力 t=30cm	再生砕石		267.60	m^2	0.60	266.16	1.44	1.44											267.60
舗装仮復旧工	人力 t=3cm	再生密粒度AC(13)		269.04	m^2	0.60	266.16	1.44	1.44	1.44	1.44									269.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		18-8-40BB			m^3															
軽量鋼矢板工		腹起し　段 L=　m			m															

土 工 数 量 計 算 書　　本設配水管布設工事（DCIPΦ75（ドレン））

	形状寸法			計	単位	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	計
管種・管径						土工２	市道As													
土被り　（m）						DCIPΦ75														
土工延長　（m）						H=1.00m														
						1m当り	延長　L= 1.2		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=	
舗装版切断工	As t≦15cm			2.40	m	2.00	2.40													2.40
〃	Con t≦20cm				〃															
舗装版破砕工	As t≦10cm	機械		0.72	m^2	0.60	0.72													0.72
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工		人力 無筋			m^3															
舗装殻処分				0.04	〃	0.03	0.04													0.04
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分					〃															
掘削工	機械			0.74	〃	0.62	0.74													0.74
〃	人力	積込含む			〃															
管防護砂	砕砂	機械投入 人力転圧			m^3															
〃	砕砂	人力投入 人力転圧			〃															
埋戻工	RC-30	機械投入 人力転圧		0.19	〃	0.16	0.19													0.19
〃	RC-30	機械投入 機械転圧		0.25	〃	0.21	0.25													0.25
〃	RC-30	人力投入 機械転圧			〃															
埋戻工	在来土	機械投入 機械転圧			〃															
残土処分				0.74	〃	0.62	0.74													0.74
上層路盤工	人力 t=12cm	粒度調整砕石		0.72	m^2	0.60	0.72													0.72
下層路盤工	人力 t=30cm	再生砕石		0.72	m^2	0.60	0.72													0.72
舗装仮復旧工	人力 t=3cm	再生密粒度AC(13)		0.72	m^2	0.60	0.72													0.72
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		18-8-40BB			m^3															
軽量鋼矢板工		腹起し　段 L=　m			m															

土 工 数 量 計 算 書　　本設配水管布設工事（HPPEΦ75(ドレン)）

	形状寸法			計	単位	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	計
管種・管径						土工３	市道As													
土被り　（m）						HIVPΦ75														
						H=1.00m														
土工延長　（m）						1m当り	延長　L= 2.7		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=	
舗装版切断工	As t≦15cm			5.40	m	2.00	5.40													5.40
〃	Con t≦20cm				〃															
舗装版破砕工	As t≦10cm	機械		1.62	m^2	0.60	1.62													1.62
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工		人力 無筋			m^3															
舗装殻処分				0.08	〃	0.03	0.08													0.08
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分					〃															
掘削工	機械			1.84	〃	0.68	1.84													1.84
〃	人力	積込含む			〃															
管防護砂	砕砂	機械投入 人力転圧		0.62	m^3	0.23	0.62													0.62
〃	砕砂	人力投入 人力転圧			〃															
埋戻工	RC-30	機械投入 人力転圧		0.32	〃	0.12	0.32													0.32
〃	RC-30	機械投入 機械転圧		0.24	〃	0.09	0.24													0.24
〃	RC-30	人力投入 機械転圧			〃															
埋戻工	在来土	機械投入 機械転圧			〃															
残土処分				1.84	〃	0.68	1.84													1.84
上層路盤工	人力 t=12cm	粒度調整砕石		1.62	m^2	0.60	1.62													1.62
下層路盤工	人力 t=30cm	再生砕石		1.62	m^2	0.60	1.62													1.62
舗装仮復旧工	人力 t=3cm	再生密粒度AC(13)		1.62	m^2	0.60	1.62													1.62
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		18-8-40BB			m^3															
軽量鋼矢板工		腹起し　段 L=　m			m															

土 工 数 量 計 算 書　　本設配水管布設工事（DCIPΦ75（取出し））

	形状寸法			計	単位	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	計
管種・管径						土工２	市道As													
土被り　（m）						DCIPΦ75														
土工延長　（m）						H=1.00m														
						1m当り	延長　L= 1.1		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=	
舗装版切断工	As t≦15cm			2.20	m	2.00	2.20													2.20
〃	Con t≦20cm				〃															
舗装版破砕工	As t≦10cm	機械		0.66	m^2	0.60	0.66													0.66
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工		人力 無筋			m^3															
舗装殻処分				0.03	〃	0.03	0.03													0.03
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分					〃															
掘削工	機械			0.70	〃	0.64	0.70													0.70
〃	人力	積込含む			〃															
管防護砂	砕砂	機械投入 人力転圧			m^3															
〃	砕砂	人力投入 人力転圧			〃															
埋戻工	RC-30	機械投入 人力転圧		0.18	〃	0.16	0.18													0.18
〃	RC-30	機械投入 機械転圧		0.23	〃	0.21	0.23													0.23
〃	RC-30	人力投入 機械転圧			〃															
埋戻工	在来土	機械投入 機械転圧			〃															
残土処分				0.70	〃	0.64	0.70													0.70
上層路盤工	人力 t=12cm	粒度調整砕石		0.66	m^2	0.60	0.66													0.66
下層路盤工	人力 t=30cm	再生砕石		0.66	m^2	0.60	0.66													0.66
舗装仮復旧工	人力 t=3cm	再生密粒度AC(13)		0.66	m^2	0.60	0.66													0.66
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		18-8-40BB			m^3															
軽量鋼矢板工		腹起し　段 L=　m			m															

土 工 数 量 計 算 書　　本設配水管布設工事（HPPEΦ100）

	形状寸法			計	単位	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	土工番号	種別	計
						土工４	市道As	土工７	市道As											
管種・管径						HPPEΦ100		不断水分岐												
土被り　（m）						H=1.00m														
土工延長　（m）						1m当り	延長　L=43.5	1箇所当り	箇所　N=1.0		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=	
舗装版切断工	As t≦15cm			91.80	m	2.00	87.00	4.80	4.80											91.80
〃	Con t≦20cm				〃															
舗装版破砕工	As t≦10cm	機械		27.54	m^2	0.60	26.10	1.44	1.44											27.54
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工		人力 無筋			m^3															
舗装殻処分				1.38	〃	0.03	1.31	0.07	0.07											1.38
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分					〃															
掘削工	機械			31.53	〃	0.70	30.45	1.08	1.08											31.53
〃	人力	積込含む		0.60	〃			0.60	0.60											0.60
管防護砂	砕砂	機械投入 人力転圧		11.03	m^3	0.24	10.44	0.59	0.59											11.03
〃	砕砂	人力投入 人力転圧			〃															
埋戻工	RC-30	機械投入 人力転圧		5.22	〃	0.12	5.22													5.22
〃	RC-30	機械投入 機械転圧		8.55	〃	0.18	7.83	0.72	0.72											8.55
〃	RC-30	人力投入 機械転圧			〃															
埋戻工	在来土	機械投入 機械転圧			〃															
残土処分				32.13	〃	0.70	30.45	1.68	1.68											32.13
上層路盤工	人力 t=12cm	粒度調整砕石		27.54	m^2	0.60	26.10	1.44	1.44											27.54
下層路盤工	人力 t=15cm	再生砕石		27.54	m^2	0.60	26.10	1.44	1.44											27.54
舗装仮復旧工	人力 t=3cm	再生密粒度AC(13)		27.54	m^2	0.60	26.10	1.44	1.44											27.54
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		18-8-40BB			m^3															
軽量鋼矢板工		腹起し　段 L=　m			m															

土 工 数 量 計 算 書　　本設配水管布設工事（HIVPΦ50(ドレン)）


	形状寸法			計	単位	土工番号 種別		土工番号 種別		土工番号 種別		土工番号 種別		土工番号 種別		土工番号 種別		土工番号 種別		計
管種・管径						土工５	市道As				市道As									
土被り　（m）						HIVPΦ50														
土工延長　（m）						H=1.00m	延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=		延長　L=	
						1m当り	8.6													
舗装版切断工	As t≦15cm			17.20	m	2.00	17.20													17.20
〃	Con t≦20cm				〃															
舗装版破砕工	As t≦10cm	機械		5.16	m^2	0.60	5.16													5.16
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工		人力 無筋			m^3															
舗装殻処分				0.26	〃	0.03	0.26													0.26
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分					〃															
掘削工	機械			5.76	〃	0.67	5.76													5.76
〃	人力	積込含む			〃															
管防護砂	砕砂	機械投入 人力転圧		1.81	m^3	0.21	1.81													1.81
〃	砕砂	人力投入 人力転圧			〃															
埋戻工	RC-30	機械投入 人力転圧		1.03	〃	0.12	1.03													1.03
〃	RC-30	機械投入 機械転圧		1.55	〃	0.18	1.55													1.55
〃	RC-30	人力投入 機械転圧			〃															
埋戻工	在来土	機械投入 機械転圧			〃															
残土処分				5.76	〃	0.67	5.76													5.76
上層路盤工	人力 t=12cm	粒度調整砕石		5.16	m^2	0.60	5.16													5.16
下層路盤工	人力 t=15cm	再生砕石		5.16	m^2	0.60	5.16													5.16
舗装仮復旧工	人力 t=3cm	再生密粒度AC(13)		5.16	m^2	0.60	5.16													5.16
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		18-8-40BB			m^3															
軽量鋼矢板工		腹起し　段 L=　m			m															

土 工 計 算 書

DCIP-GXφ150㎜

土工 1

【市道・車道】（二級路線）



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分		0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	機械	0.60 * 1.120 * 1.00 =	0.67 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	(0.60 * 0.370 - 0.0227)* 1.00 =	0.19 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	(0.60 * 0.350)* 1.00 =	0.21 m3
残土処分		0.67 =	0.67 m3
下層路盤工	再生砕石 t＝30cm	0.60 * 1.00	0.60 m2
上層路盤工	粒調砕石 t＝12cm	0.60 * 1.00	0.60 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

DCIP-GXφ75㎜


土工 2

【市道・車道】（二級路線）

土工 2

【市道・車道】（二級路線）

DCIP-GXφ75 H=1.00m As



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分		0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	機械	0.60 * 1.040 * 1.00 =	0.62 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	(0.60 * 0.290 - 0.0064)* 1.00 =	0.16 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	(0.60 * 0.350)* 1.00 =	0.21 m3
残土処分		0.62 =	0.62 m3
下層路盤工	再生砕石 t＝30cm	0.60 * 1.00	0.60 m2
上層路盤工	粒調砕石 t＝12cm	0.60 * 1.00	0.60 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

HIVPφ75㎜


土工3

【市道・車道】（二級路線）

土工3

【市道・車道】(二級路線)

HIVPφ75 H=1.00m As



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0064

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分		0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	機械	0.60 * 1.14 * 1.00 =	0.68 m3
管防護砂	砕 砂 機械投入人力転圧	(0.60 * 0.39 - 0.0064)* 1.00 =	0.23 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	0.60 * 0.20 * 1.00 =	0.12 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	0.60 * 0.15 * 1.00 =	0.09 m3
残土処分		0.68 =	0.68 m3
上層路盤工	粒調砕石 t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
下層路盤工	再生砕石 t=30cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) t=3.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2


土 工 計 算 書

HPPEφ100㎜

土工 4

【市道・車道】（その他路線）

土工 4



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0113

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	2.00 * 1.00 =	2.00 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分		0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	機械	0.60 * 1.17 * 1.00 =	0.70 m3
管防護砂	砕 砂 機械投入人力転圧	(0.60 * 0.42 - 0.0113)* 1.00 =	0.24 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	0.60 * 0.20 * 1.00 =	0.12 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	0.60 * 0.30 * 1.00 =	0.18 m3
残土処分		0.70 =	0.70 m3
上層路盤工	粒調砕石 t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
下層路盤工	再生砕石 t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) t=3.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

HIVPφ50㎜


土工5

【市道・車道】（その他路線）

土工5

【市道・車道】(その他路線)

HIVPφ50 H=1.00m As



1m当り

管断面積（π*D^2)/4 = 0.0028

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	2.00 * 1.00 =	2.0 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装殻処分		0.60 * 0.05 * 1.00 =	0.03 m3
掘削工	機械	0.60 * 1.11 * 1.00 =	0.67 m3
管防護砂	砕 砂 機械投入人力転圧	(0.60 * 0.36 - 0.0028)* 1.00 =	0.21 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	0.60 * 0.20 * 1.00 =	0.12 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	0.60 * 0.30 * 1.00 =	0.18 m3
残土処分		0.67 =	0.67 m3
上層路盤工	粒調砕石 t=12cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
下層路盤工	再生砕石 t=15cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) t=3.0cm	0.60 * 1.00 =	0.60 m2

土 工 計 算 書

DCIP-GXφ150mm


土工6　　不断水分岐

【市道・車道】（二級路線）

土工6

【市道・車道】（二級路線）

DCIP-Gxφ150　H=1.00m As



1箇所当り　　管断面積（π*D^2)/4 = 0.0227

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	1.20 * 4.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
舗装殻処分		1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3
掘削工	機械	1.20 * 0.75 * 1.20 =	1.08 m3
掘削工	人力	1.20 * 0.47 * 1.20 =	0.67 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	(1.20 * 0.470 - 0.0227)* 1.20 =	0.64 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	(1.20 * 0.350)* 1.20 =	0.50 m3
残土処分		1.08 + 0.67 =	1.75 m3
下層路盤工	再生砕石 t＝30cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
上層路盤工	粒調砕石 t＝12cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2

土 工 計 算 書

HIVPφ100


土工7　　不断水分岐

【市道・車道】（その他路線）

土工7

【市道・車道】（その他路線）

HIVPφ100　H=1.00m As




1箇所当り　　管断面積（π*D^2)/4 = 0.0113

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	1.20 * 4.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
舗装殻処分		1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3
掘削工	機械	1.20 * 0.75 * 1.20 =	1.08 m3
掘削工	人力	1.20 * 0.42 * 1.20 =	0.60 m3
管防護砂	砕砂 機械投入人力転圧	(1.20 * 0.420 - 0.0113)* 1.20 =	0.59 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	(1.20 * 0.500)* 1.20 =	0.72 m3
残土処分		1.08 + 0.60 =	1.68 m3
下層路盤工	再生砕石 t＝15㎝	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
上層路盤工	粒調砕石 t＝12㎝	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2

土 工 計 算 書

土工8　　試掘

【市道・車道】（二級路線）



1箇所当り　　管断面積（π*D^2)/4 = 0.0000

名　称	形　状	算　式	数　量
舗装切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=15cm以下	1.20 * 4.00 =	4.80 m
舗装版破砕工	機械 t=5.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2
舗装殻処分		1.20 * 0.05 * 1.20 =	0.07 m3
掘削工	機械	1.20 * 0.85 * 1.20 =	1.22 m3
掘削工	人力	1.20 * 0.30 * 1.20 =	0.43 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入人力転圧	(1.20 * 0.200)* 1.20 =	0.28 m3
埋戻工	再生砕石 機械投入機械転圧	(1.20 * 0.970)* 1.20 =	1.39 m3
残土処分		1.22 =	1.22 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) t=3.0cm	1.20 * 1.20 =	1.44 m2

平面図(1/2) S=1/500

N

水道(県) DIPφ600 t=1.20
水道 DIPφ400 t=1.20
水道 VPφ200 t=1.30
水道 VPφ350
水道 VPφ200
HPφ300(鞘管EF) L=23.0
HPφ600 L=61.0
HPφ500 L=61.0
DIPφ150
DIPφ100
1000
2600
1700
1200
1800
No.6
No.6+40.95
No.6+44.95
No.7
No.8
No.8+46.89
No.9
No.9+1.00
No.9+16.35
No.10
No.11
No.12
IP.6
IP.7
IP.8
IP.9
IP.10
IP.11
IP.12
IP.13
IP.14
IP.15
IP.16
IP.17
IP.18
IP.19
IP.20
133.5
133.1
135.2
138.0
137.4
(ドレン管)
DCIP-GXφ75 L=0.6m
HIVPφ75 L=3.1m
土工3 L=1.3m
土工2 L=0.6m
HPPEφ100 L=43.5m
土工4 L=43.5m
HIVPφ50 L=9.3m
土工5 L=8.6m
土工7 N=1.0
不断水割T字管φ100×φ100
(VP用／仕切弁付)
水道 HIVPφ100
空気弁φ25
DCIP-GXφ75 L=1.1m
土工2 L=1.1m
土工8(試掘) N=1.0
(工事中)
三味溜
13377
土工1 L=443.6m
DCIP-GXφ150 L=443.6m
174.9
144.8
139.7
127.9
129.5
150
160
170
140

施工年度	令和 8 年度
工 事 名	川合町地先水道管布設（1工区）工事
工事場所	東近江市 川合町 地先
図面名称	平面図(1/2)
縮 尺	1：500
図面番号	1
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

平面図(2/2) S=1/500

N

DCIP-GXφ150 L=443.6m

土工1 L=443.6m

216024

77245

(伏越し7)
8450(8468)

6706

1288

土工6 N=1.0

No.12

IP.18

IP.20

IP.21

1200

水道(県) DIPφ600 d=1.20

水道 DIPφ400 d=1.20

IP.22

1800

No.13

No.14

1800

水道(県) DIPφ600 d=1.20

水道 DIPφ400 d=1.20

No.15

150

(工事中)

160

水道 DIPφ250 d=1.20

水道 DIPφ400 d=1.20

水道(県) DIPφ500 d=1.20

水道 VPφ150 d=1.20

IP.23

IP.24

IP.25

No.17

(600)

水道(県) DIPφ700 d=2.35

水道 VPφ150 d=1.20

(ドレン④)

DCIP-GXφ75
L=0.6m

HIVPφ75
L=2.1m

土工2 L=0.6m

土工3 L=1.4m

水道 VPφ150 d=1.20

水道(県) DIPφ700 d=1.55

水道 φ100 d=1.20

不断水割T字管中仕

不断水割T字管φ150×φ150
(DCIP用/仕切弁付)

水道 DCIP-GXφ150 d=1.00

No.18+15.71

IP.30

No.19+1.71

IP.29

1200

中央線

土工8(試掘) N=1.0

空気弁φ25

古川シエル
第二工場


烏谷ラ遊園
八合希工場


畑田配水池


施工年度	令和 8 年度
工 事 名	川合町地先水道管布設（1工区）工事
工事場所	東近江市 川合町 地先
図面名称	平面図(2/2)
縮 尺	1：500
図面番号	2
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

管割図(1/2) S=1/NON

ドレン ⑥









【凡例】


GX形受口		GF RF	フランジ形
GX形挿し口			仕切弁
ライナ			空気弁
G-Link			補修弁
P-Link			


施工年度	令和 8 年度
工 事 名	川合町地先水道管布設（1工区）工事
工事場所	東近江市 川合町 地先
図面名称	管割図(1/2)
縮 尺	1：NON
図面番号	3
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

管割図(2/2) S=1/NON
(2工区)










【凡例】

GX形受口		GF RF	フランジ形
GX形挿し口			仕切弁
ライナ			空気弁
G−Link			補修弁
P−Link			


施工年度	令和 8 年度
工 事 名	川合町地先水道管布設（1工区）工事
工事場所	東近江市 川合町 地先
図面名称	管割図(2/2)
縮 尺	1：NON
図面番号	4
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

横断面図 S=1/50


E－E'断面




G－G'断面



F－F'断面




H－H'断面




施工年度	令和 ８ 年度
工 事 名	川合町地先水道管布設（１工区）工事
工事場所	東近江市　川合町　地先
図面名称	横断面図
縮　　尺	1：50
図面番号	5
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

舗装構成図 S=1/20

（二級路線）
仮復旧




（その他路線）
仮復旧




仕切弁きょう構造図 S=1/20

仕切弁ﾎﾞｯｸｽ




空気弁きょう構造図 S=1/20

空気弁φ25 ① (No. 10+19.27)



空気弁φ25 ② (No. 18+15.22)



土工標準図


土工 1
【市道・車道】
（二級路線）

土工 2
【市道・車道】
（二級路線）


土工 3
【市道・車道】
（二級路線）

土工 4
【市道・車道】
（その他路線）


土工 5
【市道・車道】
（その他路線）




土工 6
【市道・車道】
（二級路線）



土工 7
【市道・車道】
（その他路線）



土工 8
【市道・車道】
（二級路線）



施工年度	令和 8 年度
工事名	川合町地先水道管布設（1工区）工事
工事場所	東近江市　川合町　地先
図面名称	舗装構成図、土工標準図 仕切弁・空気弁きょう構造図
縮尺	
図面番号	6
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	