特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第67号
工 事 名　八日市本町駐車場整備工事
工事場所　東近江市八日市本町地先

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。
第４条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則
１－１－１－12　施工体制台帳等
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。
４　受注者は、舗装施工管理技術者を配置し、舗装工事（舗装工）の現場施工時において、

工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
なお、舗装施工管理技術者について、協力業者により配置することを可能とする。

１－１－１－16　設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編１－１－１－15から１－１－１－17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

１－１－１－20　建設副産物

（舗装の切断作業に伴う泥水の処理）

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難い場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。また、受注者はＣＯＢＲＩＳにより出力した再生資源利用［促進］計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	竹山建設㈱	愛知郡愛荘町愛知川	８時～17時	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（建設発生土）

受注者は、以下の指定地に建設発生土を運搬し、整地しなければならない。

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
残土	東近江市道路用地	東近江市建部北町		

１－１－１－25　施工管理

（品質管理試験）

「施工管理基準」品質管理基準の測定基準について下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
路盤工	現場密度の測定	1000ｍ２に１箇所	500ｍ２に１箇所 （１箇所３孔以上）
	プルーフローリング	随時	路盤施工後
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	現場密度の測定	1000ｍ２に１個	500ｍ２に１個
	温度測定 （初期締固め前）	随時	１日４回又は５台ごと

（出来形管理基準）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下表のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
排水構造物工	基準高▽	40ｍに１箇所又は 変化点ごと	20ｍに１箇所又は 変化点ごと
	延長　L	１箇所/１施工箇所	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	厚さ	1000ｍ２に１個	500ｍ２に１個
	幅	80 メートルに１箇所	20 メートルに１箇所

１－１－１－28　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対

象とする。
3　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
（道路付属物及び占用物件の処置）
1　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
2　マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。
なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

（掘削部の安全施工）
危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

1－1－1－32　環境対策
（低騒音型・超低騒音型の適用）
本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。
（排出ガス対策型建設機械）
付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

1－1－1－34　交通安全管理
（交通誘導員の有資格）
交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。
なお、交通誘導員Ａ及びＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
市道木戸川西線	1名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

1－1－1－36　諸法令の遵守
受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。

1－1－42　保険の付保及び事故の補償
（建設業退職金共済制度）
工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。
1　受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
2　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること

（法定外の労災保険の付保）
本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第３節　レディミクストコンクリート

１－３－３－１　一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法25ミリメートルを監督員の承諾を得て20ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308によることとする。

１－３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55パーセント以下、無筋コンクリートについては、60パーセント以下とするものとする。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－７　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－15　提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各１部提出すること。

第　４　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

４－１－１－１　施工上の留意点

（水路法線の決定）
　施工前に起工測量を行い、官民境界等その他必要な情報を得たうえで工事にかかること。
（既設管の措置）
　工事着手前に既設地下埋設物（水道、下水等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時場所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	2	委託契約書の写し添付　　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	〃
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了届と同時	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による


位　置　図
N
八日市駅
八日市高校
施工箇所
八日市浜野町
八日市東浜町
八日市上之町
八日市町
八日市本町
八日市本町一丁目
八日市金屋一丁目
八日市金屋二丁目
八日市東本町
八日市図書館
市道小脇上之町線
市道緑町線
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		八日市本町駐車場整備工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年 7月30日
歩掛適用年月		2026年 7月30日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した資材単価一覧

（単位：円）

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000001	自由勾配側溝本体（横断タイプ）	内寸B=500H=400L=2000	25t用(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み･普通目･ﾎﾞﾙﾄ固定)参考質量773kg	個	異常値 74,400	154,700	147,360	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000004	VP用メカ型キャップ	φ50（内外面粉体塗装）		個	10,900	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000009	浸透壁	H=900		個	104,200	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000010	底版	φ900 φ650開口		個	44,200	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000011	PU桝	300*300*700	T-25 細目 110度開閉	個	73,100	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000012	As桝	300*300*500	T-25 細目 110度開閉	個	68,800	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

2．見積によって決定した施工単価一覧

（単位：円）

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000005	車止めﾊﾞﾘｶｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製固定式ｱｰﾁ型（材工共）		箇所	62,660	65,500	74,100	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

3．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	建設副産物投棄料	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	3,750	
YZT0000002	建設副産物投棄料	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	1,175	
YZT0000003	建設副産物投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻		m3	1,880	

【参考資料】積算条件等明示書

４．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000006	駐車ﾌﾞﾛｯｸ	600*170*100		建設物価2026年6月P.452	積算資料2026年6月P.637
YZA0000007	土木シート（長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布）	厚4.0mm W2.0m 目付400g/m2		建設物価2026年6月P.393	積算資料2026年6月P.526
YZA0000008	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP30		建設物価2026年6月P.574	積算資料2026年6月P.693

（その他積算条件等）

・本工事で計上している土木工事標準単価については、「土木コスト情報（2026年夏号）」および「土木施工単価（2026年夏号）」の単価を平均し、土木工事標準積算基準書(参考資料)Ⅰ-12-8(4)のとおり、端数処理しています。

見積用

八日市本町駐車場整備工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0113-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 7月30日		
単価適用年月		2026年 7月30日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	東近江市八日市本町地先		

費　　目	本工事費	八日市本町駐車場整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	17					単-1号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1					単-2号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	3					単-3号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	30					単-4号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	17					単-5号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1					単-6号
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-7号
既設下水道管及び水道管撤去		式	1					内-1号
道路土工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	133					単-8号
床掘り	土質土砂	m3	65					単-9号
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	m3	45					単-10号
埋戻し	土質RC-30	m3	1					単-11号
埋戻し	土質S-30	m3	8					単-12号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	148					単-13号
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材規格RC-30;仕上り厚150㎜	m2	884					単-14号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	884					単-15号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
自由勾配側溝	側溝規格500*400縦断	m	30					単-16号
自由勾配側溝	側溝規格500*400横断	m	6					単-17号
自由勾配側溝	側溝規格300*300縦断	m	25					単-18号
自由勾配側溝	側溝規格300*300横断	m	6					単-19号
側溝蓋	500用Co蓋	枚	26					単-20号
側溝蓋	500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	4					単-21号
側溝蓋	300用Co蓋	枚	23					単-22号
側溝蓋	300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	2					単-23号
管渠工		式	1					
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径200～400㎜	m	2					単-24号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格φ350	m	6.8					単-25号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格φ200	m	1.6					単-26号
既設水路接続工		式	1					内-2号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	5					単-27号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格300*700	箇所	1					単-28号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格300*500	箇所	1					単-29号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	ﾏﾝﾎｰﾙ規格1号;蓋種類鉄蓋	箇所	1					単-30号
擁壁工		式	1					
擁壁工	水路兼用	式	1					内-3号
止壁工		箇所	1					単-31号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工		式	1					
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1					
車止めﾎﾟｽﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製ｱｰﾁ型1000*650	箇所	5					単-32号
付帯工		式	1					
車止めﾌﾞﾛｯｸ		式	1					
車止めﾌﾞﾛｯｸ		個	31					単-33号
電気設備工		式	1					
引込柱及び照明柱基礎		基	4					単-34号
案内看板基礎		基	1					単-35号
手順看板基礎		基	1					単-36号
精算機基礎		基	1					単-37号
電線管		m	59					単-38号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1					
車線分離標	車線分離標規格H=650;施工区分可変式(穿孔式･1本脚);施工規模10本未満	本	4					単-39号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200					単-40号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	96					単-41号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	7					単-42号
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1					
薄層ｶﾗｰ舗装	青色	m2	17					単-43号
仮設工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	八日市本町駐車場整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-44号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	既設下水道管及び水道管撤去	単価適用年月日	20260730
		歩掛適用年月日	20260730
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m3	12					CB210100 管理費区分 無 単-52号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	12					CB210410 管理費区分 無 単-53号
VP用メカ型キャップ	φ50（内外面粉体塗装）	個	1					YZA0000004-001 管理費区分 無
塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ	VUφ150㎜	個	1					Z905023040 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

東近江市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	既設水路接続工	単価適用年月日	20260730
		歩掛適用年月日	20260730
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.7					CB240010 管理費区分 無 単-76号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	7					CB240210 管理費区分 無 単-77号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

東近江市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	擁壁工	単価適用年月日	20260730
		歩掛適用年月日	20260730
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.18					CB240010 管理費区分 無 単-76号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	15.68					CB240210 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.44					CB240010 管理費区分 無 単-76号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.7					CB221110 管理費区分 無 単-85号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

東近江市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-49号
建設副産物投棄料	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-50号
建設副産物投棄料	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号
建設副産物投棄料	ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	m3	1			YZT0000003-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質RC-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-53号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質S-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-57号
単粒度砕石	４号３０－２０mm	m3	1.11			Z002128001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-58号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材規格RC-30;仕上り厚150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格500*400縦断						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.72m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.23m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.55m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格500*400横断						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.79m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.34m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.76m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300*300縦断						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.32m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300*300横断						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.99m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	500用Co蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	500用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	300用Co蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝350㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-71号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.48			CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2			CB240210 管理費区分 無 単-73号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.08			DXS10420 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝200㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝1m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-75号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2			CB240210 管理費区分 無 単-73号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.05			DXS10420 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝	単位	箇所	数量	5	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-78号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-79号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.32m3を超え0.34m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	2			CB222950 管理費区分 無 単-80号
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-81号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)	T-25 ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ付き すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量47kg	組	4			Z901368315 管理費区分 無
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)	T-25 ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ付き すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量69kg	組	1			Z901368320 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格300*700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-82号
PU桝	300*300*700	個	1			YZA0000011-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.25			CB240210 管理費区分 無 単-73号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格300*500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-82号
As桝	300*300*500	個	1			YZA0000012-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.24			CB240210 管理費区分 無 単-73号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.04			CB240010 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ﾏﾝﾎｰﾙ規格1号;蓋種類鉄蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m超～4m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-84号
鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T-25 呼び600 JSWAS G-4対応(除雪対応)	組	1			Z902505006 管理費区分 無
土木シート（長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布）	厚4.0㎜ W2.0m 目付400g/m2	m2	26.88			YZA0000007-001 管理費区分 無
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ	各号共通 φ600㎜ H=50㎜	個	1			Z902505032 管理費区分 無
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	1号 φ600×900×600㎜	個	1			Z902505246 管理費区分 無
組立ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	1号 φ900㎜ H=600㎜	個	1			Z902505194 管理費区分 無
浸透壁	H=900	個	2			YZA0000009-001 管理費区分 無
底版	φ900 φ650開口	個	1			YZA0000010-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止壁工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.21			CB240010 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1.3			CB240210 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	車止めﾎﾟｽﾄ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ｽﾃﾝﾚｽ製ｱｰﾁ型1000*650						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾊﾞﾘｶｰ	ｽﾃﾝﾚｽ製固定式ｱｰﾁ型（材工共）	箇所	1			YZA0000005-001 管理費区分 無
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.03			CB240010 管理費区分 無 単-76号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.13			CB221110 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	車止めﾌﾞﾛｯｸ	単位	個	数量	20	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
駐車ﾌﾞﾛｯｸ	600*170*100	個	20			YZA0000006-001 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	引込柱及び照明柱基礎	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.16			CB221110 管理費区分 無 単-85号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1.6			CB240210 管理費区分 無 単-77号
円形空洞型枠	Ｄ２００	m	1			Z006002005 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.13			CB240010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	案内看板基礎	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.18			CB221110 管理費区分 無 単-85号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1.92			CB240210 管理費区分 無 単-77号
円形空洞型枠	Ｄ１５０	m	1.6			Z006002004 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.12			CB240010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	手順看板基礎	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.13			CB221110 管理費区分 無 単-85号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-77号
円形空洞型枠	Ｄ１００	m	1			Z006002002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	精算機基礎	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.42			CB221110 管理費区分 無 単-85号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.52			CB240210 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電線管	単位	m	数量	59	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m	59			WYB00001 管理費区分 無 単-88号
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝構内地中 50㎜以下：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 30㎜：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：	m	89			WE110500 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	車線分離標	単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格H=650;施工区分可変式(穿孔式･1本脚);施工規模10本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 （車線分離標［ラバーポール］設置）	施工区分＝可変式（穿孔式・1本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高650：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15㎝換算;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15㎝換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	薄層ｶﾗｰ舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	青色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表

単-45号　　WB824010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-46号　　WB824010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号　　CB430510

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号　　CB430310

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号　　CB227010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号　　CB227010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号　　CB210100

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号　　CB210410

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号　　CB210410

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号　　CB210100

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号　　CB210030

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号　　CB210410

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号　　CB210410

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号　　CB210410

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　供用日当たり賃料	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号　　CB210410

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号　　CB210110

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り　2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 2.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号　　CB210610

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号　　CB410040

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種） 150㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号　　CB410040

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（砕石各種） 150㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	路盤材（砕石各種） 150 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号　　CB410260

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号　　CB410260

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-62号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.72m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23m3/10m18-8-40（高炉） 0.55m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体	５００×４００×２０００　蓋２枚掛タイプ 25t用 参考質量532kg	個	5			Z902309095 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.763			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	0.583			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.476			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.72 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23 m3/10m 18-8-40（高炉）					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-62号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.72m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.23m3/10m18-8-40（高炉） 0.55m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.55 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-63号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.79m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.34m3/10m18-8-40（高炉） 0.76m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体（横断タイプ）	内寸B=500H=400L=2000	個	5			YZA0000001-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.837			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	0.806			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.608			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.79 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.34 m3/10m 18-8-40（高炉）					

参考資料

2次単価表

単-63号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量		単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.79m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.34m3/10m18-8-40（高炉） 0.76m3/10m				10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.76 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-64号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m18-8-40（高炉） 0.32m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体	３００×３００×２０００　蓋２枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	5			Z902309005 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.53			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	0.339			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.08			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.5 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9 m3/10m 18-8-40（高炉）					

参考資料

2次単価表

単-64号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.5m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m18-8-40（高炉） 0.32m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.32 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-65号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.56m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.99m3/10m18-8-40（高炉） 0.15m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体（横断タイプ）	内寸Ｂ＝３００　Ｈ＝３００　Ｌ＝２０００ｍｍ　25t用(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ込み･普通目･ﾎﾞﾙﾄ固定)参考質量475kg	個	5			Z902309210 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.594			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	同上	m3	0.159			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.188			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.56 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.99 m3/10m 18-8-40（高炉）					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-65号　　WB821420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.56m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.99m3/10m18-8-40（高炉） 0.15m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.15 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-66号　　WB821430

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	内幅500ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 83kg	枚	100			Z902313015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-67号　　WB821430

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ)	T-25内幅500ﾀｲﾌﾟL=50cmｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量38kg　すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量38kg	枚	100			Z901366375 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-68号　　WB821430

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg	枚	100			Z902313005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-69号　　WB821430

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ)	T-25内幅300ﾀｲﾌﾟL=50cmｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量18kg　すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量18kg	枚	100			Z901366365 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号　　CB222770

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%				Z005002019 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号　　CB222850

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350mm 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	ＶＰＢＲ－３５０　Ｌ＝２０００　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	%				Z902508040 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号　　CB222850

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 350㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	350㎜					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号　　CB240010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号　　CB240210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-74号　　DXS10420

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ﾓﾙﾀﾙ練工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物 配合比１：３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	0.53			Z002002003 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ｾﾒﾝﾄ種別 J02 配合比	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物 配合比１：３					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号　　CB222850

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜ 1m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	ＶＰＢＯ－２００　Ｌ＝１０００	%				Z902508010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号　　CB222850

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200㎜ 1m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	200㎜					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	1 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号　　CB240010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号　　CB240210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.24m3を超え0.26m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.30m3を超え0.32m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-80号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-80号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.32m3を超え0.34m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号　　CB222950

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.28m3を超え0.30m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号　　CB222800

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　供用日当たり賃料	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号　　CB222800

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-84号　　DGD60070

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900㎜) 3m超～4m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900㎜) 3m超～4m以下	箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900㎜) 3m超～4m以下 4箇所未満 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号　　CB221110

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	㎡2	数量	1	単価	
規格	12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号　　CB221110

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号　　CB240010

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号　　CB240210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-88号　　WYB00001

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土工	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3			CB210030 管理費区分 無 単-55号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.68			CB210410 管理費区分 無 単-56号
砂基礎設置工(人力施工)（市場単価）	時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	0.72			DGD60030 管理費区分 無 単-96号
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	0.6			DGD60040 管理費区分 無 単-97号
砕砂（管付近用）	最大寸法20mm	m3	1.47			Z902150802 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1.14			CB210110 管理費区分 無 単-58号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1.14			CB210610 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-89号　　WE110500

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z2
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	FEP30	m	100			YZA0000008-001 管理費区分 無 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 管規格	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜					
J04 条数による補正 J05 付属品率計上	1 条 0 %					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-90号　　WB812400

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工 （車線分離標［ラバーポール］設置）	単位	本	数量	1	単価	
規格	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高650 10本未満 無無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650㎜	本	1			Q001344002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高650					
J04 施工規模 J05 夜間作業の補正 J06 時間制約を受ける場合の補正	10本未満 無 無					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-91号　　WB821210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-91号　　WB821210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-92号　　WB821210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-92号　　WB821210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-93号　　WB821210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 有り 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-93号　　WB821210

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-94号　　WB812020

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN－301 100m2未満 無 無　有 無 有 1.0m超え（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	m2	1			Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模	車道（ETCレーン含む） RPN－301 100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工	無 無 有					
J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員	無 有 1.0m超え（標準）					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-95号　　WB010212

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表

単-96号　　DGD60030

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　人力施工	m3	1			Q2G1030010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 時間的制約を受ける場合の補正 J02 夜間作業補正	無 無					

参考資料

東近江市

3次単価表

単-97号　　DGD60040

単価適用年月日	20260730
歩掛適用年月日	20260730
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3未満 無 無					

参考資料

東近江市

【 当初 】

数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計算数量	設計数量	備　考
構造物撤去工	構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋Co機械施工	m3	17.10	17.00	
			無筋Co機械施工	m3	1.80	1.00	
		舗装版切断		m	3.60	3.00	1.8+1.8（既設舗装版切断）
		舗装版破砕		m2	30.60	30.00	
		殻運搬	鉄筋Co	m3	17.10	17.00	
		殻運搬	無筋Co	m3	1.80	1.00	
		殻運搬	As殻（掘削）	m3	1.53	1.00	
		水道管及び 下水道管撤去工		式	1.00	1.00	
道路土工	掘削工	掘削	t=150mm	m3	133.60	133.00	
	作業土工	床掘		m3	65.55	65.00	
		埋戻し	流用土	m3	45.65	45.00	
		埋戻し	RC-30	m3	1.53	1.00	
		埋戻し	S-30	m3	8.25	8.00	
		土砂等運搬		m3	148.48	148.00	
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤	t=150mm	m2	884.00	884.00	
		表層工	再密As(20) t=50mm	m2	884.00	884.00	
排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝	500*400縦断	m	30.00	30.00	
		自由勾配側溝	500*400横断	m	6.00	6.00	
		自由勾配側溝	300*300縦断	m	25.00	25.00	
		自由勾配側溝	300*300横断	m	6.00	6.00	
		側溝蓋	Co蓋500	枚	26.00	26.00	
			Gr蓋500	枚	4.00	4.00	
			Co蓋300	枚	23.00	23.00	
			Gr蓋300	枚	2.00	2.00	
		暗渠排水管	φ200	m	2.00	2.00	

【 当初 】

数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計算数量	設計数量	備　考
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ350	m	6.80	6.80	
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ200	m	1.60	1.60	
		既設水路接続工		式	1.00	1.00	
	集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ち集水桝		箇所	5.00	5.00	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	300*300*700	箇所	1.00	1.00	
			300*300*500	箇所	1.00	1.00	
		吸込槽		箇所	1.00	1.00	
擁壁工	擁壁工	擁壁工		式	1.00	1.00	
		止壁工		箇所	1.00	1.00	
防護柵工	防護柵工	車止め	ｱｰﾁ型	基	5.00	5.00	
付帯工	付帯工	車止めﾌﾞﾛｯｸ		個	31.00	31.00	
		引込柱及び照明柱基礎		基	4.00	4.00	
		案内看板基礎		基	1.00	1.00	
		手順看板基礎		基	1.00	1.00	
		精算機基礎		基	1.00	1.00	
		電線管		m	59.00	59.00	
		車線分離標設置		本	4.00	4.00	
区画線工	区画線工	溶融式区画線	実線15cm t=1.5mm	m	205.00	200.00	
		溶融式区画線	文字等 15cm換算	m	96.40	96.00	
		溶融式区画線	ゼブラ45cm	m	7.00	7.00	
	薄層カラー舗装	薄層カラー舗装	RPN-301	m2	17.50	17.00	
仮設工	交通誘導員	交通誘導員B		人	10.00	10.00	

立積・平積計算書

【当初】

測　　点	床掘				埋戻(流用土)				埋戻(RC-30)				埋戻(S-30)				摘 要
	距 離	断面積	平均断面	立 積	距 離	断面積	平均断面	立 積	距 離	断面積	平均断面	立 積	距 離	断面積	平均断面	立 積	
可変側溝 500*400縦断	30.000		0.638	19.140	30.000		0.200	6.000									
可変側溝 500*400横断	6.000		0.681	4.086	6.000		0.200	1.200									
可変側溝 300*300縦断	25.000		0.396	9.900	25.000		0.150	3.750									
可変側溝 300*300横断	6.000		0.426	2.556	6.000		0.170	1.020									
台付管φ350	6.800		0.607	4.128	6.800		0.320	2.176									
台付管φ200	1.600		0.456	0.730	1.600		0.280	0.448									
擁壁工	22.000		0.176	3.872	22.000		0.066	1.452									
PU桝 300*600	1.000				1.000		0.430	0.430									
車止めﾎﾟｰﾙ	5.000		0.050	0.250	5.000		0.020	0.100									
吸込槽	1.000		20.890	20.890	1.000		8.440	8.440	1.000		1.530	1.530	1.000		8.250	8.250	
合　計				65.551				25.016				1.530				8.250	

立積・平積計算書

【当初】

測　　点	コンクリート取壊し（無筋）				コンクリート取壊し（鉄筋）				埋戻(流用土)				摘 要
	距 離	断面積	平均断面	立 積	距 離	断面積	平均断面	立 積	距 離	断面積	平均断面	立 積	
既設側溝① 撤去工	18.000				18.000		0.378	6.804	18.000		0.428	7.704	
既設側溝② 撤去工	26.500				26.500		0.390	10.335	26.500		0.488	12.932	
既設擁壁 撤去工（式）	1.000		1.500	1.500	1.000				1.000				
地先ﾌﾞﾛｯｸ 撤去工	13.400		0.012	0.161	13.400				13.400				
集水桝撤去工	1.000		0.140	0.140	1.000				1.000				
合　計				1.801				17.139				20.636	

作業土工 土量計算書

測　点	距 離 m	掘削(平均厚t=20cm) 断面積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	断面積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	摘　要
NO. 0	0.0	3.73								
NO. 0 + 3.3	3.3	4.82	4.28	14.1						
NO. 0 + 10.0	6.7	5.52	5.17	34.6						
NO. 0 + 15.0	5.0	5.63	5.58	27.9						
NO. 0 + 20.0	5.0	5.98	5.81	29.1						
NO. 0 + 24.9	4.9	6.96	6.47	31.7						
				137.4						
既設側溝①					3.8					0.72*26.5*0.20
既設側溝②										
新設VS側溝①										
新設VS側溝②										
新設VS側溝③										
小計	24.9			133.6						

舗装工 平積計算書

測　点	距 離 m	表層工(t=5cm) 幅員 m	平均幅員 m	平　積 m^2	控除 m^2	路盤工(RC-30 t=10cm) 幅員 m	平均幅員 m	平　積 m^2	控除 m^2	摘　要
NO. 0	0.0	25.50				25.50				
NO. 0 + 3.3	3.3	36.50	31.00	102.3		36.50	31.00	102.3		
NO. 0 + 10.0	6.7	35.20	35.85	240.2		35.20	35.85	240.2		
NO. 0 + 15.0	5.0	34.80	35.00	175.0		34.80	35.00	175.0		
NO. 0 + 20.0	5.0	34.80	34.80	174.0		34.80	34.80	174.0		
NO. 0 + 24.9	4.9	34.80	34.80	170.5		34.80	34.80	170.5		
				862.0				862.0		
				54.8	別紙から			54.8	別紙から	
既設側溝①										
既設側溝②										
可変側溝500*400 縦断					21.2				21.2	0.72*29.5
可変側溝500*400 横断					4.5				4.5	0.75*6.0
可変側溝300*300 縦断					3.9				3.9	0.50*7.8
可変側溝300*300 横断					3.1				3.1	0.52*6.0
小計				884.0				884.0		
総計				884.0				884.0		

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工　平積計算書

測　点	距 離 m	ｲﾝﾊﾞｰﾄCo500*400縦断 断 面 積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	ｲﾝﾊﾞｰﾄCo300*300縦断 断 面 積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	摘　要
NO. 0 － 1.8	0.0	0.064								
NO. 0 － 7.8	6.0	0.074	0.069	0.410						
NO. 0 － 13.8	0.0	0.068								
NO. 0 － 19.3	5.5	0.032	0.050	0.280						
				0.690						
NO. 1 ＋ 0.0	0.0	0.069								
NO. 1 ＋ 3.5	3.5	0.056	0.062	0.220						
NO. 1 ＋ 8.5	5.0	0.051	0.054	0.270						
NO. 1 ＋ 13.5	5.0	0.046	0.049	0.250						
NO. 1 ＋ 18.5	5.0	0.039	0.043	0.220						
				0.960						
小計				1.65				0.00		
総計		500*400 30.00		1.65		300*300 0.0		0.00		

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 平積計算書

測　点	距 離 m	ｲﾝﾊﾞｰﾄCo300*300縦断 断面積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	断面積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	摘　要
NO. 0 － 23.5	0.0	0.023								
NO. 0 － 35.8	12.3	0.046	0.035	0.430						
NO. 0 － 40.7	4.9	0.057	0.051	0.250						
				0.680						
NO. 0 ＋ 0.0	0.0	0.015								
NO. 0 ＋ 3.0	3.0	0.015	0.015	0.050						
NO. 0 ＋ 9.0	0.0	0.015								
NO. 0 ＋ 13.8	4.8	0.015	0.015	0.070						
				0.12						
小計										
総計		300*300 25.00		0.00						

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工　平積計算書


測　点	距 離 m	ｲﾝﾊﾞｰﾄCo500*400横断				ｲﾝﾊﾞｰﾄCo300*300横断				摘　要
		断 面 積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	断 面 積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	控除 m^3	
NO. 0 － 7.8		0.074								
NO. 0 － 11.8	4.0	0.080	0.077	0.310						
NO. 0 － 13.8	2.0	0.068	0.074	0.150						
				0.460						
NO. 0 ＋ 3.0	0.0					0.015				
NO. 0 ＋ 9.0	6.0					0.015	0.015	0.090		
小計				0.46				0.09		
総計		500*400 6.00		0.46		300*300 6.00		0.09		

既設舗装修繕工 立積計算書

測　点	距 離 m	舗装取壊し工 幅員 m	舗装取壊し工 平均幅員 m^2	舗装取壊し工 断面積 m^2	舗装取壊し工 控除 m^2	表層、路盤工(RC-30 t=10cm) 幅員 m	表層、路盤工(RC-30 t=10cm) 平均幅員 m	表層、路盤工(RC-30 t=10cm) 平　積 m^2	表層、路盤工(RC-30 t=10cm) 控除 m^2	摘　要
NO. 0 + 0.0	0.0	1.800				2.75				
NO. 0 + 17.0	17.0	1.800	1.800	30.600		2.75	2.75	46.8		
				30.600				46.8		
								8.0		隅切り
小計				30.60				54.8	0.0	
総計				30.6				54.8	0.0	

単位材料計算書

種別及び細別：　自由勾配側溝（縦断）　500*400




10m当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
側溝本体	L=2000	N= 5	=	個	5.00
蓋	Co蓋	N= 9	=	枚	9.00
蓋	細目Gr T-25	N= 1	=	枚	1.00
基礎砕石		A= 0.82*10	=	m2	8.20
	RC-40 t=150	V= 0.82*0.15*10.0	=	m3	1.23
型枠		A= 0.1*10.0*2	=	m3	2.00
基礎Co	18-8-40BB	V= 0.72*0.1*10.0	=	m3	0.72
床掘		V= 1.02*(0.825-0.20)*10	=	m3	6.38
埋戻	RC-30	V= 0.20*10	=	m3	2.00

単位材料計算書

種別及び細別：　自由勾配側溝（横断）　500*400




10m当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
側溝本体	L=2000	N= 5	=	個	5.00
基礎砕石		A = 0.89*10	=	m2	8.90
	RC-40 t=150	V = 0.89*0.15*10.0	=	m3	1.34
型枠		A= 0.1*10.0*2	=	m3	2.00
基礎Co	18-8-40BB	V= 0.79*0.1*10.0	=	m3	0.79
床掘		V= 1.09*(0.825-0.20)*10	=	m3	6.81
埋戻	RC-30	V= 0.20*10	=	m3	2.00

単位材料計算書

種別及び細別：　自由勾配側溝（縦断）　300*300




10m当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
側溝本体	L=2000	N= 5	=	個	5.00
蓋	Co蓋	N= 9	=	枚	9.00
蓋	細目Gr T-25	N= 1	=	枚	1.00
基礎砕石		A = 0.60*10	=	m2	6.00
	RC-40 t=150	V = 0.60*0.15*10.0	=	m3	0.90
型枠		A = 0.1*10.0*2	=	m3	2.00
基礎Co	18-8-40BB	V = 0.50*0.1*10.0	=	m3	0.50
床掘		V = 0.80*(0.695-0.20)*10	=	m3	3.96
埋戻	RC-30	V = 0.15*10	=	m3	1.50

単位材料計算書

種別及び細別：　自由勾配側溝（横断）　300*300




10m当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
側溝本体	L=2000	N= 5	=	個	5.00
基礎砕石		A = 0.66*10	=	m2	6.60
	RC-40 t=150	V = 0.66*0.15*10.0	=	m3	0.99
型枠		A = 0.1*10.0*2	=	m3	2.00
基礎Co	18-8-40BB	V = 0.56*0.1*10.0	=	m3	0.56
床掘		V = 0.86*(0.695-0.20)*10	=	m3	4.26
埋戻	RC-30	V = 0.17*10	=	m3	1.70

単位材料計算書

種別及び細別：　台付管 φ350




10m当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
台付管	φ350 L=2000	N= 5	=	個	5.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.48*10.0	=	m2	4.80
		V= 0.48*0.15*10.0	=	m3	0.72
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	V= 0.48*0.10*10.0	=	m3	0.48
型枠		A= 0.10*10.0*2	=	m2	2.00
敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	V= 0.28*0.03*10.0	=	m3	0.08
床掘		V= 0.88*0.690*10.0	=	m3	6.07
埋戻	RC-30	V= 0.32*10	=	m3	3.20

単位材料計算書

種別及び細別：　台付管 φ200




10m当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
台付管	φ200 L=2000	N= 5	=	個	5.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.36*10.0	=	m2	3.60
		V= 0.36*0.15*10.0	=	m3	0.54
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	V= 0.36*0.10*10.0	=	m3	0.36
型枠		A= 0.10*10.0*2	=	m2	2.00
敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	V= 0.16*0.03*10.0	=	m3	0.05
床掘		V= 0.76*0.60*10.0	=	m3	4.56
埋戻	RC-30	V= 0.28*10	=	m3	2.80

単位材料計算書

種別及び細別：　擁壁工（水路兼用）




1式当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
擁壁工			=	m	22.00
コンクリート	18-8-40BB	V= 7.84*0.15	=	m3	1.18
型枠		A= 7.84*2	=	m2	15.68
コンクリート	18-8-40BB	V= 0.20*0.10*22.0	=	m3	0.44
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.35*22.0	=	m2	7.70
		V= 0.35*0.15*22.0	=	m2	1.16
床掘		V= 0.08*22.0	=	m3	1.76
埋戻	RC-30	V= 0.03*22.0	=	m3	0.66

単位材料計算書

種別及び細別：　AS桝□300*500




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
As桝		N= 1	=	個	1.00
ｲﾝﾊﾞｰﾄCo	18-8-25BB	V= 0.45*0.45*0.05	=	m3	0.01
型枠		A= 0.60*0.10*4	=	m2	0.24
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	V= 0.60*0.60*0.10	=	m3	0.04
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.60*0.60	=	m2	0.36
		V= 0.60*0.60*0.15	=	m3	0.05

単位材料計算書

種別及び細別：　PU桝□300*700




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
PU桝		N= 1	=	個	1.00
ｲﾝﾊﾞｰﾄCo	18-8-25BB	V= 0.45*0.45*0.05	=	m3	0.01
型枠		A= 0.62*0.10*4	=	m2	0.25
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	V= 0.62*0.62*0.10	=	m3	0.04
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.62*0.62	=	m2	0.38
		V= 0.62*0.62*0.15	=	m3	0.06
埋戻	RC-30	V= (0.92*0.92-0.52*0.52)*0.75	=	m3	0.43

単位材料計算書

種別及び細別：　ｽﾃﾝﾚｽ製車止めﾎﾟｰﾙ（ｱｰﾁ型）1000*650





1箇所当たり


工　種	種　別	算　式		単位	数 量
車止めポール	1000*650	N=	=	基	1.00
型枠		A= 0.25*0.25*4*2	=	m2	0.50
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	V= 0.25*0.25*0.25*2	=	m3	0.03
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.25*0.25*2	=	m2	0.13
		V= 0.25*0.25*0.15*2	=	m3	0.02
床掘		V= 0.35*0.35*0.20*2	=	m3	0.05
埋戻	RC-30	V= (0.35*0.35-0.25*0.25)*0.2*2	=	m3	0.02

単位材料計算書

種別及び細別：　現場打ち集水桝①□500*550








1箇所当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート	18-8-40BB	V= 0.80*0.80*0.70-0.50*0.50*0.55-0.50*0.40*0.15*2	m3	0.25
型枠		A= 0.80*0.70*4+0.55*0.50*4-0.50*0.40*2*2	m2	2.54
グレーチング	T-25 500*500	N=	個	1.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.90*0.90	m2	0.81
		V= 0.90*0.90*0.15	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　現場打ち集水桝②□500*600





1箇所当たり


工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート	18-8-40BB	V= 0.80*0.80*0.75-0.50*0.50*0.60-(0.50*0.40-0.35^2*π/4)*0.15	m3	0.31
型枠		A= 0.80*0.75*4+0.60*0.50*4-0.50*0.40*2-0.35^2*π/4*2	m2	3.01
グレーチング	T-25 500*500	N=	個	1.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.90*0.90	m2	0.81
		V= 0.90*0.90*0.15	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　現場打ち集水桝③□500*650









1箇所当たり


工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート	18-8-40BB	V= 0.80*0.80*0.80-0.50*0.50*0.65-(0.50*0.50-0.35^2*π/4)*0.15	m3	0.33
型枠		A= 0.80*0.80*4+0.65*0.50*4-0.50*0.50*2-0.35^2*π/4*2	m2	3.17
グレーチング	T-25 500*500	N=	個	1.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.90*0.90	m2	0.81
		V= 0.90*0.90*0.15	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　現場打ち集水桝④□500*650








1箇所当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート	18-8-40BB	V= 0.80*0.80*0.80-0.50*0.50*0.65-0.50*0.40*0.15*2	m3	0.29
型枠		A= 0.80*0.80*4+0.65*0.50*4-0.50*0.40*2*2	m2	3.06
グレーチング	T-25 500*500	N=	個	1.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 0.90*0.90	m2	0.81
		V= 0.90*0.90*0.15	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　現場打ち集水桝⑤□600*650




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート	18-8-40BB	V= 0.90*0.90*0.80-0.60*0.60*0.60*0.65-(0.60*0.50+0.50*0.50)*0.15	m3	0.33
型枠		A= 0.90*0.80*4+0.65*0.60*4-0.60*0.50*2-0.50*0.50*2	m2	3.34
グレーチング	T-25 600*600	N=	個	1.00
基礎砕石	RC-40 t=150	A= 1.00*1.00	m2	0.81
		V= 1.00*1.00*0.15	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　止壁工




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート	18-8-40BB	V= (0.20+0.45)/2*0.80*0.80	m3	0.21
型枠		A= 0.80*0.80+0.83*0.80	m2	1.30

単位材料計算書

種別及び細別：　吸込槽




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
マンホール蓋	φ600鋳鉄(T-25)	N= 1	=	基	1.00
調整ﾘﾝｸﾞ	600型 H=50	N= 1	=	基	1.00
斜壁	600型	N= 1	=	基	1.00
直壁	900型 H=600	N= 1	=	基	1.00
浸透壁	900型 H=900	N= 2	=	基	2.00
底版用ﾘﾝｸﾞ	900型 φ650開口	N= 1	=	基	1.00
透水ｼｰﾄ		A= 1/2*(1.50+2.75)*2.11*4+1.50*1.50+2.75*2.75-π*1.05^2/4	=	m2	26.88
粒度砕石	S-30	V= (1.50*1.50＋2.75*2.75)/2*2.02-π*1.05^2/4*1.92	=	m3	8.25
基面整正		A= 1.50*1.50	=	m2	2.25
床掘		V= (3.3*3.3+1.5*1.5)/2*(3.03+0.15)	=	m3	20.89
埋戻	流用土	V= (2.75*2.75+3.3*3.3)/2*1.01-π*1.05^2/4*1.01	=	m3	8.44
	RC-30	V= 3.3*3.3*0.15-π*((1.05+0.82)/2)^2/4*0.15	=	m3	1.53

単位材料計算書

種別及び細別：　既設側溝①撤去工




10m当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート取壊し	鉄筋	V=　(0.95*0.65-0.60*0.40)*10.0	m3	3.78
埋戻し	流用土	V=　0.95*0.45*10.0	m3	4.28

単位材料計算書

種別及び細別：　既設側溝②撤去工




10m当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート取壊し	無筋	V= (0.75*0.85-0.45*0.55)*10.0	m3	3.90
埋戻し	流用土	V= 0.75*0.65*10.0	m3	4.88

単位材料計算書

種別及び細別：　既設擁壁撤去工




1式当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート取壊し	無筋	V= (0.32*0.15+0.20*0.10)*22.0	m3	1.50

単位材料計算書

種別及び細別：　地先ﾌﾞﾛｯｸ撤去工




10m当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート取壊し	無筋	V= 0.12*0.10*10.0	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　既設下水道管及び水道管撤去




1式当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
掘削		V= 1.0*0.85*15.0	m3	12.75
埋戻	流用土	V= 1.0*0.85*15.0	m3	12.75
メカキャップ	φ50		個	1.00
VUキャップ	φ150		個	1.00

単位材料計算書

種別及び細別：　集水桝撤去工




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式	単位	数 量
コンクリート取壊し	無筋	V= 0.50*0.50*0.80-0.30*0.30*0.70	m3	0.14

単位材料計算書

種別及び細別：　引込柱及び照明柱




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
基礎砕石		A = 0.40*0.40	=	m2	0.16
	RC-40 t=150	V = 0.16*0.15	=	m3	0.02
型枠		A = 0.40*1.0*4	=	m2	1.60
円形型枠	φ200紙製		=	m	1.00
基礎Co	18-8-40BB	V = (0.40*0.40-0.2^2*π/4)*1.0	=	m3	0.13

単位材料計算書

種別及び細別：　案内看板




1基当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
基礎砕石		A = 0.30*0.30*2	=	m2	0.18
	RC-40 t=150	V = 0.09*0.15*2	=	m3	0.03
型枠		A = 0.30*0.80*4*2	=	m2	1.92
円形型枠	φ150紙製		=	m	1.60
基礎Co	18-8-40BB	V = (0.30*0.30-0.15^2*π/4)*0.80*2	=	m3	0.12

単位材料計算書

種別及び細別：　手順看板




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
基礎砕石		A = 0.25*0.25*2	=	m2	0.13
	RC-40 t=150	V = 0.25*0.25*0.15*2	=	m3	0.02
型枠		A = 0.25*0.50*4*2	=	m2	1.00
円形型枠	φ100紙製		=	m	1.00
基礎Co	18-8-40BB	V = (0.25*0.25-0.10^2*π/4)*0.50*2	=	m3	0.05

単位材料計算書

種別及び細別：　精算機




1箇所当たり

工　種	種　別	算　式		単位	数 量
基礎砕石		A = 0.70*0.60	=	m2	0.42
	RC-40 t=150	V = 0.70*0.60*0.15	=	m3	0.06
型枠		A = 0.70*0.20*2+0.6*0.2*2	=	m2	0.52
基礎Co	18-8-40BB	V = 0.70*0.60*0.20	=	m3	0.08

単位材料計算書

種別及び細別：　電線管



10m当たり


工　種	種　別	算　式		単位	数 量
基礎砂		A = 0.60*10.0	=	m2	6.00
	砕砂	V = 0.10*0.60*10.0	=	m3	0.60
防護砂		V = 0.12*0.60*10.0	=	m3	0.72
砕砂		V = (0.60+0.72)*1.11	=	m3	1.47
埋戻	流用土	V = 0.28*0.60*10.0	=	m3	1.68
床掘		V = 0.50*0.60*10.0	=	m3	3.00
土砂等運搬		V = 3.00-1.68*1.11	=	m3	1.14
※電線管	FEP30	電線管延長は2条区間があるため全延長とする		m	89.00

数　量　計　算　書

1.0式当り

工　種	種　別	算　　式	数量	単位	備　考
区画線工	実線	5.0*34+2.5*14	205.00	m	
	文字等	6.25+6.66*3+4.80+5.53+8.27 +0.49+0.91+0.91+0.93+1.08+1.07+0.71+1.14+1.07 +(0.49+0.91+0.91+0.93+1.08+1.07+0.71+1.14+1.07+1.03+0.49*10) +(0.49+0.91+0.91+0.93+1.08+1.07+0.71+1.14+1.07+1.03+0.91*10) +(0.49+1.03+0.91*10)			
			96.44	m	
	ゼブラ	W=0.45	7.00	m	
薄層カラー	RPN-301	3.5*5.0	17.50	m2	青色
既設水路接続					
コンクリート	18-8-40BB	(0.80*0.80-0.50*0.50)*2.0	0.78	m3	
型枠	小型	(0.8+0.8+0.5*4)*2.0	7.20	m2	

計　画　平　面　図　S=1:200




舗装構成図 S=1:10

既設路盤	再密As（20）t=5cm
	路盤工RC-30 t=15cm

施工年度	令　和　8　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	計画平面図、舗装構成図
縮　　尺	図　示
図面番号	1
事業主体	東　近　江　市

撤　去　平　面　図 S=1:200




施工年度	令　和　8　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	撤去平面図
縮　　尺	1：200
図面番号	2
事業主体	東　近　江　市

計　画　平　面　図

S=1:200

引込柱及び照明柱基礎N=4.0基、案内看板基礎N=1.0基、手順看板基礎N=1.0基、精算機基礎N=1.0基、電線管L=59.0m




名称	記号	数量
精算機+ルーフテント	AP	1
一次電源	EL	1
P看板	P	1
案内看板（片面）	RS	1
PTZカメラ+ポール	CAM	4
サーチライト	L	4
在車センサー	S	31

①	VCTF2.0-8芯（PF管22）
②	VCTF2.0-6芯（ELよりポール内配線）
③	VCTF2.0-2芯（PF管16）
④	LANCat5eLAP（PF管16）

備考
※在車センサー（S）は配線無し


施工年度	令　和　8　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	電気設備平面図
縮　　尺	1：200
図面番号	3
事業主体	東　近　江　市


台付管φ200
既設水路接続
(現場打ち水路)
集水桝⑤
集水桝④
可変側溝300*300
可変側溝500*400
集水桝① 既設水路接続
(現場打ち水路)
可変側溝300*300
計画地盤高
計画水路高
二次製品底
DL= 98.000


| | | |

構　造　図　1　S=1:30


自由勾配側溝（縦断用）
500*400




自由勾配側溝（横断用）
500*400




自由勾配側溝（縦断用）
300*300




自由勾配側溝（横断用）
300*300




台付管φ350




台付管φ200




As桝□300*500




PU桝□300*700




車止めﾌﾞﾛｯｸ




ｽﾃﾝﾚｽ製車止めﾎﾟｰﾙ（ｱｰﾁ型）1000*650




擁壁工(水路兼用)



止壁工




吸込槽





施工年度	令　和　8　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	構造図１
縮　　尺	1：30
図面番号	5
事業主体	東　近　江　市

構　造　図　2　S=1:30


現場打集水桝①□500*550









現場打集水桝④□500*650




現場打集水桝②□500*600





現場打集水桝⑤□600*650




現場打集水桝③□500*650


施工年度	令　和　8　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	構造図２
縮　　尺	1：30
図面番号	6
事業主体	東　近　江　市

構　造　図　3　S=1:30

引込柱及び照明柱




案内看板




手順看板




精算機



電線管







施工年度	令　和　8　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	構造図３
縮　　尺	1：30
図面番号	7
事業主体	東　近　江　市

撤　去　断　面　図 S=1:30


既設側溝①撤去工



既設側溝②撤去工




擁壁撤去工




地先ﾌﾞﾛｯｸ撤去工



既設下水道管撤去工
既設水道管撤去工



集水桝撤去工



施工年度	令　和　８　年　度
工 事 名	八日市本町駐車場整備工事
工事場所	東近江市 八日市本町
図面名称	撤去断面図
縮　　尺	1：30
図面番号	８
事業主体	東　近　江　市