特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第76号
工 事 名　市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事
工事場所　東近江市鯰江町地先

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和８年８月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする（別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）。
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　本工事は、週休２日に取り組む工事である。週休２日実施に関する事項は、滋賀県「（土木工事版）週休２日取組工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督員へ提出するものとする。
第４条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則
１－１－10　施工体制台帳等
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出しなければばらない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。
（舗装施工管理技術者）

１　受注者は、付則に基づき１級又は２級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。
２　舗装施工管理技術者は、受注者と直接的な雇用関係にあること。また、その関係が確認できる資料（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出すること。
３　舗装施工管理技術者は、舗装工事の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
　ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。
４　舗装監理技術者は、現場代理人、監理技術者等（主任技術者を含む。）を兼ねることができる。
　なお、現場代理人等届の区分欄に舗装施工監理技術者、備考欄に１級又は２級舗装施工管理技術者の別を記入すること。

１－１－18　建設副産物

（舗装の切断作業に伴う泥水の処理）

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難い場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年５月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
建設汚泥	湖北総合開発㈱	彦根市甲田町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
アスファルト塊（掘削）	奥儀建設㈱	東近江市中戸町	８時～17時	
コンクリート塊（無筋）	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りでは

ない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（建設副産物利用の促進）

建設副産物の利用の促進を図り、その実態の把握のために、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を提出するものとする。

工事施工時にあらかじめ上記計画書を監督員に提出し、工事完了後は各実施書を提出すること。

再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）の作成については以下の内容に留意すること。

・受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提出するものとする。

・受注者は、工事完了時に再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出するものとする。

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所 在 地	受入時間	摘要
残土	㈱向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

１－１－23　施工管理

（品質管理試験）

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

（出来形管理基準）

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
アスファルト舗装工	厚さ	1,000m2に１箇所	500m2程度に１箇所 (コア採取)
	幅	80mに１箇所	40mに１箇所
コンクリート舗装工	厚さ	200mに３箇所	20mに３箇所
	幅	80mに１箇所	40mに１箇所

（品質管理試験）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
アスファルト舗装	現場密度(コア)	1000m2に１箇所	500m2に１箇所
	温度測定	１日４回	１日４回(又は５台ごと)

（工事写真撮影基準）

「施工管理基準」工事写真撮影基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読み替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	撮影項目	撮影頻度（時期）	読替え撮影頻度（時期）
アスファルト舗装工	幅	80mに１回	40mに１回又は変化点ごと
コンクリート舗装工	厚さ	200mに１回	20mに１回
	幅	80mに１箇所	40mに１回又は変化点ごと

１－１－24　履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

１－１－26　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

１－１－32　交通安全管理

（安全対策費）

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	２名／日	交通誘導員Ｂ　２名	昼間	無

１－１－34　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－40　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるものの他、以下によるものとする。

(1)　受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

(2)　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第１節　適用

３－３－２　レディミクストコンクリート

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、

受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法25ミリメートルを監督員の承諾を得て20ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308によることとする。

３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55パーセント以下、無筋コンクリートについては、60パーセント以下とするものとする。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

１－１－７　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の１４日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに提出するものとする。

１－１－15　提出書類

（工事写真）

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳を１部提出すること。

第　２　章　　共通的工種

第６節　一般的舗装工

２－６－４　コンクリート舗装の材料

（配合）

コンクリート舗装工で使用するコンクリートの規格は、曲げ強度4.5MPa（45kgf/cm2）、粗骨材最大寸法40㎜、スランプ2.5cmを標準とする。

第　４　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

１－１－１　施工上の留意点

（起工測量、設計照査について）

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を行った後工事着工にかかること。施工前に既設地下埋設物の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
　　東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時 場　　所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請けの場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）　令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。


3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	打合せ簿で提出 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	1		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	1	委託契約書の写し添付 処理業許可書の写し添付 経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	1		工事着工前	
	施工体制台帳	1		工事着手前	
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書もしくは注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	請負金額100万円以上
	産業廃棄物処理業許可書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	打合せ簿で提出
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	打合せ簿で提出

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日まで	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳・工事写真帳のPDFデータ（電子媒体CD-R）	完了後直ちに完了届と同時	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真：圧縮率　非圧縮～1/8圧縮 画素数　150万画素以上
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による



縮尺　1：2500

見積用

市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事
全体　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積　算　情　報

設計書番号		26-13-00-0337-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 9月 1日		
単価適用年月		2026年 9月 1日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		舗装工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道鮫江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

積　算　情　報

設計書番号		26-13-00-0337-0-01	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 9月 1日		
単価適用年月		2026年 9月 1日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		舗装工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道鮫江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 単費】

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工　事　価　格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注: 上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

合併設計書一覧

26-13-00-0337-0

主たる工種:　舗装工事　　変更回数:　0回

	第1号（●） 市道舩江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】	第2号 市道舩江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 単費】					全体工事
共通仮設費(率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費(率分) 計上額							
現場環境改善費(率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費(率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う 現場維持費							
工期延長等に伴う 現場維持費対象額							
工期延長等に伴う 現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う 現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等(計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

東近江市

設計内訳書〈01〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	18					単-1号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	440					単-2号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19					単-3号
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	5					単-4号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	5					単-5号
舗装工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書〈01〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	609					単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	403					単-7号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版破砕	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚15cm	m2	169					単-8号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25					単-9号
舗装工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格曲げ4.5-2.5-40;舗装厚150mm	m2	205					単-10号

参考資料

東近江市

設計内訳書〈01〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	27					単-11号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	33					単-12号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-13号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（ 率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書〈01〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-1号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-2号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版: 障害等の有無＝無し: 騒音振動対策＝不要: 舗装版厚＝15cm以下: 積込作業の有無＝有り : 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-3号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕: 積込工法区分＝機械(騒音対策不要､厚15cm以下) : DID区間の有無＝無し: 運搬距離(km) (DID区間無) ＝1.5km以下: 費用の内訳＝全ての費用: 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜通称１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-16号
As殻(掘削)		m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-4号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂: 施工方法＝上記以外(小規模) : 施工数量＝小規模(標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-5号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り 土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模: 積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3: 土質＝土砂(岩塊･玉石混り 土含む) : DID区間の有無＝無し: 運搬距離(km) (DID区間無) ＝10.0km以下 :【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜通称4ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜4ｔ 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号
残土		m3	1			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-6号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-7号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超: 1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜: 材料＝再生密粒度アスコン(２０) : 瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-8号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版: 障害等の有無＝無し: 騒音振動対策＝不要: 舗装版厚＝15cm以下: 積込作業の有無＝有り : 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-9号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕: 積込工法区分＝機械(騒音対策不要､厚15cm以下) : DID区間の有無＝無し : 運搬距離(km) (DID区間無) ＝11.5km以下: 費用の内訳＝全ての費用: 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜通称１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-22号
Co殻(無筋)		m3	1			YZT0000006-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-10号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	単位	m2	数量	205	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格曲げ4.5-2.5-40;舗装厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリ ート 舗装工　機械舗設	施工方法＝1車: 供用日当り 運転時間＝標準: ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準(1.0) :	m2	205			WB410810 管理費区分 無 単-23号
コンクリ ート 舗装工(材料)		m2	205			WYB00004 管理費区分 無 単-24号
目地板	1工事当り 使用量＝30m2未満: 目地板の種類＝各種:	m2	3			CB224710 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-11号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し: 施工方法区分＝溶融式手動: 豪雪補正の有無＝無し: 規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無＝無し: 塗布厚＝1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し: 未供用区間の場合の補正＝無し: 溶融式塗料規格＝含有量15～18%: 塗料区分＝白: プライマー規格＝アスファルト 舗装: 費用の内訳＝全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-12号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し: 施工方法区分＝溶融式手動: 豪雪補正の有無＝無し: 規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算: 時間的制約の有無＝無し: 塗布厚＝1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し: 未供用区間の場合の補正＝無し: 溶融式塗料規格＝含有量15～18%: 塗料区分＝白: プライマー規格＝アスファルト 舗装: 費用の内訳＝全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈01〉

単-13号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-14号　　CB430510

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-15号　　CB430310

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)［ 後方超小旋回型］	バケット 容量0．４５ｍ3 供用日当たり 賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-16号　　CB227010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】	通称１０ｔ 積級 【 １０ｔ 積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-17号　　CB210100

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3 次基準) バケット 容量 0．２８ｍ3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-18号　　CB210110

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂(岩塊･玉石混り 土含む)　無し　10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】	通称4ｔ 積級 【 4ｔ 積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り 土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)	無し 10.0km以下					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-19号　　CB410010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(２０１４年規制)　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-19号　　CB410010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ[普通型]	運転質量1３～1４t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-20号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト 混合物	再生密粒度アスコン(２０)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト 乳剤	ＰＫ－３　プライムコート 用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-20号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．３～6．０m　供用日当たり 賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量1３～１４t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量1０～１２t　供用日当たり 賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン(２０)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-21号　　CB430310

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット 容量0．４５ｍ3 供用日当たり 賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-22号　　CB227010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　無し　11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】	通称１０ｔ 積級 【 １０ｔ 積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表〈01〉

単-23号　　WB410810

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート 舗装工　機械舗設	単位	m2	数量	100	単価	
規格	1車 標準 標準(1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
コンクリート スプレッダ[ブレード 式]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：交替制による割増し ＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：	時間				K1008001 管理費区分 無 単-29号 Z1
コンクリート フィニッシャ[勾配固定型]	同上	時間				K1009002 管理費区分 無 単-30号 Z1
コンクリート レベラ[勾配固定型]	同上	時間				K1010001 管理費区分 無 単-31号 Z1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力２５ｔ 吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料

東近江市

2次単価表〈01〉

単-23号　　WB410810

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート 舗装工　機械舗設	単位	m2	数量	100	単価	
規格	1車 標準 標準(1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						
J01 施工方法 J02 供用日当り 運転時間 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	1車 標準 標準(1.0)					

参考資料

東近江市

2次単価表〈01〉

単-24号　　WYB00004

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート 舗装工(材料)	単位	m2	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40H	m3	15.6			YZA0000001-001 管理費区分 無 Z1
アスファルト 乳剤	ＰＫ－３　プライムコート 用　比重=1.0	L				Z004130002 管理費区分 無 Z1
溶接金網(Ｇ３５５１)	径６．０×１００×１００	m2	100			Z001450008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈01〉

単-25号　　CB224710

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
目地材	ゴム発泡体 t=10mm 硬度30	%				YZA0000002-001 管理費区分 無
J01 1工事当り 使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 各種					

参考資料

東近江市

2次単価表〈01〉

単-26号　　WB821210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種1 号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表〈01〉

単-26号　　WB821210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト 舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表〈01〉

単-27号　　WB821210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト 舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)　昼間	豪雪無　矢印･ 記号･ 文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種1 号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表〈01〉

単-27号　　WB821210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し　溶融式手動　無し　矢印･記号･文字　15cm換算　無し　1.5mm　無し　無し　含有量15～18%　白アスファルト　舗装　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト　舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表〈01〉

単-28号　　WB010212

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表〈01〉

単-29号　　K1008001

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート スプレッダ[ブレード式]	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリート スプレッダ[ブレード式]	舗装幅3．0～7．5ｍ	時間				M001008001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り 運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り 運転時間	しない					

参考資料

東近江市

3次単価表〈01〉

単-30号　　K1009002

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリートフィニッシャ［ 勾配固定型］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンクリートフィニッシャ［ 勾配固定型］	舗装幅３．０～７．５ｍ	時間				M001009002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り 運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り 運転時間	しない					

参考資料

3次単価表〈01〉

単-31号　　K1010001

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリートレベラ［勾配固定型］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし　岩石工の割増対象にしない　普通　交替制を適用しない　0　しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	重機械等運転	人				R0114 管理費区分　無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分　無 Z1
コンクリートレベラ［勾配固定型］	舗装幅３．０～７．５ｍ	時間				M001010001 管理費区分　無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分　無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り 運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り 運転時間	しない					

参考資料

設計内訳書〈02〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 単費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し 工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	9					単-1号
舗装版切断排水処理工	t≦15cm	式	1					単-2号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	378					単-3号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17					単-4号
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	1					単-5号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	1					単-6号

参考資料

東近江市

設計内訳書〈02〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 単費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	378					単-7号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	378					単-8号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-9号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	4					単-10号

参考資料

東近江市

設計内訳書〈02〉

工事名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 単費】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ ２ ）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（ 率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-1号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-2号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工	単位	式	数量	1	単価	
規格	t≦15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	片道運搬距離＝28.2km:	回	1			DXS20050 管理費区分 無 単-12号
建設汚泥		m3	0.15			YZT0000003-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

1次単価表〈02〉

単-3号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版: 障害等の有無＝無し: 騒音振動対策＝不要: 舗装版厚＝15cm以下: 積込作業の有無＝有り : 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-4号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕: 積込工法区分＝機械(騒音対策不要､厚15cm以下) : DID区間の有無＝無し: 運搬距離(km) (DID区間無) ＝1.5km以下: 費用の内訳＝全ての費用: 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜通称１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-14号
As殻(掘削)		m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-5号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂: 施工方法＝上記以外(小規模) : 施工数量＝小規模(標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-6号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り 土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模: 積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3: 土質＝土砂(岩塊・玉石混り 土含む) : DID区間の有無＝無し: 運搬距離(km) (DID区間無) ＝10.0km以下 :【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜通称4ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜4ｔ 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-16号
残土		m3	1			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-7号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-8号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超: 1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜: 材料＝再生密粒度アスコン(２０) : 瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-9号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し: 施工方法区分＝溶融式手動: 豪雪補正の有無＝無し: 規格･仕様区分＝破線 30cm: 時間的制約の有無＝無し: 塗布厚＝1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し: 未供用区間の場合の補正＝無し: 溶融式塗料規格＝含有量15～18%: 塗料区分＝白: プライマー規格＝アスファルト舗装: 費用の内訳＝全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表〈02〉

単-10号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-11号　　CB430510

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表〈02〉

単-12号　　DXS20050

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	廃材運搬	単位	回	数量	1	単価	
規格	28.2km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		時間				DXS20060 管理費区分　無 単-21号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分　無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離	28.2 km					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-13号　　CB430310

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット 容量0．４５ｍ3 供用日当たり 賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-14号　　CB227010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)　無し　1.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】	通称１０ｔ 積級 【 １０ｔ 積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-15号　　CB210100

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　上記以外(小規模)　小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分　無 割増率　　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分　無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)［ 標準型］	排出ガス対策型(第3 次基準)　バケット 容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分　無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-16号　　CB210110

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂(岩塊･玉石混り 土含む)　無し　10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】	通称4ｔ 積級 【 4ｔ 積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り 土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)	無し 10.0km以下					

参考資料

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-17号　　CB410010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(２０１４年規制)　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-17号　　CB410010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ[普通型]	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-18号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト 混合物	再生密粒度アスコン(２０)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト 乳剤	ＰＫ－３　プライムコート 用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ) 〈02〉

単-18号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．３～6．０m　供用日当たり 賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量1３～１４t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量1０～１２t　供用日当たり 賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン(２０)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表〈02〉

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)　昼間	豪雪無　破線30cm　制約無	m	1,000			Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種1 号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表〈02〉

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し　溶融式手動　無し　破線　30cm　無し　1.5mm　無し　　無し　含有量15～18%　白　アスファルト　舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト　舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表〈02〉

単-20号　　WB010212

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表〈02〉

単-21号　　DXS20060

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2ｔ 積級	時間				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	2 ～3ｔ 積級 良好	時間				Z010020022 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

【 参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 国費】
施工箇所		
単価適用年月		2026年 9月 1日
歩掛適用年月		2026年 9月 1日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【 参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正）	しない
	週休2 日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

【 参考資料】積算条件等明示書

１．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（ 単位: 円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	As殻(掘削)			m3	2,820	
YZT0000005	残土			m3	1,620	
YZT0000006	Co殻(無筋)			m3	1,175	

２．物価資料等から採用する単価一覧

（ 単位: 円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000001	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40H		建設物価2026年4月P.101	積算資料○年○月P.○
YZA0000002	目地材	ゴム発泡体 t=10mm 硬度30		建設物価2026年4月P.225	積算資料○年○月P.○

【 参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事 【 単費】
施工箇所		
単価適用年月		2026年 9月 1日
歩掛適用年月		2026年 9月 1日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【 参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正）	しない
	週休2 日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

諸経費率按分

東近江市

【 参考資料】積算条件等明示書

１．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（ 単位: 円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	As殻(掘削)			m3	2,820	
YZT0000003	建設汚泥			m3	5,500	
YZT0000005	残土			m3	1,620	

【 参考資料】積算条件等明示書【 全体】

共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（ ２ ）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（ ２ ）－1
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

数 量 総 括 表

【国 費】

工種	種別	細別	単位	数 量		備考
				当初	変更	
舗装工						
	舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	18.00		
	舗装版破砕工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m2	440.00		
	殻運搬(掘削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻1.5km以下 舗装厚15cm以下	m3	19.00		
	掘削	土砂　小規模	m3	5.00		
	残土処分	小規模　10.0km以下	m3	5.00		
	不陸整正	補足材無	m2	609.00		
	表層工	再生密粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ t=5cm	m2	403.00		機械施工
	舗装版破砕工	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t≦15cm	m2	169.00		
	殻運搬(掘削)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)11.5km以下 舗装厚15cm以下	m3	25.00		
	コンクリート舗装工	曲げ4.5-2.5-40H t=15cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	205.00		機械施工
	区画線工	横断歩道 w=45cm t=1.5mm	m	27.00		
		ダイヤマーク 文字 矢印 記号 15cm換算	m	33.00		
安全費						
	交通誘導員		人	10.00		

数 量 総 括 表

【単 費】

工種	種別	細別	単位	数 量		備考
				当初	変更	
舗装工						
	舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	9.00		
	舗装版切断排水処理工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	回	1.00		
	舗装版破砕工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m2	378.00		
	殻運搬(掘削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻1.5km以下 舗装厚15cm以下	m3	17.00		
	掘削	土砂　小規模	m3	1.00		
	残土処分	小規模　10.0km以下	m3	1.00		
	不陸整正	補足材無	m2	378.00		
	表層工	再生密粒度As(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ t=5cm	m2	378.00		機械施工
	区画線工	停止線　破線 w=30cm t=1.5mm	m	2.00		
安全費						
	交通誘導員		人	4.00		

数 量 計 算 書

【国 費】

種 別	規 格	細 目	当 初	変 更	単 位	数 量
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
舗装版切断工	t≦15cm	車道③				
		No.0	8.70		m	
		0+59.5	4.10		m	
		取付け①				
		No.0	5.50		m	
		合 計	18.30		m	18.00
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
舗装版破砕工	t≦15cm	車道② 0.9 * 40.5	36.45		m2	
		車道③	275.19		m2	
		取付け①	62.07		m2	
		取付け②	66.43		m2	
		合 計	440.14		m2	440.00
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	既設舗装厚t=5cm				
殻運搬(掘削)	1.5km以下	403.69m2 * 0.05 - 1.40	18.78		m3	
		車道②				
		36.45m2 * 0.03	1.09		m3	
		合 計	19.87		m3	19.00
掘削	土砂 小規模	0.90 * 78.1 * 0.02	1.40		m3	
		車道②				
		0.90 * 40.5 * 0.12	4.37		m3	
		合 計	5.77		m3	5.00
	小規模					
残土処分	10.0km以下	0.90 * 78.1 * 0.02	1.40		m3	
		車道②				
		0.90 * 40.5 * 0.12	4.37		m3	
		合 計	5.77		m3	5.00
不陸整正	補足材無	車道②	205.60		m2	
		車道③	275.19		m2	
		取付け①	62.07		m2	
		取付け②	66.43		m2	
		合 計	609.29		m2	609.00
	再生密粒度As(20)					
表層工	t=5cm	車道③	275.19		m2	
	機械施工	取付け①	62.07		m2	
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	取付け②	66.43		m2	
		合 計	403.69		m2	403.00

数 量 計 算 書

【国 費】

種 別	規 格	細 目	当 初	変 更	単 位	数 量
	コンクリート舗装版	車道②				
舗装版破砕工	t≦15cm	205.60 - 36.45	169.15		m2	
		合 計	169.15		m2	169.00
	Co殻(無筋)	既設舗装厚t=15cm				
殻運搬(掘削)	11.5km以下	205.6m2 * 0.15 - 4.37 - 1.09	25.38		m3	
		合 計	25.38		m3	25.00
コンクリート	曲げ4.5-2.5-40H					
舗装工	t=15cm	車道②	205.60		m2	
	機械施工					
	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	合 計	205.60		m2	205.00
	横断歩道					
区画線工	w=45cm t=1.5mm	取付け②				
		3.0m * 9	27.00		m	
		合 計	27.00		m	27.00
	ダイヤマーク					
	矢印・記号・文字	車道②				
	w=15cm換算	ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ * 1	16.51		m	
	t=1.5mm	取付け①				
		ﾀﾞｲﾔﾏｰｸ * 1	16.51		m	
		合 計	33.02		m	33.00

数 量 計 算 書

【単 費】

種 別	規 格	細 目	当 初	変 更	単 位	数 量
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm					
		車道①				
		No.0	3.90		m	
		0+78.2	5.20		m	
		合 計	9.10		m	9.00
舗装版切断 排水処理工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	(国+単) 18.3 + 9.1				
		27.4 * 0.55 / 100 = 0.15m3	1.00		式	
		合 計	1.00		式	1.00
舗装版破砕工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm					
		車道①	378.62		m2	
		合 計	378.62		m2	378.00
殻運搬(掘削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 1.5km以下	既設舗装厚t=5cm				
		378.62m2 * 0.05 - 1.40	17.53		m3	
		合 計	17.53		m3	17.00
掘削	土砂 小規模	0.90 * 78.2* 0.02	1.40		m3	
		合 計	1.40		m3	1.00
残土処分	小規模 10.0km以下	0.90 * 78.2* 0.02	1.40		m3	
		合 計	1.40		m3	1.00
不陸整正	補足材無	車道①	378.62		m2	
		合 計	378.62		m2	378.00
表層工	再生密粒度As(20) t=5cm	車道①	378.62		m2	
	機械施工 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	合 計	378.62		m2	378.00
区画線工	停止線 破線 w=30cm t=1.5mm	車道①				
		0+78.2付近 2.0m * 1	2.00		m	
		合 計	2.00		m	2.00

平積計算書 再生密粒度As t=5cm

【 国費 】

平積計算【 当初 】						平積計算【 変更 】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
車道③											
No.0		8.70		0.00							
0+5.4	5.40	4.50	6.60	35.64							
0+20	14.60	4.50	4.50	65.70							
0+40	20.00	4.50	4.50	90.00							
0+59.5	19.50	4.10	4.30	83.85							
	59.50			275.19							
取付け①											
No.0		5.50		0.00							
0+3	3.00	5.70	5.60	16.80							
0+3.8	0.80	5.80	5.75	4.60							
0+3.8	0.00	5.05	5.42	0.00							
0+4.4	0.60	5.60	5.32	3.19							
0+8.9	4.50	5.00	5.30	23.85							
0+11.6	2.70	5.10	5.05	13.63							
	11.60			62.07							
取付け②											
No.0		5.10		0.00							
0+3.3	3.30	10.00	7.55	24.91							
0+5.2	1.90	10.50	10.25	19.47							
0+7	1.80	14.00	12.25	22.05							
	7.00			66.43							
合 計	78.10			403.69		合 計					
改 め	78.10			403.69		改 め					

平積計算書 コンクリート舗装 t=15cm

【 国費 】


平積計算【 当初 】						平積計算【 変更 】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
車道②											
No.0		5.10		0.00							
0+20	20.00	5.00	5.05	101.00							
0+40	20.00	5.20	5.10	102.00							
0+40.5	0.50	5.20	5.20	2.60							
	40.50			205.60							
合 計	40.50			205.60		合 計					
改 め	40.50			205.60		改 め					

平積計算書 再生密粒度As t=5cm

【 単費 】


平積計算【 当初 】						平積計算【 変更 】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
車道①											
No.0		3.90		0.00							
0+20	20.00	4.40	4.15	83.00							
0+40	20.00	4.50	4.45	89.00							
0+60	20.00	4.50	4.50	90.00							
0+70	10.00	8.00	6.25	62.50							
0+78.2	8.20	5.20	6.60	54.12							
	78.20			378.62							
合 計	78.20			378.62		合 計					
改 め	78.20			378.62		改 め					

平面図 S=1/1000




標準横断図 S=1/50

車道①
No.0



車道②
No.0




※縮尺はＡ１出力時のもの


施工年度	令和８年度
工 事 名	市道鯰江・池之尻線ほか舗装復旧工事
工事場所	東近江市 鯰江町 地先
図面名称	平面図・標準横断図
縮　　尺	図示
図面番号	1/2
事業主体	東近江市上下水道施設課

舗装展開図


車道① B=1/100 L=1/200




車道② B=1/100 L=1/200




車道③ B=1/100 L=1/200



取付け① S=1/100



取付け② S=1/100



※(　)は仮復旧幅

※縮尺はＡ１出力時のもの

施工年度	令和８年度
工 事 名	市道鮫江・池之尻線ほか舗装復旧工事
工事場所	東近江市 鮫江町 地先
図面名称	舗装展開図
縮　　尺	図示
図面番号	2/2
事業主体	東近江市上下水道施設課