

回答日：令和8年10月27日

東近江市長 小 椋 正 清

質 疑 回 答 書

業務名 令和8年度 第2081号 東近江市公共下水道日吉污水枝線ほか詳細設計業務

No.	項目	質疑事項	回答
1	第3号内訳書	公図調査と現地作業が計上されていませんが、公図調査は既に資料があり調査不要という判断でよろしいのでしょうか。また、現地作業はピン打ちを含め以降のピン縦断測量及び横断測量は不要との判断でよろしいのでしょうか。それとも、未計上は誤りの場合、変更対応は可能でしょうか。	公図調査については、国道拡幅部の布設となるため、必要なしと判断している。また、現地作業については、その必要が生じた場合は協議の上で、変更対応とする。
2	五個荘七里町地先の設計条件	施工法等の比較検討⑤河川横断1箇所と記載されていますが、委託業務設計書の内訳に「施工法等の比較検討-河川横断1箇所」が計上されていませんが、変更対応は可能でしょうか。	業務区間において、河川横断が必要不可欠となるため、施工法等の比較検討は計上していない。
3	入札公告 P11（4）履行期間	契約締結日から令和9年3月26日までとなっておりますが、工期繰越は可能でしょうか。	工期の繰越しは想定していない。
4	第1号内訳書	現地測量と単-1号 4級基準点測量について、地域・地形条件をご教示ください。	地域は耕地、地形は平地で計上している。（補正なし）
5	単-35号	パイプビーム形式について、基本設計はありとなっておりますでしょうか。また、作業内容は、設計計画・設計計算・設計図・数量計算・照査・報告書作成となっておりますでしょうか。	基本設計なしの補正を行っている。また、作業内容は、お見込みのとおりである。
6	単-38号	連絡車運転費について、運転時間は何時間当たりとなっておりますでしょうか。	1時間としている。
7		五個荘築瀬町地内の開削設計範囲は、国道8号線への占用となりますでしょうか。（国道への占用となる場合、国道管理者との占用協議は実施済みでしょうか）（位置図2枚目）	国道8号への占用となる。また、国道管理者との占用協議は未実施である。
8		五個荘七里町地内の水管橋設計について、横断する河川協議等は実施済みでしょうか。（位置図1枚目）	河川協議は未実施である。
9		水管橋設計に下部工が計上されていないように見受けられますが、下部工は無し、または簡易なものと考えてよろしいのでしょうか。（設計書内訳書2枚目）	下部工は計上していない。必要な場合は協議の上、変更対応とする。
10	単-2号	補正について、位置図にL=12mとありますが、延長補正はされていますでしょうか。また基本設計の有無・類似構造物の補正についてもご教示ください。	延長補正は行っている。また、基本設計はなし、類似構造物の補正はしていない。
11		開削工法の補正については、小数第3位未満4捨五入として小数第3位表示でしょうか。また、算出した補正は員数に乘じて、その員数も小数第3位未満4捨五入として小数第3位表示とされているのでしょうか。	すべてお見込みのとおりである。
12	単-35号	歩掛の積算根拠についてご教示願います。また、見積を採用している場合は、歩掛・単価についてご教示願います。	令和7年改訂版水道事業実務必携の上部工基本歩掛（パイプビーム形式基本歩掛）のとおりである。