令和７年度

東近江市水道事業会計

決　算　概　要

東近江市
HIGASHIOMI

水道事業の概況

人口減少を主な要因として有収水量と料金収入の減少が予想される状況において、施設や管路の老朽化に伴う更新需要が迫り、事業経営は厳しさを増していくことが見込まれます。また、管路の老朽化は漏水の発生要因となり、有収率の低下を招くため、水道事業施設整備計画に基づく管路の更新は急務となります。

こうした状況も踏まえ、ＤＢ方式による工事発注などの効率化に向けた検討を進めるとともに、繰入金、補助金などの財源確保に努め、持続可能な水道事業の運営を図ります。

収益的収支の決算状況

決算　P10、P27～

（単位：千円、税抜）

科　目	令和７年度	令和６年度	増 減 額	備　考
営業収益	1,882,227	1,901,683	△ 19,456	
給水収益	1,783,702	1,775,714	7,988	水道料金
受託工事収益	13,760	18,096	△ 4,336	
その他営業収益	84,765	107,873	△ 23,108	徴収事務負担金、消火栓維持管理負担金ほか
営業費用	1,876,720	1,866,312	10,408	
原水及び浄水費	937,330	916,793	20,537	受水費、動力費、水道水質検査ほか
うち県水受水費	685,584	677,685	7,899	企業庁からの受水費
配水及び給水費	154,066	113,600	40,466	漏水修理、メーター交換ほか
受託工事費	12,697	16,994	△ 4,297	
業務及び総係費	211,805	258,277	△ 46,472	検針・徴収等業務ほか
減価償却費	549,474	548,189	1,285	
資産減耗費	10,858	10,756	102	
その他営業費用	490	1,703	△ 1,213	過年度水道料金還付金ほか
営　業　利　益	5,507	35,371	△ 29,864	
営業外収益	212,463	220,289	△ 7,826	長期前受金戻入、他会計補助金ほか
営業外費用	37,586	37,622	△ 36	企業債利息ほか
経　常　利　益	180,384	218,038	△ 37,654	
特別利益	0	0	0	
特別損失	851	825	26	令和６年度県費補助金消費税及び地方消費税相当額の返納
純　利　益	**179,533**	**217,213**	**△ 37,680**	**純利益は建設改良積立金に積立て**

令和７年度は純利益として１億7,953万３千円を計上しました。

しかし、管路の耐震化や老朽管の更新に係る費用が約11億３千万円不足する状況であり、今後の施設更新に活用するため、余剰がある状態ではありません。

業務量

決算 P20

事　項	令和７年度	令和６年度	増　減	備　考
年度末給水人口（人）	96,914	97,065	△ 151	
年度末給水栓数（栓）	38,312	38,233	79	
年間配水量（㎥）　①	11,662,077	11,589,101	72,976	配水池から配水した水量
うち県水受水量（㎥）	7,560,422	7,289,898	270,524	企業庁から受水した水量
年間有収水量（㎥）②	10,091,419	10,046,485	44,934	家庭などで使用された水量
有収率（％）　②／①	86.5	86.7	△ 0.2	

資本的収支の決算状況

決算 P30～

（単位:千円、税抜）

区分	科　目	令和７年度	令和６年度	増 減 額	備　考
収入	企業債	297,500	263,500	34,000	
	出資金	72,437	95,855	△ 23,418	上水道安全対策事業出資金
	加入金	35,240	37,656	△ 2,416	
	国庫県費補助金	33,371	9,391	23,980	防災・安全交付金等
	他会計負担金	1,200	100	1,100	消火栓新設負担金
	合　計	439,748	406,502	33,246	
支出	拡張事業費	1,185,775	1,032,632	153,143	設計委託、工事請負費ほか
	固定資産購入費	26,801	17,153	9,648	水道メーター交換ほか
	企業債償還金	245,641	248,862	△ 3,221	企業債元金
	合　計	1,458,217	1,298,647	159,570	

資本的収入額443,272千円（税込）が資本的支出額1,575,361千円（税込）に対し不足する額1,132,089千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

決算 P6～7

区分	令和７年度	令和６年度	増 減 額	備　考
企業債残高	2,849,116	2,797,256	51,860	決算 P33～

資本的支出における建設改良工事

決算 P21

※水道事業施設整備計画対象業務　　（単位：千円、税込）

工　事　名	工　事　内　容		工　事　費
紅葉橋水道管布設替工事※	HPPE φ150 DCIP-GX φ150	L=395.0m L=74.8m	106,917
山路町地先ほか水道管布設替（２工区）工事※	DCIP-GX φ250 水管橋SUS φ250	L=205.6m N=2.0橋	107,749
山上町地先水道管布設替（３工区）工事※	DCIP-GX φ75 HPPE φ75	L=16.3m L=135.0m	17,861
五個荘簗瀬町地先ほか水道管布設替（１工区）工事※	DCIP-GX φ150 HPPE φ100	L=561.4m L=12.9m	83,695
柴原南町地先ほか水道管布設（２工区）工事※	DCIP-GX φ300 不断水分岐	L=527.9m N=2.0箇所	88,612
聖徳町地先ほか水道管布設替工事※	HPPE φ100 HPPE φ75 HPPE φ50	L=599.2m L=164.5m L=17.9m	90,662
大中町地先水道管布設替（１工区）工事※	DCIP-GX φ150 HPPE φ100	L=1098.1m L=7.3m	112,057
川合町地先水道管布設替工事※	HPPE φ100 HPPE φ75	L=765.2m L=154.9m	41,190
能登川地区配水管バイパス（５工区）工事	DCIP－NS φ500 不断水分岐	L=130.6m N=1箇所	39,628
竜王ライン葛巻工区ほか管路更新工事※	DCIP-GX φ150 保護層付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150	L=261.9m L=6.3m	64,581
長峰ライン宮川工区管路新設工事※	DCIP-GX φ150 HPPE φ100	L=212.31m L=757.84m	54,410
長峰ライン外原工区ほか管路新設工事※	DIP-GX φ150	L=228.2m	29,887
水道施設中央監視制御装置更新工事	監視制御装置更新工事一式		110,000
八日市中区配水池流量計更新工事	流量計更新工事一式		14,520
永源寺中西部高区配水池配水流量計更新工事	流量計更新工事一式		9,460