


質 疑 回 答 書

工事名：令和6年度 第1号 市立永源寺中学校大規模改修工事（建築工事）

No.	項目	質疑事項	回答
1	C-19	aY1通り, aY2通りのaX1～aX2間およびaX12～aX13間の地中梁について 全体図ではFG5Aになっていますがピット部の図面ではFG5になっています。FG5Aと考えるとよろしいですか。	よろしい。
2	A-26, 29	【普通教室棟】 立面図及び外部仕上げ表に「(E)」と記載されているものがあります。これらは電気設備工事とし、別途工事と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。
3	A-1, 4, 105, 106	【普通教室棟】 特記仕様書 工事概要 別途工事に「解体・外構工事」とあります。 ア) A-105, 106のリストの内、「(建築工事)」が本工事で「(解体・外構工事)」の項目は別途工事と考えるとよろしいでしょうか。 イ) 解体工事に関する別途工事は「(解体・外構工事)」と記載があるもののみとし、その他改修等で発生する解体(撤去)は本工事と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。
4	A-29, 94	【普通教室棟】 外壁取付の館銘板(校名)の厚みについて、外部仕上げ表はD50ですがサイン詳細図はD30です。詳細図を正とし、D30と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。
5	A-24～26, 33～37	【普通教室棟】 矩計図等に2G天端より900mmが1h区画壁と記載されています。 ア) A-24～26記載のハンドドレール部分以外にも渡り廊下を含めて2階のある部分は全て必要と考えるとよろしいでしょうか。 イ) 鋼板の厚みが食い違っています。A-33矩計図を正とし、t0.8と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。
6	A-33, 34, 101	【普通教室棟】 aY3通の下屋より下の1h区画壁部分は、外壁と同じくラムダも張ると考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。
7	A-33～35	【普通教室棟】 外壁押出成形セメント板について、軒天内も張ると考えるとよろしいでしょうか。	よろしい。

No.	項目	質疑事項	回答
8	A-26	<p>【普通教室棟】 西立面図の2階部分に、「木」とありますが、どの部分を差しているのでしょうか。2G上の1h区画壁でしたら一般外壁には無いと思われます。(下図参照)</p> 	不要とする。
9	A-2, 5	<p>【普通教室棟】 かぎ箱について ア) 必要でしょうか。 イ) ア)が正の場合、サイズ・仕様等の詳細をご指示ください。</p>	スチール製30個入り以上、1箱とする。
10	A-2, 33, 38	<p>【普通教室棟】 1階床下断熱材について、厚み・立下げ高さが食い違っています。A-33 矩計図を正とし、t30 外周部のみ立下げH500と考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。
11	A-2, 31	<p>【普通教室棟】 外部及び内部の天井点検口について、仕様が不明です。アルミ製 額縁タイプ 落下防止タイプと考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。
12	A-8, 29～30, 40～43 他	<p>【普通教室棟】 各便所内の手洗いカウンターについて、仕様が不明です。機械設備工事(別途)と考えてよろしいでしょうか。建築工事でしたら詳細をご指示ください。</p>	よろしい。
13	A-8, 29, 41	<p>【普通教室棟】 内部仕上げ表 1階 保健室の備考に洗濯パンとありますが、機械設備工事と考えてよろしいでしょうか。建築工事でしたら詳細をご指示ください。</p>	よろしい。
14	A-29, 87～88	<p>【普通教室棟】 内部仕上げ表 特別支援教室(1) 備考に「掲示板W2000*H1200」とありますが、A-87, 88 黒板等キップラシ及び詳細図に該当するものがありません。A-87, 88を正とし、特別支援教室(1)に掲示板は不要と考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。
15	A-29, 87～88	<p>【普通教室棟】 内部仕上げ表 特別支援教室(2)(3) 備考に「曲面UD黒板 W3600*H800」とありますが、教室前面は符号WB1 平面白板(暗線入) 2400×1200です。備考は誤記とし、平面白板(暗線入) 2400×1200と考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。

No.	項目	質疑事項	回答
16	A-29, 87~88	【普通教室棟】 内部仕上げ表 特別支援教室(2)(3) 備考に「背面：木目ボード W2000*H1200、掲示板W2100*H1200」とありますが、黒板等詳細図の寸法はそれぞれ1200×1200です。詳細図を正と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
17	A-29, 30, 40~43	【普通教室棟】 1,2階 各男子便所 小便器下D600部について、長尺塩ビシートの色替えのみとし、見切り等は不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
18	A-3, 30, 40, 41	【普通教室棟】 内部階段室等 床点字誘導タイルの仕様について、フローリング部分ですのでSUS製鋳タイプと考えてよろしいでしょうか。異なる場合は仕様をご指示ください。	よろしい。
19	A-29~30, 40~43 他	【普通教室棟】 各所ライニングについて、下地はLGS W65、仕上は壁と同じ耐水PB t12.5+マリン樹脂化粧板 t3.0と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
20	A-26, 41, 43	【普通教室棟】 1階平面詳細図(2) aY5通/aX12通の外壁部にパントレールと記載がありますが、立面図に記載もなく、2階平面詳細図(2)にも記載されていません。高さはどこまでみればよいのでしょうか。ご指示ください。	1階階高までとする。
21	A-24, 36	【普通教室棟】 渡り廊下(A)の庇に軒樋及び堅樋は不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は、軒樋:塩ビ製 堅樋:φ75と考えてよろしいでしょうか。	庇(2.4m部分)については不要とする。
22	A-25, 36, 37	【普通教室棟】 渡り廊下(B) 2階 腰部について ア) 渡り廊下(A)同様に1h区画壁は必要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正の場合、2G梁の耐火被覆も必要と考えてよろしいでしょうか。	ア), イ)とも必要とする。
23	A-29, 31, 33	【普通教室棟】 軒天 ケイカル板部分の塗装について、外部仕上げ表はEP塗ですが、天井伏図・矩計図はNED塗です。A-29の凡例にはNEDとありませんが、天井伏図・矩計図を正とし、NED塗と考えてよろしいでしょうか。	EP塗とする。
24	A-29, 32, 36	【普通教室棟】 渡り廊下(A) 庇下軒天の塗装について、A-29の凡例にDEPとありませんが、渡り廊下(A) 天井伏図・矩計図の記載通りDEP塗と考えてよろしいでしょうか。	EP塗とする。

No.	項目	質疑事項	回答
25	A-28	【普通教室棟】 渡り廊下(C) 腰壁 キーストPLは両面貼(太鼓貼)と考えてよろしいでしょうか。	シングル貼とする。
26	A-30, 36, 37	【普通教室棟】 渡り廊下(A) (B) 2階天井裏のグラスウールt100について、仕上げ表 特記事項に「…屋根部天井裏は、グラスウールt100(24k品)敷き込みとする。」とありますが、渡り廊下(A) (B) 矩計図・取合図に図示はありません。不要と考えてよろしいでしょうか。	グラスウール t 100敷き込みとする。
27	A-29～30, 33 他	【普通教室棟】 仕上げ表 特記事項に「…ふかし壁はMバー・50型、柱型は25・50型とする。」とありますが、統一してふかし壁はW50、柱型はMバー・25型と考えてよろしいでしょうか。	2階柱は50型とする。
28	A-30	【普通教室棟】 仕上げ表 特記事項に「石膏ボードコーナー部にはコーナービートを設ける。」とありますが、クロスの下地コーナーと考えてよろしいでしょうか。それとも後付けの化粧物でしょうか。化粧物の場合、参考品番をご指示ください。	クロス下地コーナーとする。
29	A-2, 29～ 30, 47 他	【普通教室棟】 特記仕様書 19. 内装工事 20. マシン迂遠化粧板に目地シール工法とありますが、一般のケイカル板+EP塗部分は目透し貼(シール無し)と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
30	A-30, 38～ 39, 40～43	【普通教室棟】 階段(A) (B)の壁下地にALC t100とありますが、使用箇所が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。必要でしたら範囲をご指示ください。	よろしい。
31	A-2, 29～ 30, 31 他	【普通教室棟】 内部仕上げ表 1階 放送室の仕上に「(準不燃)」と記載がありますが、放送室以外は不燃と考えてよろしいでしょうか。	準不燃とする。
32	A-2, 29～ 30, 31 他	【普通教室棟】 天井ビームクロス下地の石膏ボードは不燃と考えてよろしいでしょうか。	準不燃とする。
33	A-2, 29～ 30, 31 他	【普通教室棟】 天井化粧石膏ボードは不燃と考えてよろしいでしょうか。	準不燃とする。
34	B-1, 2, 4	【特別教室棟】 屋上 改修後のR階平面図に砂利止めブロックとフェンスのような絵が記載されていますが、外部仕上表 改修には記載されていません。塩ビシート防水のみとし、砂利敷きやフェンス等は不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

No.	項目	質疑事項	回答
35	A-8、B-5, 21	【特別教室棟】 内部仕上げ表 2階 調理室(改修)の備考に防水パンとありますが、機械設備工事と考えてよろしいでしょうか。建築工事でしたら詳細をご指示ください。	よろしい。
36	A-55, 67	【普通教室棟】 1,2階 生徒用便所(男)の「TB-8」について、建具リストは数量2ヶ所ですが、配置図は小便器間に各階2ヶ所ずつ(合計4ヶ所)隔て板の図示があります。配置図の図示を正とし、合計4ヶ所と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
37	A-56, 60、B-22	【特別教室棟】 建具配置図 改修前 2階 被服教室の「AWD-1」について、建具改修後はAW-1となっていますが、改修前の展開図でドアは無くAW-1と同図と思われます。改修前もAW-1と読み替え、AW-1は新設ではなく改修と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
38	A-56, 60、B-20	【特別教室棟】 建具配置図 改修前 2階 調理室の「AWD-2」について、建具改修後はAW-2となっていますが、改修前の展開図でドアは無くAW-2と同図と思われます。改修前もAW-2と読み替え、AW-2は新設ではなく改修と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
39	A-56, 60	【特別教室棟】 1,2階 廊下 10-11間のAW-3, 4について、改修前の配置図には符号がありますが、改修後では符号がありません。建具改修は不要と考えてよろしいでしょうか。	撤去のみとする。
40	A-56、B-15	【特別教室棟】 1階 屋外便所(男)の小便器間の隔て板について ア) 平面詳細図に隔て板の図示がありますが、建具配置図・リスト共に隔て板の記載はありません。屋外便所(男)に隔て板は不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正ではなく隔て板が必要な場合、詳細をご指示ください。	不要とする。
41	A-111	【渡り廊下棟】 渡り廊下(B)解体図に「SD-1」の建具リストがありますが、普通教室棟撤去(外構・解体工事)に含むとし、SD-1撤去は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
42	A-105	【普通教室棟(外構)】 「会所桝300□～450□」について ア) ベースコンクリートの有無が不明です。不要と考えてよろしいでしょうか。 イ) ア)が正ではなくベースコンクリートが必要な場合、詳細をご指示ください。	ベースコンクリートt50+砕石t50とする。

No.	項目	質疑事項	回答
43	A-2, 105	<p>【普通教室棟(外構)】 外構配置図「U300B」について</p> <p>ア) 工事区分の記載がなく、特記仕様書21-1.排水溝にも○印がありません。接続柵と同様に別途工事(解体・外構工事)と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>イ) ア)が正ではなく建築工事に含む場合、蓋の仕様や詳細をご指示ください。</p>	よろしい。
44	A-2, 105	<p>【普通教室棟(外構)】 外構配置図「U450」について</p> <p>ア) 工事区分の記載がなく、特記仕様書21-1.排水溝にも○印がありません。接続柵と同様に別途工事(解体・外構工事)と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>イ) ア)が正ではなく建築工事に含む場合、蓋の仕様や詳細をご指示ください。</p>	よろしい。
45	A-2, 105	<p>【普通教室棟(外構)】 外構配置図「RCW450T20」について</p> <p>ア) 工事区分の記載がなく、特記仕様書21-1.排水溝にも○印がありません。接続柵と同様に別途工事(解体・外構工事)と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>イ) ア)が正ではなく建築工事に含む場合、蓋の仕様や詳細をご指示ください。</p>	よろしい。
46	A-105	<p>【普通教室棟(外構)】 「外柵 ネットフェンス」について</p> <p>ア) 配置図は「建築工事」ですが、リストは「解体・外構工事」です。配置図を正とし、「建築工事」に含むと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>イ) H寸法について、配置図と詳細図は「H2000」ですが、リストは「H1500」です。配置図・詳細図の「H2000」を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	解体・外構工事とする。
47	A-105	<p>【普通教室棟(外構)】 「キュービクル基礎」について、詳細図がありますが、工事区分の記載がありません。建築工事に含むと考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。
48	A-105	<p>【普通教室棟(外構)】 「消火ポンプユニット基礎」について、詳細図がありますが、工事区分の記載がありません。建築工事に含むと考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。
49	C-18	<p>【普通教室棟(構造)】 セメント柱の長さについて、符号P2, P4(基礎:F1, F4A, F6A)はL1, 750と凡例にあります。伏図にはL1, 950と記載されています。凡例を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	よろしい。
		以下余白	