回答日：令和６年４月22日

東近江市長　小　椋　正　清

質　疑　回　答　書

工事名:令和６年度　第２号　市立能登川南小学校大規模改修工事（建築工事）

No.	項目	質疑事項	回答
1	A－102	⑦正門改修、⑧正門門扉塗装改修とありますが、正門及び門扉図面詳細図等がありましたら面積等確認するためにいただけますでしょうか。	別添の門扉図面参照のこと。
2	A-18、23 A-24、36	A-18内部仕上表管理棟１階玄関 改修框：御影石W100 新設と記載していますが、A-23・A24・A36 には既存テラゾー製框 撤去後SUS 框新設と書いています。どちらが正でしょうか。ご指示下さい。	A-23・A24・A36を正とする。
3	A-19、37	A-19 管理棟１階外部男子便所・女子便所に改修：小便器前 汚垂石 新設と記載していますが、A-37 に防汚陶板張と書いています。石で見積りして宜しいでしょうか。ご指示下さい。	A-37正とし、A-３内装改修工事No.26を参照すること。
		以下余白	



門 立面図 1:100



平面図 1:100



門 詳細図 1:30